





**COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS**
CHIHUAHUA

ESTUDIO DE MERCADO




Nancy López Contreras. LOCN 700707 T67
Calle Benín # 9113 Fracc. Praderas del León; Chihuahua, Chih. 31313
614-542 2319 614-250 9256 hosamaniego@gmail.com

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	PRESUPUESTO REMODELACION OFICINAS CEDH				\$5,245,689.65
1.10	ADECUACIONES EN INTERIOR				\$4,044,908.91
1.1.1	PRELIMINARES				\$14,257.30
1.1.1.1	TRAZO Y NIVELACION	M2	517.86	\$ 16.44	8,513.15
1.1.1.2	DEMOLICION DE MUROS INTERIORES, INC. CORTE CON PULIDOR Y PERFILADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA.	M2	81.63	\$ 223.23	304.86
1.1.1.3	DESMONTAR MARCOS Y PUERTAS EXISTENTES	PIEZAS	10.00	\$ 652.46	662.46
1.1.1.4	DESMONTAR Y DESCONEXION DE SISTEMA ELECTRICO	LOTE	1.00	\$ 3,434.48	3,435.48
1.1.1.5	DESMONTAR VENTANAS EXISTENTES, INC. RESGUARDO Y VOLVER A INSTALAR AL FINALIZAR LOS TRABAJOS DE ACABADOS.	PZA	14.00	\$ 703.63	717.63
1.1.1.6	DEMOLICION DE PISO CONCRETO CON UN ESPESOR DE 20CM	M2	9.64	\$ 614.07	623.71
1.1.2	ALBAÑILERÍA				\$42,411.91
1.1.2.1	CASTILLOS K DE 15 X15 COLADOS CON CONCRETO F'C 200 KG/CM; ARMADOS CON 4 VAR NO.3 Y ESTRIBOS NO.2 @ 15CM, INCLUIR CORTES DE MURO Y/O DEMOLICION.	ML	27.00	\$ 415.17	11,209.65
1.1.2.2	TRABE T1 DE 15 X30 COLADA CON CONCRETO F'C 200 KG/CM, ARMADOS CON 4 VAR NO.3 Y ESTRIBOS NO.2 @ 13 CM, INCLUIR CORTES DE MURO Y/O DEMOLICION.	ML	4.48	\$ 479.01	2,145.96
1.1.2.3	TRABE T2 DE 15 X30 COLADA CON CONCRETO F'C 200 KG/CM, ARMADOS CON 4 VAR NO.3 Y ESTRIBOS NO.2 @ 13 CM, INCLUIR CORTES DE MURO Y/O DEMOLICION.	ML	2.33	\$ 479.01	1,116.09
1.1.2.4	TRABE T3 DE 15 X35 COLADA CON CONCRETO F'C 200 KG/CM2 Y ARMADA CON 2 VAR. NO.3 EN LA PARTE SUPERIOR Y 2 VAR NO.5 EN LA PARTE INFERIOR CON ESTRIBOS NO.2 @15CM, INCLUIR CORTES DE MURO Y/O DEMOLICION DE SER NECESARIO.	ML	3.56	\$ 654.32	2,329.39
1.1.2.5	TRABE T4 DE 15 X35 COLADA CON CONCRETO F'C 200 KG/CM2 Y ARMADA CON 2 VAR. NO.3 EN LA PARTE SUPERIOR Y 2 VAR NO.4 EN LA PARTE INFERIOR CON ESTRIBOS NO.2 @15CM, INCLUIR CORTES DE MURO Y/O DEMOLICION DE SER NECESARIO.	ML	3.34	\$ 606.74	2,026.51




Nancy López Contreras. LOCN 700707 T67
Calle Benín #9113 Fracc. Praderas del León; Chihuahua, Chih. 31313
614-542 2319 614-250 9256 hosamaniego@gmail.com

1.1.2.6	TRABE T5 DE 15 X40 COLADA CON CONCRETO F'C 200 KG/CM2 Y ARMADA CON 2 VAR. NO.3 EN LA PARTE SUPERIOR Y 2 VAR. NO.5 EN LA PARTE INFERIOR CON ESTRIBOS NO.2 @ 18 CM, INCLUIR CORTES DE MURO Y/O DEMOLICION DE SER NECESARIO.	ML	2.80 \$	668.58	1,872.04
1.1.2.7	TRABE T6 DE 15 X30 COLADA CON CONCRETO F'C 200 KG/CM2 Y ARMADA CON 2 VAR. NO.3 EN LA PARTE SUPERIOR Y 2 VAR. NO.4 EN LA PARTE INFERIOR CON ESTRIBOS NO.2 @ 13 CM, INCLUIR CORTES DE MURO Y/O DEMOLICION DE SER NECESARIO.	ML	2.78 \$	591.63	1,644.73
1.1.2.8	ZAPATA ZA-1 DE 60 X 60 CM CON 20 CM DE ESPESOR, COLADO CON CONCRETO F'C 200 KG/CM2 Y ARMADA CON VAR. NO.3 EN AMBOS SENTIDOS INCLUIR CORTES DE MURO Y/O DEMOLICION, EXCAVACION, RELLENO Y COLADO DE FIRME.	ML	1.00 \$	887.16	887.16
1.1.2.9	CERRAMIENTO DE 15 X20 COLADO CON CONCRETO F'C 200 KG/CM2 Y ARMADA CON 4 VAR. NO.3 Y ESTRIBOS NO.2 @ 10 CM, INCLUIR CORTES DE MURO Y/O DEMOLICION DE SER NECESARIO.	ML	12.47 \$	514.54	6,416.29
1.1.2.10	MUROS DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP. 1:4	M2	23.73 \$	537.89	12,764.08
1.1.3	ACABADOS				\$940,186.83
1.1.3.1	RENIVELACION DE FIRMES DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE, 5CMS PROMEDIO)	M2	231.78 \$	322.81	74,820.90
1.1.3.2	SOBREMURO DE TABLAROCA DE HOJA BLANCA DE 1/2" DE ESPESOR ESTRUCTURADO CON POSTE DE LAMINA GALVANIZADA DE 1 5/8" CAL. 26. @61.00 cms, INCLUIR COLCHONETA AISLANTE DE 2" DE FIBRA DE VIDRIO	M2	48.88 \$	304.64	14,890.74
1.1.3.3	MURO DE TABLA ROCA DE DOS CARAS A BASE DE HOJA DE TABLA ROCA DE 1/2" SUJETO A CANALETA DE LAMINA GALVANIZADA DE 3 5/8" CAL 26 COLOCADA VERTICALMENTE @24"(0.61M) LAS HOJAS DE TABLAR ROCA DEBERÁN UNIRSE UNAS A OTRAS DE MANERA QUE NO QUEDEN FORZADAS EN LAS JUNTAS, INCLUIR COLCHONETA AISLANTE DE 3" DE FIBRA DE VIDRIO	M2	76.05 \$	478.70	36,404.90
1.1.3.4	FALSO PLAFON DE TABLAROCA DE 1/2" SOPORTE A BASE DE CANAL LISTÓN Y CANALETA DE CARGA cal. 24 SOPORTADA DE LA ESTRUCTURA ESPACIADA @61 cms	M2	157.13 \$	285.62	44,878.72
1.1.3.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON RETICULAR LINEA SOMBRA DE 61*61 cms MARCA AMSTRONG, LINE ULTIMA , INCLUYE SUSPENSION A BASE DE ANGULO Y "T" DE ALUMINIO ESMALTADO	M2	39.22 \$	908.97	35,649.96
1.1.3.6	MESA DE DUROCK RECUBIERTA CON PLAZA DE MARCOL TRAVERTINO DE 1"	PZA	7.00 \$	7,049.00	49,343.01
1.1.3.7	PISO DE CERÁMICA TERRAZA COLOR GREIGE, MARCA INTERCERAMIC DE 45X90CM. NO RECTIFICADO CON JUNTA DE 6MM DE ESPESOR, RELLENO CON BOQUILLA CON ARENA COLOR GRAY MARCA INTERCERAMIC. COLOCADO SOBRE FIRME DE CONCRETO CON ACABADO ESTRIADO DE 3/4".	M2	205.73 \$	448.14	92,195.23




Nancy López Contreras. LOCN 700707 T67
Calle Benín #9113 Fracc. Praderas del León; Chihuahua, Chih. 31313
614-542 2319 614-250 9256 hosamaniego@gmail.com

1.1.3.8	PISO DE CERÁMICA TERRAVIVA COLOR GREIGE EN ESCALONES, MARCA INTERCERAMIC DE 45X90CM. NO RECTIFICADO CON JUNTA DE 6MM DE ESPESOR, RELLENO CON BOQUILLA CON ARENA COLOR GRAY MARCA INTERCERAMIC. COLOCADO SOBRE FIRME DE CONCRETO CON ACABADO ESTRIADO DE 3/4, INCLUYE RENIVELACION Y MODULACION DE ESCALONES.	PZA	22.00 \$	394.07	8,669.54
1.1.3.9	PISO DE CERÁMICA TERRAVIVA COLOR GREIGE, MARCA INTERCERAMIC DE 45X90CM. NO RECTIFICADO CON JUNTA DE 6MM DE ESPESOR, RELLENO CON BOQUILLA CON ARENA COLOR GRAY MARCA INTERCERAMIC. COLOCADO SOBRE DUROCK DE 1/2" Y TRIPLAY DE 3/4" DEBAJO.	M2	78.24 \$	470.41	36,804.75
1.1.3.10	PISO DE CERÁMICA SASSI GRAFITO, MARCA INTERCERAMIC DE 60X60CM. NO RECTIFICADO CON JUNTA DE 6MM DE ESPESOR, RELLENO CON BOQUILLA CON ARENA COLOR GRAY MARCA INTERCERAMIC. COLOCADO SOBRE FIRME DE CONCRETO CON ACABADO ESTRIADO DE 3/4".	M2	39.84 \$	363.75	14,491.96
1.1.3.11	PISO DE CERÁMICA ACADIA WINTER WHITE, MARCA INTERCERAMIC DE 60X60CM. NO RECTIFICADO CON JUNTA DE 6MM DE ESPESOR, RELLENO CON BOQUILLA CON ARENA COLOR GRAY MARCA INTERCERAMIC. COLOCADO SOBRE DUROCK DE 1/2" Y TRIPLAY DE 3/4" DEBAJO.	M2	10.53 \$	425.00	4,475.28
1.1.3.12	PISO DUELADO DE MADERA DE TZALAM DE 5/8" DE ESPESOR POR 3 5/8" DE ANCHO, POR LOS DIVERSOS LARGOS NECESARIOS. MACHIMBRADO Y CURADO CON ACEITE ECOLÓGICO PARA MADERA DE TRÁFICO PESADO. COLOCADO SOBRE TRIPLAY DE 3/4".	M2	80.35 \$	2,461.69	197,796.71
1.1.3.13	ALFOMBRA GRAND SLAM DE FIBRA 100% POLIPROPILENO, COLOR ACER MILAN 18146, LÍNEA LUXOR, MARCA TERZA, PROVEEDOR DECORMEX. COLOCADA CON UN PEGAMENTO ESPECIAL DE 2MM DE ESPESOR.	M2	27.43 \$	666.38	18,278.75
1.1.3.14	ZOCLO DE MADERA DE PINO MACHIMBRADO Y CURADO CON ACEITE ECOLÓGICO PARA MADERA DE TRÁFICO PESADO, CON ALTURA DE 12CM Y REMATE BOLEADO.	ML	184.32 \$	288.81	53,232.80
1.1.3.15	ZOCLO DE 12CM DE TZALAM MACHIMBRADO Y CURADO CON ACEITE ECOLÓGICO PARA MADERA DE TRÁFICO PESADO, CON ALTURA DE 12CM Y REAMTE BOLEADO.	ML	56.65 \$	372.60	21,107.81
1.1.3.16	ZOCLO DE 12 CM DE CERÁMICA MONTPELLIER NERO, MARCAINTERCERAMIC DE 40X60CM. NO RECTIFICADO CON JUNTA DE 6MM DE ESPESOR, RELLENO CON BOQUILLA CON ARENA COLOR GRAY MARCA INTERCERAMIC. COLOCADO SOBRE MURO.	ML	40.96 \$	171.39	7,020.00



Nancy López Contreras. LOCN 700707 T67
Calle Benín # 9113 Fracc. Praderas del León; Chihuahua, Chih. 31313
614-542 2319 614-250 9256 hosamaniego@gmail.com

1.1.3.17	ZOULO DE 12 CM DE CERÁMICA ACADIA WINTER WHITE, MARCA INTERCERAMIC DE 60X60CM. NO RECTIFICADO CON JUNTA DE 6MM DE ESPESOR, RELLENO CON BOQUILLA CON ARENA COLOR GRAY MARCA INTERCERAMIC. COLOCADO SOBRE MURO.	ML	8.03 \$	186.09	1,494.34
1.1.3.18	SUMINISTRO Y APLICACION DE YESO MUESTRADO EN MUROS INTERIORES	M2	697.20 \$	106.52	74,262.26
1.1.3.19	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINÍLICA MATE MARCA OSEL, EN COLOR DISCOVERY 8710W.	M2	1,328.91 \$	57.02	75,776.14
1.1.3.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE ESCALERAS A BASE SOLERA DE 2" Y TUBO REDONDDO DE 3/4 CAL 18, INCLUYE PASAMANOS DE MADERA. SEGUN PLANOS.	ML	21.35 \$	2,809.26	59,977.68
1.1.3.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE TERRAZA P.A. A BASE SOLERA DE 3/8 X 2" Y TUBO REDONDDO DE 3/4 CAL 18, SEGUN PLANOS.	ML	9.83 \$	1,893.73	18,615.35
1.1.4	VENTANAS Y CANCELES DE ALUMINIO				\$159,410.97
1.1.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE (CAN 01) VENTANA CON ABATIMIENTO DOBLE, Y FIJO SUPERIOR A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3" COLOR CAFE Y VIDRIO DOBLE DE 6MM DE ESPESOR , INCLUYE DOS JALADERAS PARA PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO COLOR NEGRO, MARCA PHILLIPS O SIMILAR	PZA	1.00 \$	15,870.23	15,870.23
1.1.4.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE (CAN 02) VENTANA DE 1.60 X 0.94 M COMPUESTA POR FIJO Y PROYECCION A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO CAFE DE 3" DE ESPESOR Y VIDRIO DOBLE DE 6MM DE ESPESOR	PZA	2.00 \$	5,104.51	10,209.02
1.1.4.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 03 VENTANA DE 1.13 X 1.20 M COMPUESTA POR FIJO Y VENTANA CORREDIZA A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO CAFE DE 3" DE ESPESOR Y VIDRIO DOBLE DE 6MM DE ESPESOR.	PZA	1.00 \$	4,517.65	4,517.65
1.1.4.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 04 VENTANA DE 1.54 X 1.35 M COMPUESTA POR FIJO Y VENTANA CORREDIZA A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO CAFE DE 3" DE ESPESOR Y VIDRIO DOBLE DE 6MM DE ESPESOR	PZA	1.00 \$	6,938.68	6,938.68
1.1.4.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 05 MAMPARA DE 1.80 X 2.00 M A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 2" COLOR CAFE Y VIDRIO SENCILLO CLARO DE 6MM DE ESPESOR , INCLUYE PELICULA ADHESIVA TIPO ARENADO	PZA	1.00 \$	9,434.50	9,434.50
1.1.4.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 06 MAMPARA DE 2.20 X 2.75 M A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 2" COLOR CAFE Y VIDRIO SENCILLO CLARO DE 6MM DE ESPESOR , INCLUYE PELICULA ADHESIVA TIPO ARENADO	PZA	1.00 \$	16,306.49	16,306.49




Nancy López Contreras. LOCN 700707 T67
Calle Benín # 9113 Fracc. Praderas del León; Chihuahua, Chih. 31313
614-542 2319 614-250 9256 hosamaniego@gmail.com

1.1.4.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 07 MAMPARA DE 2.20 X 2.49 M DE CANCEL FIJO Y PUERTA DE 90 CMS DE ANCHO A BASE DE ALUMINIO DE 2" COLOR CAFE Y VIDRIO SENCILLO CLARO DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE PELICULA ADHESIVA TIPO ARENADO.	PZA	2.00 \$	15,855.74	31,711.48
1.1.4.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 08 VENTANA DE 1.27 X 2.82 M CON ABATIMIENTO DOBLE A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3" COLOR CAFE Y VIDRIO DOBLE DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE DOS JALADERAS PARA PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO COLOR NEGRO, MARCA PHILLIPS O SIMILAR.	PZA	1.00 \$	13,645.90	13,645.90
1.1.4.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 09 PUERTA DE 0.95 X 2.10 M A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3" COLOR CAFE Y VIDRIO DOBLE DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE JALADERA DE ALUMINIO COLOR NEGRO, MARCA PHILLIPS 3065 JM O SIMILAR.	PZA	3.00 \$	9,825.47	29,476.41
1.1.4.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 10 VENTANA DE 0.35 X 0.66 M DE PROYECCION A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 2" COLOR CAFE Y VIDRIO SENCILLO CLARO DE 6MM DE ESPESOR.	PZA	1.00 \$	1,813.76	1,813.76
1.1.4.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 11 PUERTA ABATIBLE DE 2.17 X 1.74 M A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3" COLOR CAFE Y VIDRIO DOBLE CLARO DE 6MM DE ESPESOR.	PZA	1.00 \$	16,522.03	16,522.03
1.1.4.12	SUMINISTRO Y COLOCACION VENTANA DE 0.97 X 0.92 M CORREDIZA A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3" COLOR CAFE Y VIDRIO DOBLE CLARO DE 6MM DE ESPESOR.	PZA	1.00 \$	2,964.81	2,964.81
1.1.5	MAMPARA DE BAÑO				\$88,533.88
1.1.5.1	MAMPARAS PREFABRICADAS MARCA SANILOCK MODELO 4200 STANDARD ACABADO ESMALTADO, COLOR 5748-2 GRIS NATURAL				
1.1.5.2	PANEL LATERAL 1.50 m * 1.50 m MODELO 4200 STANDARD	PZA	2 \$	5,786.65	11,573.31
1.1.5.3	PANEL LATERAL 1.20 m * 1.50 m MODELO 4200 STANDARD	PZA	2 \$	5,266.93	10,533.86
1.1.5.4	PILASTRA PARED 0.10 m * 1.80 m MODELO 4200 STANDARD	PZA	2 \$	1,443.28	2,886.56
1.1.5.5	PILASTRA PARED 0.30 m * 1.80 m MODELO 4200 STANDARD	PZA	2 \$	1,744.91	3,489.81
1.1.5.6	PILASTRA PARED 0.37 m * 1.80 m MODELO 4200 STANDARD	PZA	2 \$	2,036.31	4,072.62
1.1.5.7	PILASTRA PARED 0.58 m * 1.80 m MODELO 4200 STANDARD	PZA	1 \$	3,775.40	3,775.40
1.1.5.8	PANEL MINGITORIO 0.46 * 1.20 m 4200 STANDARD	PZA	1 \$	8,555.36	8,555.36
1.1.5.9	PUERTA DE 0.61m* 1.50m 4200 STANDARD	PZA	7 \$	6,235.28	43,646.96
1.1.6	CARPINTERIA				\$491,661.23




Nancy López Contreras. LOCN 700707 T67
Calle Benín # 9113 Fracc. Praderas del León; Chihuahua, Chih. 31313
614-542 2319 614-250 9256 hosamaniego@gmail.com

1.1.6.1	PARTIDA : CANM 01 PUERTA DOBLE EN ARCO DE 2.25 X 1.47M , CON MARCO Y POSTES DE MADERA DE PINO DE 4" DE ESPESOR Y ZOCLO DE 25 CMS DE ALTURA ACABADO CON BARNIZ NATURAL ECOLOGICO SEMI-MATE Y VIDRIO TEMPLADO DE 6MM EN FIJOS Y 9MM EN PUERTAS.	PZA	1	\$	28,569.32	28,569.32
1.1.6.2	CANM 02 PUERTA DOBLE EN ARCO DE 2.34 X 2.09M , CON MARCO Y POSTES DE MADERA DE PINO DE 4" DE ESPESOR, ZOCLO DE 25CMS DE ALTURA ACABADO CON BARNIZ NATURAL ECOLOGICO SEMI-MATE Y VIDRIO TEMPLADO DE 6MM EN FIJOS Y 9MM EN PUERTAS.	PZA	1	\$	31,555.98	31,555.98
1.1.6.3	CANM 03 VENTANAL CON PUERTA DE 2.20 X 3.34M , CON MARCO Y POSTES DE MADERA DE PINO DE 4" DE ESPESOR, ZOCLO DE 25 CMS DE ALTURA ACABADO CON BARNIZ NATURAL ECOLOGICO SEMI-MATE Y VIDRIO TEMPLADO DE 6MM EN FIJOS Y 9MM EN PUERTA.	PZA	2	\$	45,898.77	91,797.54
1.1.6.4	CANM 04 PUERTA SENCILLA ABATIBLE EN ARCO DE 2.53 X 1.45M , CON MARCO Y POSTES DE MADERA DE PINO DE 4" DE ESPESOR, ZOCLO DE 25CMS DE ALTURA ACABADO CON BARNIZ NATURAL ECOLOGICO SEMI-MATE Y VIDRIO TEMPLADO DE 6MM EN FIJO Y 9MM EN PUERTA.	PZA	1	\$	24,769.92	24,769.92
1.1.6.5	CANM 05 PUERTA SENCILLA ABATIBLE DE 2.15 X 1.70M , CON MARCO Y POSTES DE MADERA DE PINO DE 4" DE ESPESOR, ZOCLO DE 25 CMS DE ALTURA ACABADO CON BARNIZ NATURAL ECOLOGICO SEMI-MATE Y VIDRIO TEMPLADO DE 6MM EN FIJO Y 9MM EN PUERTA.	PZA	2	\$	19,935.01	39,870.02
1.1.6.6	CANM 06 PUERTA SENCILLA ABATIBLE A HUESO DE 2.20 X 0.90M, ZOCLO DE 25 CMS DE ALTURA ACABADO CON BARNIZ NATURAL ECOLOGICO SEMI-MATE Y VIDRIO TEMPLADO DE 9MM.	PZA	2	\$	14,184.63	28,369.25
1.1.6.7	CANM 07 VENTANAL DE 2.20 X 2.50M , CON MARCO Y POSTES DE MADERA DE PINO DE 4" DE ESPESOR, ZOCLO DE 40 CMS DE ALTURA ACABADO CON BARNIZ NATURAL ECOLOGICO SEMI-MATE Y VIDRIO TEMPLADO DE 6MM.	PZA	1	\$	32,361.38	32,361.38
1.1.6.8	CANM 08 PUERTA SENCILLA ABATIBLE DE 2.20 X 0.90M , CON MARCO Y POSTES DE MADERA DE PINO DE 4" DE ESPESOR, ZOCLO DE 25 CMS DE ALTURA ACABADO CON BARNIZ NATURAL ECOLOGICO SEMI-MATE Y VIDRIO TEMPLADO DE 9MM.	PZA	1	\$	13,276.14	13,276.14
1.1.6.9	CANM 09 PUERTA SENCILLA ABATIBLE DE 2.15 X 2.16M , CON MARCO Y POSTES DE MADERA DE PINO DE 4" DE ESPESOR, ZOCLO DE 25 CMS DE ALTURA ACABADO CON BARNIZ NATURAL ECOLOGICO SEMI-MATE Y VIDRIO TEMPLADO DE 6MM EN FIJOS Y 9MM EN PUERTA	PZA	1	\$	28,597.23	28,597.23




Nancy López Contreras. LOCN 700707 T67
Calle Benín # 9113 Fracc. Praderas del León; Chihuahua, Chih. 31313
614-542 2319 614-250 9256 hosamaniego@gmail.com

1.1.6.10	PUERTA EXTERIOR DE BASTIDOR DE PINO (PU-1), ACABADO ENCHAPADO DE TZALAM DE 1/8" DE ESPESOR, CERCO PERIMETRAL DE MADERA TZALAM DE 19 MM, MARCO DE MADERA TZALAM, MADERA CURADA CON ACEITE ECOLOGICO PARA TRAFICO PESADO.	PZA	1	\$	62,149.36	62,149.36
1.1.6.11	PUERTA INTERIOR (PU-02) DE AGLOMERADO DE 16MM DE ESPESOR, ENLISTONADO DE MADERA DE 12MM ACABADO EN ENCHAPADO DE MADERA DE PINO, MARCO DE MADERA DE PINO ACABADO EN MANCHA ACEITE Y BARNIZ ECOLOGICO SEMI MATE.	PZA	4	\$	11,276.17	45,104.68
1.1.6.12	DINTEL DE MADERA DE PINO (PU-03) ACABADO EN BARNIZ ECOLOGICO NATURAL.	PZA	1	\$	16,888.32	16,888.32
1.1.6.13	DINTEL DE MADERA DE PINO (PU-04) ACABADO EN BARNIZ ECOLOGICO NATURAL.	PZA	1	\$	16,888.32	16,888.32
1.1.6.14	PUERTA EXTERIOR (PU-05) MULTIPANEL STANDARD.	PZA	1	\$	8,464.21	8,464.21
1.1.6.15	PUERTA INTERIOR (PU-06) DE AGLOMERADO DE 16MM DE ESPESOR, ENLISTONADO DE MADERA DE 12MM ACABADO EN ENCHAPADO DE MADERA DE PINO, MARCO DE MADERA DE PINO ACABADO EN MANCHA ACEITE Y BARNIZ ECOLOGICO SEMI MATE.	PZA	3	\$	7,666.52	22,999.56
1.1.7	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					\$1,053,512.40
1.1.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, INCLUYE EXCAVACION, DEMOLICION DE PISOS Y/O MUROS , RELLENO, TUBERIA PVC , CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	25.2	\$	1,956.32	49,299.26
1.1.7.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DOBLE, POLARIZADO. INCLUYE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA, COPLES, CONECTORES, REGISTRO GALVANIZADO DE 2X4, SOPORTERÍA, CABLE DE COBRE CALIBRE 12 O 10 CON AISLAMIENTO THW-LS, CONTACTO DUPLEX MARCA LÉVITON, LÍNEA DECORA Y MANO DE OBRA.	PZA	86	\$	612.03	52,634.57
1.1.7.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN. INCLUYE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA, COPLES, CONECTORES, REGISTRO GALVANIZADO DE 4X4, SOPORTERÍA, CABLE DE COBRE CALIBRE 14 O 12 CON AISLAMIENTO THW-LS, TAPA GALVANIZADA, TUBO FLEXIBLE DE 3/8 Y MANO DE OBRA.	PZA	178	\$	539.85	96,094.17
1.1.7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANDIL MIRÓ 1100X550MM 10X40W E26, COLOR NEGRO BK/AM. MARCA QUOR.	PZA	1	\$	7,615.70	7,615.70
1.1.7.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO COLGANTE DEUCE E1044-138PC, 185BR, DE 10.5"X6.75", COLOR CROMO PULIDO CON CRISTAL TRASLÚCIDO, 5W G9 LED 3000K, MARCA ET2.	PZA	5	\$	2,762.29	13,811.43




Nancy López Contreras. LCN 700707 T67
Calle Benín # 9113 Fracc. Praderas del León; Chihuahua, Chih. 31313
614-542 2319 614-250 9256 hosamaniego@gmail.com

1.1.7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO DECORATIVO EN ALUMINIO DE SUSPENDER CON DIFUSOR ACRÍLICO, CÓD. RE8042B8CB, 48W, 127-220V, DE 116MM X 116MM DE ALTO, MARCA CONSTRULITA.	PZA	3	\$	8,989.12	26,967.36
1.1.7.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO COLGANTE DE EXTERIOR SANTIAGO FTL-6003/N, 60W, 100-240V, COLOR NEGRO, DE 156MM X 399MM, MARCA TECNOLITE.	PZA	2	\$	1,060.80	2,121.59
1.1.7.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO COLGANTE ARTEMISA II 20CTL88181MVCT, 6W, 100-240V, TERMINADO CRISTAL TRANSPARENTE MARCA TECNOLITE.	PZA	3	\$	2,895.25	8,685.76
1.1.7.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO PARA SUSPENDER EN ALUMINIO EXTRUIDO CON DIFUSOR ACRÍLICO OPALINO. ATENUACIÓN 0-10V, 72W, 127-277V, 1213MM X 603MM, CÓD. OF1099BBNA, MARCA CONSTRULITA.	PZA	1	\$	2,740.17	2,740.17
1.1.7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO PARA EXTERIOR EN ALUMINIO, REFLECTOR DE ALUMINIO CON PROTECTOR Y DIFUSOR DE VIDRIO, COLOR NEGRO, 22W, 127-220V, CÓD. OU6092F8CB, 175MM X 175MM CON 110MM, MARCA CONSTRULITA.	PZA	33	\$	2,832.96	93,487.78
1.1.7.11	SPOT BLANCO PARA PLAFON CO1189B8FD. LUMINARIO DE INTERIOR LED, EMPOTRABLE, DE ALUMINIO 5000 K, ATENUABLE 0-10 V 13W. MARCA CONSTRULITA	PZA	106	\$	1,732.56	183,651.36
1.1.7.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO LED 61x61 cms TIPO EMPOTRAR EN PLAFON RETICULAR DE 40W, 120V, MARCA TECNOLITE	PZA	21	\$	2,215.23	46,519.83
1.1.7.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR SENCILLO. INCLUYE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA, COPLER, CONECTORES, REGISTRO GALVANIZADO DE 2X4, SOPORTERÍA, CABLE DE COBRE CALIBRE 14 CON AISLAMIENTO THW-LS, APAGADOR SENCILLO MARCA LÉVITON, LÍNEA DECORA Y MANO DE OBRA.	PZA	20	\$	992.33	19,846.50
1.1.7.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR DOBLE. INCLUYE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA, COPLER, CONECTORES, REGISTRO GALVANIZADO DE 2X4, SOPORTERÍA, CABLE DE COBRE CALIBRE 14 CON AISLAMIENTO THW-LS, APAGADOR DOBLE MARCA LÉVITON, LÍNEA DECORA Y MANO DE OBRA.	PZA	2	\$	1,016.92	2,033.85
1.1.7.15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR TRIPLE. INCLUYE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA, COPLER, CONECTORES, REGISTRO GALVANIZADO DE 2X4, SOPORTERÍA, CABLE DE COBRE CALIBRE 14 CON AISLAMIENTO THW-LS, APAGADOR TRIPLE MARCA LÉVITON, LÍNEA DECORA Y MANO DE OBRA.	PZA	5	\$	1,041.55	5,207.73




Nancy López Contreras. LOCN 700707 T67
Calle Benín # 9113 Fracc. Praderas del León; Chihuahua, Chih. 31313
614-542 2319 614-250 9256 hosamaniego@gmail.com

1.1.7.16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR DE TRES VÍAS. INCLUYE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA, COPLES, CONECTORES, REGISTRO GALVANIZADO DE 2X4, SOPORTERÍA, CABLE DE COBRE CALIBRE 14 CON AISLAMIENTO THW-LS, APAGADOR DE TRES VÍAS MARCA LÉVITON, LÍNEA DECORA Y MANO DE OBRA.	PZA	4	\$	1,005.13	4,020.50
1.1.7.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN TIPO SOBREPONER 30 CTOS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 2X100A , 1F-3H, 220/127V, MCA. SIEMENS O SIMILAR CON NOM VIGENTE, INCLUYE: LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES DERIVADOS: 28 DE 1X20A TIPO BL, SOPORTERÍA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T	PZA	2	\$	41,555.81	83,111.62
1.1.7.18	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA CONDENSADORAS , INC DESCONECTADOR,TUBERIA CONDUIT , CABLEADO, RANURADO DE PISOS Y MUROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4	\$	10,922.03	43,688.11
1.1.7.19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA EVAPORADORAS,INC. TUBERIA CONDUIT, CABLEADO, RANURADO DE PISOS Y MUROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	11	\$	6,400.96	70,410.57
1.1.7.20	REPARACION DE HUECOS Y/O RANURAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS CON MEZCLA CEMENTO- AREA Y COLOCAR MALLA DE FIBRA DE VIDRIO.	LOTE	1	\$	9,909.01	9,909.01
1.1.7.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRICA DE 115 KVA, INCLUYE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVAS 23KV-220/127V, OPERACIÓN RADIAL ESTRELLA ESTRELLA, ENCRiado EN ACEITE, INCLUYE INCERTOS APARTARAYOS, Codos DE OPERACIÓN CON CARGA, ADAPTADOR DE TIERRA, SISTEMA DE TIERRA FISICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	LOTE	1	\$	221,568.41	221,568.41
1.1.7.22	PAGO DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PERMISOS Y CONTRATOS ANTE CFE ASI COMO RECEPCION DE INSTALACIONES	LOTE	1	\$	6,090.22	6,090.22
1.1.7.23	TRAMITES ANTE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE PARA EL REUBICACION DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO	LOTE	1	\$	3,996.89	3,996.89
1.1.8	VOZ Y DATOS					\$14,580.73
1.1.8.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TELEFONIA	PZA	17	\$	857.69	14,580.73
1.1.9	CLIMAS					\$1,049,045.66




Nancy López Contreras. LOCN 700707 T67
Calle Benín # 9113 Fracc. Praderas del León; Chihuahua, Chih. 31313
614-542 2319 614-250 9256 hosamaniego@gmail.com

1.1.9.1	SUMINISTRO DE SISTEMA VRF MARCA YORK CON BOMBA DE CALOR QUE CONSTA DE EQUIPOS FAN AND COIL, CONDENSADORAS Y BRANCH, DE DIFERENTES CAPACIDADES Y MODELOS.				
1.1.9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADORA JTOH100, 7.5TR , INCLUYE TUBERIA DE COBRE , CODOS, TEE, NIPLES Y DIVERSOS ACCESORIOS, AISLAMIENTO DE TUBERIA, INC. DUCTERIA Y BASES PARA EQUIPOS.	PZA	1	\$ 177,062.77	177,062.77
1.1.9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADORA JTOH080, 6TR INCLUYE TUBERIA DE COBRE , CODOS, TEE, NIPLES Y DIVERSOS ACCESORIOS, AISLAMIENTO DE TUBERIA, INC. DUCTERIA Y BASES PARA EQUIPOS.	PZA	1	\$ 166,884.25	166,884.25
1.1.9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADORA JTOH140, 10TR INCLUYE TUBERIA DE COBRE , CODOS, TEE, NIPLES Y DIVERSOS ACCESORIOS, AISLAMIENTO DE TUBERIA, INC. DUCTERIA Y BASES PARA EQUIPOS.	PZA	1	\$ 235,630.67	235,630.67
1.1.9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADORA JDOH060, 5TR INCLUYE TUBERIA DE COBRE , CODOS, TEE, NIPLES Y DIVERSOS ACCESORIOS, AISLAMIENTO DE TUBERIA, INC. DUCTERIA Y BASES PARA EQUIPOS.	PZA	1	\$ 97,665.79	97,665.79
1.1.9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION EVAPORADOR JTDH142, 4 TR INCLUYE TUBERIA DE COBRE , CODOS, TEE, NIPLES Y DIVERSOS ACCESORIOS, AISLAMIENTO DE TUBERIA, INC. DUCTERIA Y BASES PARA EQUIPOS.	PZA	3	\$ 24,686.85	74,060.54
1.1.9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION EVAPORADOR JTDH071, 2 TR INCLUYE TUBERIA DE COBRE , CODOS, TEE, NIPLES Y DIVERSOS ACCESORIOS, AISLAMIENTO DE TUBERIA, INC. DUCTERIA Y BASES PARA EQUIPOS.	PZA	3	\$ 15,570.98	46,712.95
1.1.9.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION EVAPORADOR JTDH090, 2.5 TR INCLUYE TUBERIA DE COBRE , CODOS, TEE, NIPLES Y DIVERSOS ACCESORIOS, AISLAMIENTO DE TUBERIA, INC. DUCTERIA Y BASES PARA EQUIPOS.	PZA	4	\$ 21,375.22	85,500.89
1.1.9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION EVAPORADOR JTDH036, 1TR INCLUYE TUBERIA DE COBRE , CODOS, TEE, NIPLES Y DIVERSOS ACCESORIOS, AISLAMIENTO DE TUBERIA, INC. DUCTERIA Y BASES PARA EQUIPOS.	PZA	1	\$ 13,786.19	13,786.19
1.1.9.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION BRANCH NP28.	PZA	9	\$ 3,247.05	29,223.46
1.1.9.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION BRANCH NP45.	PZA	3	\$ 4,416.45	13,249.34
1.1.9.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTATO JCWA10NEGO.	PZA	11	\$ 3,178.53	34,963.83
1.1.9.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR CPF 500 MARCA S&P.	PZA	4	\$ 13,009.88	52,039.52
1.1.9.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR FUTURE 150 MARCA S&P.	PZA	2	\$ 6,560.21	13,120.43



Nancy López Contreras. LOCN 700707 T67
Calle Benín # 9113 Fracc. Praderas del León; Chihuahua, Chih. 31313
614-542 2319 614-250 9256 hosamaniego@gmail.com

1.1.9.1.14	REPARACION DE HUECOS Y/O RANURAS DE INSTALACIONES DE CLIMA CON MEZCLA CEMENTO-AREA Y COLOCAR MALLA DE FIBRA DE VIDRIO.	LOTE	1	\$	9,145.02	9,145.02
1.1.10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
1.1.10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO MILÁN UNA PIEZA DESCARGA DOBLE BLANCO MARCA INTERCERAMIC.	PZA	10.00	\$	4,999.79	\$191,308.00 49,997.86
1.1.10.2	SUMINISTRO INSTALACION DE LAVABO CAXTON GRANDE DE BAJOCUBIERTA SIN PERFORACIONES BLANCO SIN PERFORACIONES, INCLUYE LLAVE OSLO MONOMANDO BAJA, MARCA INTERCERAMIC	PZA	7.00	\$	7,492.98	52,450.86
1.1.10.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINGITORIO AMERICAN STANDAR LINEA MAYBROOK COLOR BLANCO, INCLUYE MARCA HELVEX MODELO 185-19	PZA	3.00	\$	7,619.80	22,859.41
1.1.10.4	INSTALACION DE CISTERNA DE 2800 LTS	PZA	1.00	\$	7,516.30	7,516.30
1.1.10.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRONEUMATICO DE 50 GAL. CON BOAMBA DE 1 HP.	PZA	1.00	\$	17,193.66	17,193.66
1.1.10.6	SUMINISTRO E INSTALACION RED DE AGUA Y DRENAJE SEGUN SE MUESTRA EN PLANO, A BASE DE TUBERIA DE PVC Y TUBOPLUS RESPECTIVAMENTE, INC. EXCAVACIONES, DEMOLICIONES EN PISO Y/O MURO, CONSIDERAR TAPONES ZURN.	LOTE	1.00	\$	34,645.37	34,645.37
1.1.10.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE BANQUETA, INC. ARCO MEDIDOR.	PZA	1.00	\$	6,644.55	6,644.55
1.20	ADECUACIONES EN EXTERIOR					\$1,200,780.74
1.2.1	PRELIMINARES					\$128,056.20
1.2.1.1	DESMONTAR BARANDAL METALICO DE FACHADA, INC. MOVIMIENTO A LUGAR DESIGNADO.	PZA	1.00	\$	7,503.22	7,503.22
1.2.1.2	DEMOLICION DE RODAPIE DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIONES Y COLUMNAS	ML	14.56	\$	1,106.77	16,114.64
1.2.1.3	DESMONTAR REJA DE ACCESO INTERIOR Y PASAMANOS	PZA	1.00	\$	5,895.73	5,895.73
1.2.1.4	DEMOLICION DE BANQUETAS DE CONCRETO	M2	178.17	\$	225.96	40,259.29
1.2.1.5	DEMOLICION DE JARDINERA DE MAMPOSTERIA	PZA	1.00	\$	3,162.20	3,162.20
1.2.1.6	DEMOLICION PISO EN ACCESO	M2	28.83	\$	181.83	5,242.28
1.2.1.7	RETIRO DE CAMA DE GRAVA	M2	321.55	\$	155.12	49,878.84
1.2.2	ALBAÑILERIA					\$677,532.85
1.2.2.1	REPARACION DE MURO A BASE DE LADRILLO RECOCIDO JUTNEADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA	M2	5.15	\$	359.29	1,850.32
1.2.2.2	APLANADO A BASE ENJARRE CON ACABADO FINO CEMENTO ARENA 1:4, INC. RETIRAR ACABADO ANTERIOR	M2	593.95	\$	196.22	116,544.87
1.2.2.3	APLANADO EN PRETILES A BASE ENJARRE CON ACABADO FINO, INC. RETIRAR ACABADO ANTERIOR	M2	58.40	\$	206.66	12,069.21
1.2.2.4	CONSTRUCCION DE DIAMANTES PARA DAR PENDIENTES EN AZOTEA, A BASE DE PUMOCITA	M2	249.26	\$	267.44	66,662.54



Nancy López Contreras. LOCN 700707 T67
Calle Benín # 9113 Fracc. Praderas del León; Chihuahua, Chih. 31313
614-542 2319 614-250 9256 hosamaniego@gmail.com

1.2.2.5	IMPERMEABILIZACION A BASE PAPEL MINERALIZADO DE 3.5 MM.	M2	249.26 \$	180.19	44,913.43
1.2.2.6	IMPERMEABILIZACION DE PRETILES A BASE DE 2 CAPAS DE TERMOTEX Y UNA CAPA DE MALLA DE POLIETILENO REFORZADA.	M2	58.40 \$	138.57	8,092.21
1.2.2.7	REUBICACION DE BAJADAS PLUVIALES A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 4" FORRADA CON UN CAJILLO DE DUROCK DE 1/2.	PZA	4.00 \$	7,809.79	31,239.15
1.2.2.8	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR	M3	91.39 \$	364.51	33,312.34
1.2.2.9	FIRME DE CONCRETO APARENTE DE 15CM DE ESPESOR, F=200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLALAC DE 6X6 10-10, ACABADO SEMIPULIDO.	M2	565.16 \$	375.33	212,123.20
1.2.2.10	FIRME DE CONCRETO ESTAMPADO DE 15CM DE ESPESOR, F=200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLALAC DE 6X6 10-10, ACABADO SEMIPULIDO. CON MOLDE ASHLAR NUEVA INGLATERRA, BALDOSA 59X59CM, COLOR ENDURECEDOR TRAVERTINO CON DESMOLDANTE GRIS, MARCA SICONE.	M2	79.49 \$	994.82	79,078.51
1.2.2.11	FIRME DE CONCRETO APARENTE PARA RAMPA DE 15CM DE ESPESOR, F=200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLALAC 6X6 10-10, ACABADO SEMIPULIDO Y CON ESTRÍAS HORIZONTALES PARA EVITAR DERRAPAMIENTO @10CM CON 1CM DE PROFUNDIDAD,, INC. RELLENO PARA DAR PENDIENTE ALA RAMPA.	M2	7.17 \$	1,842.28	13,209.16
1.2.2.12	CONSTRUCCION DE JARDINERA DE 3.15M X 0.98 M A BASE BLOCK DE 15 RECUBIERTA DE CANTERA DE 30 X 30 COLOR CHOCOLATE.	PZA	1.00 \$	10,409.55	10,409.55
1.2.2.13	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CONCRETO A BASE DE BLOCK SE GUN ESPECIFICACIONES.	PZA	1.00 \$	48,028.35	48,028.35
1.2.3	ACABADOS				\$308,256.22
1.2.3.1	REHABILITACION DE CANTERA INTERIOR Y EXTERIOR, INC. LUADO, ENBOQUILLADO, REPARACION DE PIEZAS DAÑADAS Y ACABADO CON SELLADOR APARIENCIA HUMEDA MARCA OSEL 1428.	LOTE	1.00 \$	111,130.79	111,130.79
1.2.3.2	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINÍLICA MATE MARCA OSEL, EN MUROS EXTERIORES COLOR CALIDAD PLATA COLOR WHITE CW051W.	M2	593.95 \$	76.01	45,147.45
1.2.3.3	APLANADO EN BANDA PERIMETRAL A BASE ENJARRE CON ACABADO FINO, INC. RETIRAR ACABADO ANTERIOR.	M2	392.94 \$	237.64	93,378.88
1.2.3.4	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINÍLICA EN BANDA PERIMETRAL MATE MARCA OSEL, EN MUROS EXTERIORES COLOR CALIDAD PLATA COLOR WHITE CW051W.	M2	392.94 \$	76.01	29,868.23
1.2.3.5	DETALLADO DE PORTICO, INC. PINTURA DE TEJA, CAMBIO DE CANALONES DE LAMINA PINTRO CAL 26, REHABILITACION DE MADERA Y PINTURA EN PLAFONES Y MUROS.	LOTE	1.00 \$	20,431.04	20,431.04
1.2.3.6	PINTURA PARA TRÁFICO OSEL PLATA, ACABADO MATE, COLOR 4308 BLANCO, MARCA OSEL.	ML	109.82 \$	75.58	8,299.82



Nancy López Contreras. LOCN 700707 T67
Calle Benín # 9113 Fracc. Praderas del León; Chihuahua, Chih. 31313
614-542 2319 614-250 9256 hosamaniego@gmail.com

1.2.4	LIMPIEZA					\$86,935.47
1.2.4.1	LIMPIEZA GRUESA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA.					
1.2.4.2	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA A CLIENTE.					
1.2.4.3	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y OBRA EN GENERAL.					
		M2	517.86	26.00		13,465.50
		M2	517.86	40.20		20,816.11
		M3	281.78	186.86		52,653.86

ATENTAMENTE

ING. HECTOR OMAR SAMANIEGO VALDIVIA
GERENTE DE CONSTRUCCIÓN