| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TOTAL M3 = | 91.39 |

PLANTA BAJA

**NUMEROS GENERADORES**

**Costos y presupuestos**

Obra: REMODELACION CEDH

Elaboró:

ALBAÑILERIAS

Fecha:_ Hoja _____de_____

| Concepto | eje | tramo | pza. | unidad | Largo | Ancho | Alto | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firme de concreto aparente de 15cm de espesor, f'=200 kg/cm2, reforzado con mallalac de 6x6 10-10, acabado semipulido. | | | 565.16 | M2 | | | | 565.16 |





PLANTA BAJA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TOTAL M2 = | 565.16 |

**NUMEROS GENERADORES**

**Costos y presupuestos**

Obra: REMODELACION CEDH

Elaboró:

ALBAÑILERIAS

Fecha:_ Hoja _____de_____

| Concepto | eje | tramo | pza. | unidad | Largo | Ancho | Alto | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firme de concreto estampado de 15cm de espesor, f'=200 kg/cm2, reforzado con mallalac de 6x6 10-10, acabado semipulido. Con molde Ashlar Nueva Inglaterra, baldosa 59x59cm, color endurecedor Travertino con desmoldante gris, marca SICONE. | | | 79.49 | M2 | | | | 79.49 |



000181

PLANTA BAJA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TOTAL M2 = | 79.49 |

**NUMEROS GENERADORES**

**Costos y presupuestos**

Obra: REMODELACION CEDH

Elaboró:

ALBAÑILERIAS

Fecha:_ Hoja _____ de_____

| Concepto | eje | tramo | pza. | unidad | Largo | Ancho | Alto | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firme de concreto aparente para rampa de 15cm de espesor, f'=200 kg/cm2, reforzado con mallalac 6x6 10-10, acabado semipulido y con estrías horizontales para evitar derrapamiento @10cm con 1cm de profundidad., inc. Relleno para dar pendiente ala rampa. | | | 7.74 | M2 | | | | 7.74 |




0.00182



| | |
|---|---|
| TOTAL M2 = | 7.74 |

**NUMEROS GENERADORES**

**Costos y presupuestos**

Obra: REMODELACION CEDH

Elaboró:

ALBAÑILERIAS

Fecha:

Hoja _____ de _____

| Concepto | eje | tramo | pza. | unidad | Largo | Ancho | Alto | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCION DE JARDINERA DE 3.15m X 0.98 m A BASE BLOCK DE 15 recubieeta de cantera d e30x30x colcor chocolate | | | 1 | lote | | | | 1.00 |






000183



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TOTAL = | 1.00 |

**NUMEROS GENERADORES**

**Costos y presupuestos**

Obra: REMODELACION CEDH

Elaboró:

ACABADOS

Fecha:_

Hoja _____ de _____

| Concepto | eje | tramo | pza. | unidad | Largo | Ancho | Alto | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REHABILITACION DE CANTERA INTERIOR Y EXTERIOR, inc. Lijado, enboquillado, reparacion de piezas dañadas y acabado con sellador apariencia humeda marca osel 1428 | | | 1 | lote | | | | 1.00 |



184



| | |
|---|---|
| TOTAL M2 = | 1.00 |

**NUMEROS GENERADORES**

**Costos y presupuestos**

Obra: REMODELACION CEDH

Elaboró:

ACABADOS

Fecha:_ Hoja _____de_____

| Concepto | eje | tramo | pza. | unidad | Largo | Ancho | Alto | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suminstro y aplicacion Pintura vinílica mate marca Osel, en muros exteriores color calidad plata color white CW051W | | | | | | | | |
| PLANTA BAJA | | | 1 | ML | 77.45 | | 3.96 | 306.70 |
| PLNATA ALTA | | | 1 | ML | 73.09 | | 3.93 | 287.24 |





185



PLANTA BAJA



PLANTA ALTA

**TOTAL M2 = 593.95**

**NUMEROS GENERADORES**

**Costos y presupuestos**

Obra: REMODELACION CEDH

Elaboró:

ACABADOS

Fecha:_

Hoja _____de_____

| Concepto | eje | tramo | pza. | unidad | Largo | Ancho | Alto | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLANADO ABARDA PERIMETRAL A BASE ENJARRE CON ACABADO FINO, INC. RETIRAR ACABADO ANTERIOR | | | | | | | | |
| LADO A | | | 1 | ML | 46.43 | | 2.50 | 116.08 |
| LADO B | | | 1 | ML | 19.68 | | 2.50 | 49.20 |
| LADO C | | | 1 | ML | 43.43 | | 3.40 | 147.66 |
| BARDA VECINO LADO A | | | 1 | ML | 20.00 | | 4.00 | 80.00 |



000186




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TOTAL M2 = | 392.94 |

**NUMEROS GENERADORES**

**Costos y presupuestos**

Obra: REMODELACION CEDH

Elaboró:

ACABADOS

Fecha:_____ Hoja _____de_____

| Concepto | eje | tramo | pza. | unidad | Largo | Ancho | Alto | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suminstro y aplicacion Pintura vinílica en barda perimetral mate marca Osel, en muros exteriores color calidad plata color white CW051W | | | | | | | | |
| LADO A | | | 1 | ML | 46.43 | | 2.50 | 116.08 |
| LADO B | | | 1 | ML | 19.68 | | 2.50 | 49.20 |
| LADO C | | | 1 | ML | 43.43 | | 3.40 | 147.66 |
| BARDA VECINO LADO A | | | 1 | ML | 20.00 | | 4.00 | 80.00 |



000187




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TOTAL M2 = | 392.94 |

**NUMEROS GENERADORES**

**Costos y presupuestos**

Obra: REMODELACION CEDH

Elaboró:

ACABADOS

Fecha:_ Hoja _____ de _____

| Concepto | eje | tramo | pza. | unidad | Largo | Ancho | Alto | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| detallado de portico, inc. pintura de teja, cambio de canalones de lamina pintrocal 26, rehabiliatacion de madera y pintura en plafones y muros. | | | 1 | lote | | | | 1.00 |



000183



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TOTAL = | 1.00 |

**NUMEROS GENERADORES**

**Costos y presupuestos**

Obra: REMODELACION CEDH

Elaboró:

ACABADOS

Fecha:_ Hoja _____de_____

| Concepto | eje | tramo | pza. | unidad | Largo | Ancho | Alto | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pintura para tráfico osel plata, acabado mate, color 4308 blanco, marca Osel. | | | 1 | ml | | | | 109.86 |



.000189



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TOT ML = | 109.86 |

**NUMEROS GENERADORES**

**Costos y presupuestos**

Obra: REMODELACION CEDH

Elaboró:

LIMPIEZA

Fecha:

Hoja _____ de _____

| Concepto | eje | tramo | pza. | unidad | Largo | Ancho | Alto | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMPIEZA GRUESA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA | | | | | | | | |
| PLANTA BAJA | | | 1 | M2 | | | | 256.55 |
| PLANTA ALTA | | | 1 | M2 | | | | 261.31 |









| | |
|---|---|
| TOT M2 = | 517.86 |

**NUMEROS GENERADORES**

**Costos y presupuestos**

Obra: REMODELACION CEDH

Elaboró:

ACABADOS

Fecha:_

Hoja _____de_____

| Concepto | eje | tramo | pza. | unidad | Largo | Ancho | Alto | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA AL CLIENTE | | | | | | | | |
| PLANTA BAJA | | | 1 | M2 | | | | 256.55 |
| PLANTA ALTA | | | 1 | M2 | | | | 261.31 |









| | |
|---|---|
| TOT M2 = | 517.86 |

**NUMEROS GENERADORES**

**Costos y presupuestos**

Obra: REMODELACION CEDH

Elaboró:

ACABADOS

Fecha:

Hoja de

| Concepto | eje | tramo | pza. | unidad | Largo | Ancho | Alto | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y OBRA EN GENERAL | | | | | | | | |
| PLANTA BAJA | | | 256.55 | M2 | | | 0.25 | 64.14 |
| PLANTA ALTA | | | 261.31 | M2 | | | 0.25 | 65.33 |
| EXTERIOR | | | 609.24 | M2 | | | 0.25 | 152.31 |



TOT M2 =

281.78



PLANTA BAJA DE ACABADOS EN PISOS Y TECHOS
ESC. 1/100



PLANTA ALTA DE ACABADOS EN PISOS Y TECHOS
ESC. 1/100



PLANTA BAJA DE ACABADOS EN MUROS
ESC. 1/100



PLANTA ALTA DE ACABADOS EN MUROS
ESC. 1/100

## ACABADOS EN TECHOS

T1 Pintura vinílica mate marca Osel, color Misty Mint 871YV.

T2 Plafón de tablaroca de ½", con pintura vinílica mate marca Osel, en color Discovery 871DV.

T3 Plafón de tablaroca de ½", con pintura vinílica mate marca Osel, en color Discovery 871DV, colocado a 40cm de separación de los muros. Pintura vinílica mate marca Osel, color Misty Mint 871YV, en el canto dentro del plafón.

## ACABADOS EN PISOS

P1 Piso de porcelánico Serravalle color greige, marca Interceramic de 45x90cm, ha rectificado con junta de 4mm de separación, relleno con boquilla con acabo color grey marca Interceramic. Colocado sobre firme de mortero con acabado a cincho de 2".

P2 Piso de cerámica Tacoma color greige, marca Interceramic de 45x90cm, ha rectificado con junta de 4mm de separación, relleno con boquilla con acabo color grey marca Interceramic. Colocado sobre panel de Fibrocemento durock de 2" y triplay de ¾" debajo.

P3 Piso de porcelánico Basel grafito, marca Interceramic de 60x60cm, ha rectificado con junta de 4mm de separación, relleno con boquilla con acabo color grey marca Interceramic. Colocado sobre firme de concreto con acabado a cincho de 2".

P4 Piso de porcelánico Acadia Winter White, marca Interceramic de 30x30cm, ha rectificado con junta de 4mm de separación, relleno con boquilla con acabo color grey marca Interceramic. Colocado sobre panel de Fibrocemento durock de 2" y triplay de ¾" debajo.

P5 Piso duelado de madera de tzalam de ¾" de espesor por 3" de ancho, por las dimensiones largas para tránsito. Machimbrado y cepillado con acabado liso para madera de tráfico pesado. Colocado sobre triplay de ¾".

P6 Alfombra 488 Rain 50cm, marca Avenue, para color DECORMEX. Colocado con un pegamento especial de 2mm de espesor.

P7 Firme de concreto agregando para cargas de 15cm de espesor, f'c=250 kg/cm2, colocado con malla de 6x6 10-10, acabado antiderrapante y con pendiente del 2%.

P8 Firme de concreto colimpando de 10cm de espesor, f'c=200 kg/cm2, colocado con malla de 6x6 10-10, acabado escobillado. Con pendiente hacia bajadas pluviales de 2%.

P9 Firme de concreto colimpando de 10cm de espesor, f'c=200 kg/cm2, colocado con malla de 6x6 10-10, acabado escobillado. Con pendiente hacia bajadas pluviales de 2%.

P10 Cenefa.

P11 Pintura para tráfico vial pleta, acabado mate, color 4068 blanco, marca Osel.

DETALLE DE RAMPA D-1 S/E



DETALLE DE PISO DE CERÁMICA D-2 S/E



DETALLE DE PISO DUELADO D-3 S/E



PLANTA DE REFERENCIA DE ÁREA COMÚN
ESC. 1/50



PLANTA DE REFERENCIA DE RECEPCIÓN PRINCIPAL
ESC. 1/50



ALZADO / RECEPCIÓN PRINCIPAL
ESC. 1/50



ALZADO DE DESPIECE EN ÁREA COMÚN / COMEDOR
ESC. 1/50



ALZADO / ÁREA COMÚN / COMEDOR
ESC. 1/50






## ACABADOS EN MUROS

A1 Pintura vinílica mate marca Osel, en color Discovery 871YV.

A2 Cerámica Montpellier Arce, marca Interceramic de 45x90cm, ha rectificado con junta de 4mm de separar, relleno con boquilla con acabo color grey marca Interceramic. Colocado sobre muro.

A3 Cortina Screen.

A4 Pintura antivandálica en vinílica color negro marca Osel en color pleta.

A5 Cerámica Pinehurst Pearl, marca Interceramic de 30x60cm, ha rectificado con junta de 4mm de separar, relleno con boquilla con acabo color grey marca Interceramic. Colocado sobre muro.

A6 Cerámica Somerset Harvest Brown, marca Interceramic de 15x60cm, ha rectificado con junta de 4mm de separar, relleno con boquilla con acabo color grey marca Interceramic. Colocado sobre muro.

## ACABADOS EN ZOCLOS

Z1 Madera de pino machimbrada y cepillada con acabo ecológico para madera de tráfico pesado, con altura de 12cm y jamba integrada.

Z2 Madera de Tzalam de 3" x 3" de ancho, machimbrada y cepillada con acabo ecológico para madera de tráfico pesado, con altura de 12cm y jamba integrada.

Z3 Piso de cerámica Montpellier Arce, marca Interceramic de 45x90cm, ha rectificado con junta de 4mm de separar, relleno con boquilla con acabo color grey marca Interceramic, con remate de aluminio tipo L de 3". Colocado sobre muro.

Z4 Piso de porcelánico Acadia Winter White, marca Interceramic de 30x30cm, ha rectificado con junta de 4mm de separar, relleno con boquilla con acabo color grey marca Interceramic, con remate de aluminio tipo L de Colocado sobre muro.

Z5 Zoclo cubierta

## TIPO DE MURO

M1 Muro exterior de adobe o block de concreto

M2 Sistema de tablaroca tres blancos de ½" sobrepuesto con postes de lámina galvanizada de 3 5/8" Cal. 26 @61 cms. incluye aislamiento acústico de 2" libre de vidrio.

M3 Muro de tablaroca de doce de ½" sobrepuesto con postes de lámina galvanizada de 3 5/8" Cal. 26 @61 cms. incluye aislamiento acústico de 2" libre de vidrio.

M4 Muro de block de concreto de 20x20x40, aparentado con concreto acabo E-4 (obra nueva), acabado con pintura pulida

PROYECTO:

CONSULTOR INMOBILIARIO

LOCALIZACION DE LA CIUDAD:



LOCALIZACION EN LA ZONA:



NOMBRE DEL PROYECTO:

OFICINAS CEDH

UBICACIÓN:

COLONIA ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, AV. FRANCISCO DAVOL, ALFONSO DEL SANTURARIO, CHIHUAHUA, CHIH.

SELLOS Y AUTORIZACIONES:

PROYECTO Y DIBUJO:

ARQ. ALEJANDRA TÉLLEZ
ARQ. MARLEN NEVÁREZ

PERITO:

PLANO:

ACABADOS

ESCALA: INDICADA

ACOTACIÓN: METROS

FECHA: DICIEMBRE 2020

AC 01

000194



WC HOMBRES



WC MUJERES



ALZADO / LAVABO PB
ESC 1/50

SIMBOLOGÍA

(J) Dosificador de jabón líquido marca Helvex, modelo MB-1102-AIB.

(S) Secador de manos marca Helvex, modelo MB1012-A1.

(P) Dispensador de papel higiénico marca Sanibock, SKU: 7398-2.




## ACABADOS EN MUROS

- A1 Pintura vinílica mate marca Osel, en color Discovery 87 10/Y.
- A2 Cerámica Montpellier Nero, marca Interceramic de 40x60cm. No rectificado con junta de 6mm de espesor, relleno con boquilla con arena color gray marca Interceramic. Colocado sobre muro.
- A3 Cantera existente.
- A4 Pintura anticorrosiva semi mate color negro marca Osel calidad plata.
- A5 Cerámica Possitano Pearl, marca Interceramic de 30x90cm. No rectificado con junta de 6mm de espesor, relleno con boquilla con arena color gray marca Interceramic. Colocado sobre muro.
- A6 Cerámica Somerset Harvest Brown, marca Interceramic de 15x50cm. No rectificado con junta de 6mm de espesor, relleno con boquilla con arena color gray marca Interceramic. Colocado sobre muro.




PLANTA DE REFERENCIA BAÑOS PB
ESC 1/50




PLANTA DE REFERENCIA BAÑOS PA
ESC 1/50

ALZADOS / BAÑOS PB
ESC 1/50





















ALZADOS / BAÑOS OFICINA DE PRESIDENCIA Y DE SECRETARÍA
ESC 1/50

PLANTA DE REFERENCIA BAÑOS DE OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARÍA
ESC 1/50













ALZADOS / BAÑOS DE PLANTA ALTA
ESC 1/50




ALZADOS / BAÑO OFICINA DE CONTROL
ESC 1/50



PLANTA DE REFERENCIA BAÑOS DE OFICINA DE CONTROL
ESC 1/50













DETALLES MUEBLES DE BAÑOS
ESC 1/50

PROYECTO:

CONSULTOR INMOBILIARIO

CONSULTOR INMOBILIARIO

LOCALIZACION DE LA CIUDAD

LOCALIZACION EN LA ZONA:



NOMBRE DEL PROYECTO:

OFICINAS CEDH

UBICACIÓN:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, AV. FRANCISCO MADERO, ALDAMA DEL SANTUARIO,CHIHUAHUA, CHIH.

SELLOS Y AUTORIZACIONES:

PROYECTO Y DIBUJO:

ARQ. ALEJANDRA NUÑEZ
ARQ. MARLEN NEVÁREZ

PERITO:

PLANO:

ACABADOS

| | |
|---|---|
| ESCALA: INDICADA | AC |
| ACOTACION: METROS | 02 |
| FECHA: DICIEMBRE 2020 | |

000195



PLANTA BAJA - CANCELERÍAS
ESC. 1/50



PLANTA ALTA - CANCELERÍAS
ESC. 1/50





ALZADOS - CANCELERÍAS
ESC. 1/50





ALZADOS - CANCELERÍAS
ESC. 1/50

| CANCEL | DESCRIPCION MAMPARAS Y CANCELES DE ALUMINIO | # PIEZAS |
|---|---|---|
| Can01 | VENTANA CON ABATIMIENTO DOBLE, Y FIJO SUPERIOR A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3" COLOR CAFE Y VIDRIO DOBLE DE 6mm, DE ESPESOR , INCLUYE DOS JALADERAS PARA PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO COLOR NEGRO, MARCA PHILLIPS O BASCAR | 1 |
| Can02 | VENTANA DE 1.90 x 0.94 m COMPUESTA POR FIJO Y PROYECCION A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO CAFE DE 3" DE ESPESOR Y VIDRIO DOBLE DE 6mm DE ESPESOR | 2 |
| Can03 | VENTANA DE 1.13 x 1.20 m COMPUESTA POR FIJO Y VENTANA CORREDIZA A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO CAFE DE 3" DE ESPESOR Y VIDRIO DOBLE DE 6mm DE ESPESOR | 1 |
| Can04 | VENTANA DE 1.64 x 1.20 m COMPUESTA POR FIJO Y VENTANA CORREDIZA A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO CAFE DE 3" DE ESPESOR Y VIDRIO DOBLE DE 6mm DE ESPESOR | 1 |
| Can05 | MAMPARA DE 3.80 x 2.60 m A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3" COLOR CAFE Y VIDRIO BENGALO CLARO DE 6mm DE ESPESOR , INCLUYE PELICULA ADHESIVA TIPO ARENADO | 1 |
| Can06 | MAMPARA DE 2.20 x 3.75 m A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3" COLOR CAFE Y VIDRIO BENGALO CLARO DE 6mm DE ESPESOR , INCLUYE PELICULA ADHESIVA TIPO ARENADO | 1 |
| Can07 | MAMPARA DE 2.20 x 3.40 m DE CANCEL FIJO Y PUERTA DE 90 cms DE ANCHO A BASE DE ALUMINIO DE 3" COLOR CAFE Y VIDRIO BENGALO CLARO DE 6mm DE ESPESOR , INCLUYE PELICULA ADHESIVA TIPO ARENADO | 2 |
| Can08 | VENTANA DE 1.27 x 2.83 m CON ABATIMIENTO DOBLE A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3" COLOR CAFE Y VIDRIO DOBLE DE 6mm DE ESPESOR , INCLUYE DOS JALADERAS PARA PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO COLOR NEGRO, MARCA PHILLIPS O BASCAR | 1 |
| Can09 | PUERTA DE 0.80 x 2.10 m A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3" COLOR CAFE Y VIDRIO DOBLE DE 6mm DE ESPESOR , INCLUYE JALADERA DE ALUMINIO COLOR NEGRO, MARCA PHILLIPS 3265 ,M O BASCAR | 3 |
| Can10 | VENTANA DE 0.25 x 0.80 m DE PROYECCION A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3" COLOR CAFE Y VIDRIO BENGALO CLARO DE 6mm DE ESPESOR | 1 |
| Can11 | PUERTA ABATIBLE DE 2.17 x 1.74 m A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3" COLOR CAFE Y VIDRIO DOBLE CLARO DE 6mm DE ESPESOR | 1 |
| Can12 | VENTANA DE 0.67 x 0.82 m CORREDIZA A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3" COLOR CAFE Y VIDRIO DOBLE CLARO DE 6mm DE ESPESOR | 1 |
| Can13 | CANCELES EXISTENTES SE CONSIDERA DESMONTAJE PARA REPISLADO DE VANOS Y MONTAJE DE NUEVO, | 1 |

| CANCEL | DESCRIPCION DE CANCELES DE MADERA | # PIEZAS |
|---|---|---|
| Can M 01 | PUERTA DOBLE EN ARCO DE 2.25 x 1.47m , CON MARCO Y POSTES DE MADERA DE PINO DE 4" DE ESPESOR Y ZOCLO DE 25 cms DE ALTURA ACABADO CON BARNIZ NATURAL ECOLOGICO SEMIMATE Y VIDRIO TEMPLADO DE 6mm EN FIJOS Y 9mm EN PUERTAS | 1 |
| Can M 02 | PUERTA DOBLE EN ARCO DE 2.34 x 2.03m , CON MARCO Y POSTES DE MADERA DE PINO DE 4" DE ESPESOR, ZOCLO DE 25cms DE ALTURA ACABADO CON BARNIZ NATURAL ECOLOGICO SEMIMATE Y VIDRIO TEMPLADO DE 6mm EN FIJOS Y 9mm EN PUERTAS | 1 |
| Can M 03 | VENTANAL CON PUERTA DE 3.20 x 3.34m , CON MARCO Y POSTES DE MADERA DE PINO DE 4" DE ESPESOR, ZOCLO DE 25 cms DE ALTURA ACABADO CON BARNIZ NATURAL ECOLOGICO SEMIMATE Y VIDRIO TEMPLADO DE 6 mm EN FIJOS Y 9mm EN PUERTA | 2 |
| Can M 04 | PUERTA SENCILLA ABATIBLE EN ARCO DE 0.83 x 1.46m , CON MARCO Y POSTES DE MADERA DE PINO DE 4" DE ESPESOR, ZOCLO DE 25cms DE ALTURA ACABADO CON BARNIZ NATURAL ECOLOGICO SEMIMATE Y VIDRIO TEMPLADO DE 6mm EN FIJO Y 9mm EN PUERTA | 1 |
| Can M 05 | PUERTA SENCILLA ABATIBLE DE 3.15 x 1.73m , CON MARCO Y POSTES DE MADERA DE PINO DE 4" DE ESPESOR, ZOCLO DE 25 cms DE ALTURA ACABADO CON BARNIZ NATURAL ECOLOGICO SEMIMATE Y VIDRIO TEMPLADO DE 6mm EN FIJO Y 9mm EN PUERTA | 2 |
| Can M 06 | PUERTA SENCILLA ABATIBLE A HUESO DE 2.03 x 0.84m, ZOCLO DE 25 cms DE ALTURA ACABADO CON BARNIZ NATURAL ECOLOGICO SEMIMATE Y VIDRIO TEMPLADO DE 6mm | 2 |
| Can M 07 | VENTANAL DE 2.20 x 2.53m , CON MARCO Y POSTES DE MADERA DE PINO DE 4" DE ESPESOR, ZOCLO DE 40 cms DE ALTURA ACABADO CON BARNIZ NATURAL ECOLOGICO SEMIMATE Y VIDRIO TEMPLADO DE 6mm | 1 |
| Can M 08 | PUERTA SENCILLA ABATIBLE DE 2.20 x 0.90m , CON MARCO Y POSTES DE MADERA DE PINO DE 4" DE ESPESOR, ZOCLO DE 25 cms DE ALTURA ACABADO CON BARNIZ NATURAL ECOLOGICO SEMIMATE Y VIDRIO TEMPLADO DE 9mm | 1 |
| Can M 09 | PUERTA SENCILLA ABATIBLE DE 2.45 x 2.15m , CON MARCO Y POSTES DE MADERA DE PINO DE 4" DE ESPESOR, ZOCLO DE 25 cms DE ALTURA ACABADO CON BARNIZ NATURAL ECOLOGICO SEMIMATE Y VIDRIO TEMPLADO DE 6mm EN FIJOS Y 9mm EN PUERTA | 1 |







DETALLE DE MARCO 01
S/E




DETALLE DE MARCO 02
S/E



DETALLE DE BARANDAL INTERIOR (ESCALERAS Y DOBLE ALTURA)
ESC. 1:20

DETALLE DE PUERTAS
ESC. 1/25



BARANDAL EXTERIOR (TERRAZA)
ESC. 1:20

PROYECTO:

CONSULTOR INMOBILIARIO

LOCALIZACION DE LA CIUDAD



LOCALIZACION EN LA ZONA:



NOMBRE DEL PROYECTO:

OFICINAS CEDH

UBICACIÓN:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS AV. FRANCISCO ZARCO, JARDINES DEL RANCHO, CHIHUAHUA, CHIH.

SELLOS Y AUTORIZACIONES:

PROYECTO Y DIBUJO:

ARQ. ALEJANDRA TELLEZ
ARQ. MARLEN NEVÁREZ

PERITO:

PLANO:

CANCELERÍAS PUERTAS

| | |
|---|---|
| ESCALA: INDICADA | CP 01 |
| ACOTACION: METROS | |
| FECHA: DICIEMBRE 2020 | |

000196



PLANTA DE AZOTEAS – INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CLIMAS
ESC 1/125



PLANTA ALTA – INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CLIMAS
ESC 1/125



PLANTA BAJA – INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CLIMAS
ESC 1/125

PROYECTO:

CONSULTOR INMOBILIARIO

LOCALIZACION DE LA CIUDAD



LOCALIZACION EN LA ZONA:



NOMBRE DEL PROYECTO:

OFICINAS CEDH

UBICACIÓN:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS AV. FRANCISCO ZARCO, JARDINES DEL SANTUARIO CHIHUAHUA, CHIH.

SELLOS Y AUTORIZACIONES:

PROYECTO Y DIBUJO:

ING. LORENZO SOLANO

PERITO:

PLANO:

ELÉCTRICO CLIMAS

| | |
|---|---|
| ESCALA: INDICADA | EL 02 |
| ACOTACION: METROS | |
| FECHA: DICIEMBRE 2020 | |

090197







## PLANTA BAJA TRABES Y CASTILLOS

ESCALA 1:75




## PLANTA ALTA TRABES Y CASTILLOS

ESCALA 1:75

NOTAS GENERALES.

- CHECAR EJES, COTAS Y NIVELES CON LOS PLANOS ARQUITECTONICOS.
- COTAS EN METROS, EXCEPTO EN LAS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.
- EN TODOS LOS PROCESOS DE COLADO, SE USARA CONCRETO DE f'c=200 Kg./Cm2
- EL ACERO DE REFUERZO TENDRA LA SIGUIENTE CALIDAD:
  - * LAS VARILLAS DE REFUERZO fy = 4200 Kg./Cm2.
  - * [illegible] = [illegible] Kg./Cm2.
- EN TODOS LOS PROCESOS DE COLOCACION DEL CONCRETO, ESTE DEBERA SER VIBRADO A COLOCARSE Y DEBERA SER CURADO EN FORMA ADECUADA.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:

- ANTES DE REALIZAR CUALQUIER DEMOLICION, SE DEBERA APUNTALAR PERFECTAMENTE LAS LOSAS EN LA ZONA ALEDAÑA A LA DEMOLICION.
- EL APUNTALAMIENTO DEBE UBICARSE DE FORMA QUE NO INTERFIERA EN LAS MANIOBRAS DE CIMBRA, ARMADO Y COLADO DE LOS NUEVOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES.
- EN TODOS LOS CASOS, SE DEBERA GARANTIZAR QUE LAS LOSAS Y/O MUROS APOYEN TOTALMENTE EN LAS TRABES Y/O CERRAMIENTOS.
- PARA LA PLANTA BAJA, SE DEBERA SONDEAR EL ESTADO DE LA CIMENTACION EN LAS ZONAS DONDE SE VAYAN A DESPLANTAR LOS NUEVOS CASTILLOS "K". EN CASO QUE SE DETERMINE QUE LA CIMENTACION ESTA EN BUEN ESTADO Y QUE SU ANCHO MINIMO SEA DE 0.20 m., SE PODRA ANCLAR EN ELLA EL ARMADO DE LOS CASTILLOS "K" [illegible] SE APLICARA LA ZAPATA "Z-A1".
- PARA LA PLANTA BAJA EN EL CRUCE DE LOS EJES "12" Y "f", EL CASTILLO "K" SE DESPLANTARA SOBRE UNA ZAPATA "Z-A1" INDEPENDIENTEMENTE DEL ESTADO DE LA CIMENTACION ACTUAL.
- PARA LA PLANTA ALTA EL DESPLANTE DE LOS CASTILLOS, SE HARA SOBRE LAS TRABES CORRESPONDIENTES ANCLADO A ESPERAS DE VARS. DEL #3 CON UN GANCHO QUE PERMITA SU ANCLAJE, LA PARTE RECTA DE LA ESPERA TENDRA UNA LONGITUD MINIMA DE 0.20 m.
- LAS ABERTURAS NO INDICADAS CON TRABES, SE ARMARAN COMO CERRAMIENTOS.

PROYECTO:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CONSULTOR INMOBILIARIO

LOCALIZACION DE LA CIUDAD

LOCALIZACION EN LA ZONA:

NOMBRE DEL PROYECTO:

**OFICINAS CEDH**

UBICACIÓN:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. AV. FRANCISCO ZARCO, JARDINES DEL SANTUARIO, CHIHUAHUA, CHIH.

SELLOS Y AUTORIZACIONES:

PROYECTO Y DIBUJO:

ING. CÉSAR HERNÁNDEZ

PERITO:

PLANO:

**ESTRUCTURAL**

ESCALA: INDICADA

ACOTACION: METROS

FECHA: DICIEMBRE 2020

ES 01

000198



PLANTA BAJA - DUCTOS
ESC. 1/100



PLANTA ALTAS - DUCTOS
ESC. 1/100



PLANTA DE AZOTEAS - INSTALACIONES MECÁNICAS
ESC. 1/100



PLANTA ALTA - INSTALACIONES MECÁNICAS
ESC. 1/100



PLANTA BAJA - INSTALACIONES MECÁNICAS
ESC. 1/100

## CEDULA DE EQUIPO EXTERIOR DE REFRIGERACION VRF ( CONDESADORAS )

| CLAVE | MARCA | MODELO | CAPACIDAD ENFRIAMIENTO | CAPACIDAD CALEFACCION | REFRI. | V / Ph / Hz | M.C.A. | MAX FUSE/CB AMP | DIMENSIONES ( MM ) (HxWxD) | PESO (KG) | SERVICIO A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC-01 | YORK | JTOH140VPER5S1 | 10 TR. | 10.5 TR | R-410A | 220/2/60 | 48 | 50 | 1675x1210x765 | 236 | CONTROL,RECEPCION A.TECNICO (P.ALTA) |
| UC-02 | YORK | JTOH100VPER5S1 | 7 TR. | 8.1 TR | R-410A | 220/2/60 | 35 | 40 | 1675x950x765 | 185 | PRESIDENTE, S.TECNICA R. HUMANOS Y FINANCIEROS |
| UC-03 | YORK | JTOH080VPER5S1 | 6 TR. | 6.1 TR | R-410A | 220/2/60 | 26 | 30 | 1675x950x765 | 165 | SALA DE JUNTAS RECEPCION, S. ESPERA |
| UC-04 | YORK | JTOH060HSEB0AQ | 5 TR. | 5 TR | R-410A | 220/2/60 | 28 | 30 | 1380x950x370 | 97 | CONTADOR,CONTABILIDAD O.COMPARTIDA |

## CEDULA DE EQUIPO INTERIOR DE REFRIGERACION VRF (EVAPORADORAS)

| CLAVE | MARCA | MODELO | CAPACIDAD ENFRIAMIENTO | CAPACIDAD CALEFACCION | REFRI. | V / Ph / Hz | M.C.A. | MAX FUSE/CB AMP | DIMENSIONES ( INCHES ) (HxWxD) | PESO (KG) | SERVICIO A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE-01 | YORK | JTDH071H0NB0AQ | 2 TR. | 2 TR. | R-410A | 220/1/60 | .65 | 5 | 270 x 975 x 720 | 35 | OFICINA COMPARTIDA P.BAJA |
| UE-02 | YORK | JTDH090H0NB0AQ | 2.5 TR. | 2.5 TR. | R-410A | 220/1/60 | 1.4 | 5 | 350 x 975 x 800 | 46 | CONTABILIDAD P.BAJA |
| UE-03 | YORK | JTDH036H0NB0AQ | 1 TR. | 1 TR. | R-410A | 220/1/60 | .55 | 5 | 270 x 725 x 720 | 26 | CONTADOR P.BAJA |
| UE-04 | YORK | JTDH142H0NB0AQ | 4 TR. | 4 TR. | R-410A | 220/1/60 | 1.9 | 5 | 350 x 1375 x 800 | 58 | RECEPCION P.BAJA |
| UE-05 | YORK | JTDH071H0NB0AQ | 2 TR. | 2 TR. | R-410A | 220/1/60 | .65 | 5 | 270 x 975 x 720 | 35 | SALA DE JUNTAS P.BAJA |
| UE-06 | YORK | JTDH090H0NB0AQ | 2.5 TR. | 2.5 TR | R-410A | 220/1/60 | 1.4 | 5 | 350 x 975 x 800 | 46 | R. HUMANOS Y FIANCIEROS |
| UE-07 | YORK | JTDH090H0NB0AQ | 2.5 TR. | 2.5 TR | R-410A | 220/1/60 | 1.4 | 5 | 350 x 975 x 800 | 46 | O. PRESIDENTE P.ALTA |
| UE-08 | YORK | JTDH090H0NB0AQ | 2.5 TR. | 2.5 TR | R-410A | 220/1/60 | 1.4 | 5 | 350 x 975 x 800 | 46 | SECRETARIA TECNICA P.ALTA |
| UE-09 | YORK | JTDH142H0NB0AQ | 4 TR. | 4 TR. | R-410A | 220/1/60 | 1.9 | 5 | 350 x 1375 x 800 | 58 | RECEPCION P. ALTA |
| UE-10 | YORK | JTDH142H0NB0AQ | 4 TR. | 4 TR. | R-410A | 220/1/60 | 1.9 | 5 | 350 x 1375 x 800 | 58 | APOYO TECNICO P. ALTA |
| UE-11 | YORK | JTDH071H0NB0AQ | 2 TR. | 2 TR. | R-410A | 220/1/60 | .65 | 5 | 270 x 975 x 720 | 58 | OFICINA CONTROL P.ALTA |

## CEULA DE EQUIPO DE EXTRACCION EDIFICIO ASEGURADOS

| CLAVE | MARCA | MODELO | TIPO | CAPACIDAD | V / Ph / Hz | POTENCIA W | DIMENSIONES ( INCHES ) (HxWxD) | PESO (Kg) | SERVICIO A: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXT-01 | S&P | CFP 500 | CENTRIFUGO | 288 CFM | 110/1/60 | 35 | 12 x 12 | 4.7 | BAÑO M. P.BAJA |
| EXT-02 | S&P | CFP 500 | CENTRIFUGO | 288 CFM | 110/1/60 | 35 | 12 x 12 | 4.7 | BAÑO H. P.BAJA |
| EXT-03 | S&P | CFP 500 | CENTRIFUGO | 288 CFM | 110/1/60 | 35 | 12 x 12 | 4.7 | BAÑO M. P.ALTA |
| EXT-04 | S&P | CFP 500 | CENTRIFUGO | 288 CFM | 110/1/60 | 35 | 12 x 12 | 4.7 | BAÑO H. P.ALTA |
| EXT-05 | S&P | FUTURE 150 | CENTRIFUGO | 176 CFM | 110/1/60 | 24 | 8 x 8 | 1.1 | BAÑO SECRETARIA TECNICA |
| EXT-06 | S&P | FUTURE 150 | CENTRIFUGO | 176 CFM | 110/1/60 | 24 | 8 x 8 | 1.1 | BAÑO PRESIDENTE |

* DESCONECTADOR DE SERVICIO POR CONTRATISTA ELECTRICO
* LAS HUECOS EN TECHO PARA PASADASDE LAS LINEAS DE REFRIGERANTE SERA POR EL CONTRATISTA DE TECHO.
* LAS PASADAS EN TECHO DE LAS LINEAS DE REFRIGERANTE SERAN SELLADAS POR EL CONTRATISTA DE TECHO.
* INSTALACION ELECTRICA Y DE GAS , A UN METRO DEL EQUIPO.

# CEDULA DE EQUIPOS

PROYECTO:

CONSULTOR INMOBILIARIO

LOCALIZACION DE LA CIUDAD



LOCALIZACION EN LA ZONA:



NOMBRE DEL PROYECTO:

OFICINAS CEDH

UBICACIÓN:
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, AV. FRANCISCO ZARCO, JARDINES DEL SANTUARIO, CHIHUAHUA, CHIH.

SELLOS Y AUTORIZACIONES:

PROYECTO Y DIBUJO:
ING. RUBEN CAMPOS

PERITO:

PLANO:
HVAC

ESCALA: INDICADA
ACOTACION: METROS
FECHA: DICIEMBRE 2020

HC
01

000199



PLANTA DE AZOTEAS - EXTRACTORES
ESC. 1/150



PLANTA ALTA - EXTRACTORES
ESC. 1/75



PLANTA BAJA - EXTRACTORES
ESC. 1/75



















DETALLE DE CODO 45°
S/E



DETALLE EXTRACTOR DE PALETAS CON SALIDA POR LOSA
S/E



DETALLE EXTRACTOR DE PALETAS CON SALIDA POR LOSA
S/E




DETALLE -02
ESC: S/E
(TIPO)
INSTALACION TIPO UNIDAD CONDENSADORA EN AZOTEA
(MINISPLIT TIPO MURO)
ACOT: S/A.

DETALLE
S/E

PROYECTO:

CONSULTOR INMOBILIARIO

LOCALIZACION DE LA CIUDAD:



LOCALIZACION EN LA ZONA:



NOMBRE DEL PROYECTO:

OFICINAS CEDH

UBICACIÓN:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS AV. FRANCISCO BARCIA, JARDINES DEL SANTUARIO CHIHUAHUA, CHIH.

SELLOS Y AUTORIZACIONES:

PROYECTO Y DIBUJO:

ING. RUBEN CAMPOS

PERITO:

PLANO:

HVAC

ESCALA: INDICADA

ACOTACION: METROS

FECHA: DICIEMBRE 2020

HC 02

200200




PLANTA BAJA - ESTADO ACTUAL
ESC. 1/150




PLANTA ALTA - ESTADO ACTUAL
ESC. 1/150




PLANTA BAJA - DEMOLICIONES Y MUROS NUEVOS
ESC. 1/100




PLANTA ALTA - DEMOLICIONES Y MUROS NUEVOS
ESC. 1/100

PROYECTO:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

CONSULTOR INMOBILIARIO

LOCALIZACIÓN DE LA CIUDAD:

LOCALIZACIÓN EN LA ZONA:

NOMBRE DEL PROYECTO:

OFICINAS CEDH

UBICACIÓN:
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, AV. FRANCISCO ZARCO, JARDINES DEL SANTUARIO, CHIHUAHUA, CHIH.

SELLOS Y AUTORIZACIONES:

PROYECTO Y DIBUJO:
ARQ. ALEJANDRA TÉLLEZ
ARQ. MARLEN NEVÁREZ

PERITO:

PLANO:
ESTADO ACTUAL
DEMOLICIONES Y MUROS NUEVOS

ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS
FECHA: DICIEMBRE 2020

EA 01

000201



PLANTA BAJA DE ILUMINACIÓN
ESC 1/125



PLANTA ALTA DE ILUMINACIÓN
ESC 1/125

## CÓDIGO DE CABLEADO

① 2-14 THW-LS (F,N)
1-14 THW-LS (T)
Tubo 16 mm

② 2-14 THW-LS (F,R)
1-14 THW-LS (T)
Tubo 16 mm

③ 3-14 THW-LS (F,N,R)
1-14 THW-LS (T)
Tubo 16 mm

④ 4-14 THW-LS (F,2R,N)
1-14 THW-LS (T)
Tubo 16 mm

⑤ 2-12 THW-LS (F,N)
1-12 THW-LS (T)
Tubo 16 mm

⑥ 2-12 THW-LS (F,N)
1-14 THW-LS (R)
1-12 THW-LS (T)
Tubo 16 mm

⑦ 4-14 THW-LS (F,3R)
1-14 THW-LS (T)
Tubo 16 mm

⑧ 4-12 THW-LS (2F,2N)
1-12 THW-LS (T)
Tubo 21 mm

⑨ 3-14 THW-LS (2R,N)
1-14 THW-LS (T)
Tubo 16 mm

⑩ 2-12 THW-LS (F,N)
2-14 THW-LS (2R)
1-12 THW-LS (T)
Tubo 21 mm

⑪ 3-14 THW-LS (F,2R)
1-14 THW-LS (T)
Tubo 16 mm

⑫ 2-12 THW-LS (F,N)
3-14 THW-LS (3R)
1-12 THW-LS (T)
Tubo 16 mm

⑬ 4-12 THW-LS (2F,2N)
1-14 THW-LS (R)
1-12 THW-LS (T)
Tubo 21 mm

⑭ 3-14 THW-LS (F,2F)
1-14 THW-LS (T)
Tubo 16 mm

⑮ 4-14 THW-LS (2F,R,N)
1-14 THW-LS (T)
Tubo 16 mm

⑯ 3-14 THW-LS (2F,R)
1-14 THW-LS (T)
Tubo 16 mm

⑰

⑱

TUBERÍA NO INDICADA SERÁ:
2-14 THW-LS (R,N)
1-14 THW-LS (T)
Tubo 16 mm



PLANTA BAJA DE CONTACTOS Y VOZ Y DATOS
ESC 1/125



PLANTA ALTA DE CONTACTOS Y VOZ Y DATOS
ESC 1/125

| SIMBOLOGIA | |
|---|---|
| | CANDIL MIRÓ 1100X550MM 10X40W E26, COLOR NEGRO BK/AM. MARCA QUOR. |
| | LUMINARIO COLGANTE DEUCE E1044-138PC, 18SBR, DE 10.5"X6.75", COLOR CROMO PULIDO CON CRISTAL TRASLÚCIDO, 5W G9 LED 3000K, MARCA ET2. |
| | LUMINARIO DECORATIVO EN ALUMINIO DE SUSPENDER CON DIFUSOR ACRÍLICO, CÓD. RE80428BCB, 48W, 127-220V, DE ⌀61mm x 1164mm DE ALTO, MARCA CONSTRULITA. |
| | LUMINARIO COLGANTE DE EXTERIOR SANTIAGO FTL-6003/H, 60W, 100-240V, COLOR NEGRO, DE 156mm x 395mm, MARCA TECNOLITE. |
| | LUMINARIO COLGANTE ARTEMISA II 20CTL8818UHVCT, 6W, 100-240V, TERMINADO CRISTAL TRANSPARENTE MARCA TECNOLITE. |
| | LUMINARIO PARA SUSPENDER EN ALUMINIO EXTRUIDO CON DIFUSOR ACRÍLICO OPALINO. ATENUACIÓN 0-10V, 72W, 127-277V. 1213mm x 603mm, CÓD. OF1099BBNA, MARCA CONSTRULITA. |
| | LUMINARIO ANSER FC-LEDRL/6004/30, 16W, 100-240V, MARCA TECNOLITE. |
| | LUMINARIO PARA EXTERIOR EN ALUMINIO, REFLECTOR DE ALUMINIO CON PROTECTOR Y DIFUSOR DE VIDRIO, COLOR NEGRO, 22W, 127-220V, CÓD. OU6092FBCB, 175mm x 175mm CON ⌀110mm, MARCA CONSTRULITA. |

| SIMBOLOGIA | |
|---|---|
| ① | SPOT BLANCO PARA PLAFON C01189BBFD. LUMINARIO DE INTERIOR LED, EMPOTRABLE, DE ALUMINIO 5000 K, ATENUABLE 0-10 V 13W. MARCA CONSTRULITA |
| | LUMINARIO LED 61x61 TIPO EMPOTRAR 40W MARCA TECNOLITE |
| | APAGADOR SENCILLO 15A. 127V, MARCA LEVITON. |
| | APAGADOR DOBLE 15A. 127V, MACA LEVITON. |
| | APAGADOR TRIPLE 15A. 127V, MARCA LEVITON. |
| | APAGADOR DOS POLOS DE 15A 220V CAT. MCA. LEVITON. |
| | CENTRO DE CARGA. |
| | SALIDA EN MURO PARA TELEFONO. |
| | SALIDA EN PISO PARA TELEFONO. |
| | CONTACTO EN MURO DOBLE POLARIZADO. |
| | CONTACTO EN PISO DOBLE POLARIZADO. |
| | CANALIZACION POR PISO A BASE DE TUBERIA CONDUIT PVC SERVICIO PESADO. |

PROYECTO:

CONSULTOR INMOBILIARIO

LOCALIZACIÓN DE LA CIUDAD



LOCALIZACION EN LA ZONA:



NOMBRE DEL PROYECTO:

OFICINAS CEDH

UBICACIÓN:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, AV. FRANCISCO ZARCO, JARDINES DEL SANTUARIO,CHIHUAHUA, CHIH.

SELLOS Y AUTORIZACIONES:

PROYECTO Y DIBUJO:

ARQ. ALEJANDRA TÉLLEZ
ARQ. MARLEN NEVAREZ
ING. LORENZO SOLANO

PERITO:

PLANO:
ELÉCTRICO

| | |
|---|---|
| ESCALA: INDICADA | EL |
| ACOTACION: METROS | 01 |
| FECHA: DICIEMBRE 2020 | |

000202



PLANTA BAJA - PLAFONES
ESC. 1/100



PLANTA ALTA - PLAFONES
ESC. 1/100

| TIPOS DE PLAFONES | |
|---|---|
| PLAFÓN CERRADO DE TABLAROCA DE 1". | |
| PLAFÓN BERCULADO DE 61cm x 61cm MARCA ARMSTRONG, LÍNEA ULTIMA | |



DETALLE DE PLAFONES
SIN ESCALA

| ACABADOS EN MUROS EXTERIORES | |
|---|---|
| APLANADO A BASE DE CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO FINO, RECUBIERTO CON PINTURA MARCA OSEL, CALIDAD PLATA COLOR WHITE CW0518 | M7 |
| APLANADO A BASE DE CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO FINO, RECUBIERTO CON PINTURA MARCA OSEL, CALIDAD PLATA COLOR CLAY BEIGE 8721W | M8 |
| ACABADO CON SELLADOR PARA CANTERA APARIENCIA HUMEDA MARCA OSEL 1428 | M9 |
| RECUBRIMIENTO CON CANTERA DE 30*30, 10MS ESPESOR COLOR CAFE CHOCOLATE | M10 |
| REMATE DE SOLERA DE 1" ACABADO EN PINTURA SEMIMATE COLOR NEGRO | M11 |



ELEVACIÓN 1 - ACABADOS Y CANCELERÍAS
ESC. 1/75



ELEVACIÓN 3 - ACABADOS Y CANCELERÍAS
ESC. 1/75



ELEVACIÓN 2 - ACABADOS Y CANCELERÍAS
ESC. 1/75



ELEVACIÓN 4 - ACABADOS Y CANCELERÍAS
ESC. 1/75



PLANTA DE AZOTEAS
ESC. 1/150



DETALLE DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEAS
SIN ESCALA

PROYECTO:

CONSULTOR INMOBILIARIO

LOCALIZACION DE LA CIUDAD



LOCALIZACION EN LA ZONA:



NOMBRE DEL PROYECTO:

OFICINAS CEDH

UBICACIÓN:

CEMENTERIO ESTATAL DE LOS PIONEROS NEGROS, AV. FRANCISCO CAPOS, ESQUINA DEL CANTONAL/VILLAMILS, EDOS.

SELLOS Y AUTORIZACIONES:

PROYECTO Y DIBUJO:

ARQ. ALEJANDRA TÉLLEZ
ARQ. MARLEN NEVAREZ

PERITO:

PLANO:
PLAFONES
ACABADOS EXTERIORES

ESCALA:
INDICADA

ACOTACIONES:
METROS

FECHA:
DICIEMBRE 2001

PA
01

000203



PLANTA BAJA - REMODELACIÓN
ESC. 1/100



PLANTA ALTA - REMODELACIÓN
ESC. 1/100



SECCIÓN A-A'
ESC. 1/100



SECCIÓN B-B'
ESC. 1/100



SECCIÓN C-C'
ESC. 1/100



SECCIÓN D-D'
ESC. 1/100



SECCIÓN E-E'
ESC. 1/100

PROYECTO:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS BAHÍA

CONSULTOR INMOBILIARIO

LOCALIZACIÓN DE LA CIUDAD:



LOCALIZACIÓN EN LA ZONA:



NOMBRE DEL PROYECTO:

OFICINAS CEDH

UBICACIÓN:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, AV. FRANCISCO GARCÍA JIMÉNEZ DEL SANTUARIO, CHIHUAHUA, CHIH.

SELLOS Y AUTORIZACIONES:

PROYECTO Y DIBUJO:

ARQ. ALEJANDRA TÉLLEZ
ARQ. MARLÉN NEVÁREZ

PERITO:

PLANO:

REMODELACIÓN

| | |
|---|---|
| ESCALA: INDICADA | RE 01 |
| ACOTACIÓN: METROS | |
| FECHA: NOVIEMBRE 2020 | |

. 000204



PLANTA BAJA



PLANTA ALTA

### Simbología

| | PROYECTO | EXISTENTE |
|---|---|---|
| REGISTRO | [R] | |
| LINEA DE PVC SANITARIO 4" | ------ | —— |
| LINEA DE PVC SANITARIO 2" | ------ | —— |
| LINEA DE TUBOPLUS DE 1" | ------ | —— |
| LINEA DE TUBOPLUS DE 3/4" | ------ | —— |
| LINEA DE TUBOPLUS DE 1/2" | ------ | —— |

### Cantidades principales de obra

| CONCEPTO | CANTIDAD | UNIDAD |
|---|---|---|
| REGISTRO SECO | 11 | m. |
| LINEA DE PVC SANITARIO 4" | 60 | m. |
| LINEA DE PVC SANITARIO 2" | 22 | m. |
| LINEA DE TUBOPLUS DE 1" | 4 | m. |
| LINEA DE TUBOPLUS DE 3/4" | 120 | m. |
| LINEA DE TUBOPLUS DE 1/2" | 24 | m. |
| SANITARIO | 10 | pza. |
| LAVABO | 7 | pza. |
| MINGITORIO | 3 | pza. |
| FREGADERO | 1 | pza. |
| LLAVE DE JARDIN | 3 | pza. |
| CISTERNA DE 2500 LTS. | 1 | pza. |
| HIDRONEUMATICO DE 60 GAL BOMBA DE 1 HP MARCA ESPA | 1 | pza. |



ESCALA 1:150

## DETALLE CONSTRUCTIVO DE REGISTRO SANITARIO

Nota: No deberán pasar las líneas de agua potable y gas por dentro del registro doble Y, deberán instalarse en cada extremo de la zanja.



Detalle de zanja



DESCRIPCION DE MATERIALES

1.- Tapa 2cm de 4" de diametro
2.- Codo de 45° de P.V.C. de 4" de diametro
3.- Yee de P.V.C. de 4" de diametro
4.- Tubo de P.V.C. de 4" de diametro, Serie 20 con junta hermetica
5.- Firme de concreto de 200kg/cm ( banqueta/base de concreto)
6.- Plantilla de concreto hidraulico f'c=150 kg/cm2

Detalle registro sanitario

## DETALLE CONSTRUCTIVO DE ARCO MEDIDOR CON TOMA DOMICILIARIA



| No. | DESCRIPCION | PZAS. |
|---|---|---|
| 1 | TUERCA UNION DE 1/2" DE BUJE DE COBRE | 1 |
| 2 | CONECTOR DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 1/2" Ø | 6 |
| 3 | TUBO DE COBRE RIGIDO TIPO "L" DE 1/2" DE Ø | VAR. |
| 4 | CODO DE 90° DE COBRE FIERRO ROSCA INT. DE 1/2" DE Ø | 1 |
| 5 | VALVULA DE BANQUETA DE 1/2" DE Ø CON JUEGO "T" | 1 |
| 6 | CONECTOR DE COBRE INTERIOR A FIERRO INTERIOR DE 1/2" Ø | 2 |
| 7 | TEE DE COBRE A COBRE A FIERRO INTERIORES DE 1/2" Ø | 1 |
| 8 | LLAVE PARA MANGUERA DE 1/2" DE Ø | 1 |
| 9 | TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO "L" DE 1/2" DE Ø | VAR. |
| 10 | ABRAZADERA DE FIERRO DUCTIL DE DIAMETRO EXISTENTE A 1/2" DE Ø | |
| 11 | VALVULA DE INSERCION DE 1/2" Ø | 1 |
| 12 | VALVULA CHECK VERTICAL DE 1/2" DE Ø | 1 |
| 13 | VALVULA DE BOLA ROSCABLE DE 1/2" DE Ø | 1 |
| 14 | TAPON DE COBRE INTERIOR DE 1/2" DE Ø | 1 |
| 15 | CODO DE 90° DE COBRE INT. A COBRE INT. DE 1/2" DE Ø | 1 |

## DETALLE DE REGISTRO DE PAD DE BANQUETA TIPO




PROYECTO:

CONSULTOR INMOBILIARIO

LOCALIZACION DE LA CIUDAD:

LOCALIZACION EN LA ZONA:



NOMBRE DEL PROYECTO:

OFICINAS CEDH

UBICACIÓN:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, AV. FRANCISCO ZARCO, JARDINES DEL SANTUARIO, CHIHUAHUA, CHIH.

SELLOS Y AUTORIZACIONES:

PROYECTO Y DIBUJO:
ING. LUIS PASTEUR

PERITO:

PLANO:
HIDROSANITARIO

ESCALA: INDICADA
ACOTACION: METROS
FECHA: DICIEMBRE 2020

HS 01

000205

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS
LADA SIN COSTO 01-800-201-1758
E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx
www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. _____ A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO POR LOS C.C. LIC. NÉSTOR MANUEL ARMENDÁRIZ LOYA Y C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON, PRESIDENTE Y DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, RESPECTIVAMENTE, AMBOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA COMISIÓN" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA ----------, REPRESENTADA POR ----------, EN SU CARÁCTER DE----------, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:**

## D E C L A R A C I O N E S

**PRIMERA**.- Declara **"LA COMISIÓN":**

**a)** Que la obra motivo de este contrato se encuentra prevista en el programa de inversiones respectivo, y cuenta con los recursos financieros para cubrir el importe de dicha obra, provenientes del Programa----------, según Oficio de Aprobación Presupuestal ----------de fecha – de-----de -----.

**b)** Que la adjudicación de la obra en cuestión se efectuó mediante Licitación Pública Nacional No. --------, según procedimiento y en base al Dictamen Técnico No. ----- ---------- emitido con fecha ---- de -----de -----, de conformidad con el **Fallo** expedido por el Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de **"LA COMISIÓN"**, con fecha -----de ---- de----.

**c)** Que el nombramiento del Presidente de "**LA COMISIÓN**" está vigente y por lo tanto, cuenta con las facultades para comparecer en su representación de conformidad con el decreto del Congreso del Estado de Chihuahua, LXVI/NOMBR/0327/ 2019 II P.O.

**d)** Que el Director de Servicios Administrativos cuenta con el nombramiento _____.

**e)** Que tiene establecido su domicilio en Ave. Zarco No. 2427, Col. Zarco, C.P. 31020, Chihuahua, Chih., mismo que señala para los efectos y fines legales de este Contrato.

**SEGUNDA.-** Declara **"EL CONTRATISTA":**

**a)** Que acredita su personalidad con la Escritura Pública Número -----de fecha---de----, otorgada ante la Fe del ----------, Notario Público No. -----en ejercicio para el -------, Estado de Chihuahua, la cual fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de dicho distrito judicial, bajo el Folio Mercantil Electrónico No. -------, con fecha--- de----de-----.

Así mismo acredita las facultades con las que se conduce como su ---------, mediante Escritura Pública Número------, de fecha ---- de ---- de ----, otorgada ante la Fe del Lic.----------, Notario Público No. ---, en ejercicio para el Distrito ---------, misma que quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de dicho distrito judicial, bajo el Folio Mercantil Electrónico -------, con fecha------de-----de------.

**b)** Que su representada es una empresa mexicana y conviene cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicana por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno Extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este documento.

**c)** Que su representada tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este Contrato y que asume su responsabilidad como patrón del personal que ocupe durante y con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este Contrato.

**d)** Que cuenta con Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social Número -------y que su Registro Federal de Contribuyentes es el Número------.

**e)** Que tiene establecido su domicilio en ----------., mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato

**f)** Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Misma del Estado de Chihuahua, el Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua y las demás disposiciones legales aplicables

00207

## C L Á U S U L A S

**PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. "LA COMISIÓN"** encomienda a **"EL CONTRATISTA"** los trabajos consistentes en----------.

**"EL CONTRATISTA"** se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido en su Propuesta, en las bases del concurso de licitación pública de la cual derivó el presente contrato, en el Programa de Obra aprobado, en los presupuestos, en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en el clausulado de este Contrato, así como lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de construcción vigentes, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este Instrumento.

**SEGUNDA:** **MONTO DEL CONTRATO.** El monto total del presente Contrato es por la cantidad de ---------- cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado.

**TERCERA:** **PLAZO DE EJECUCIÓN. "EL CONTRATISTA"** se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este Contrato, en un plazo de **---- días naturales**, debiendo iniciarlos el día **----de---- de** ---- y terminarlos a más tardar el día **---- de ----- de------.**

**CUARTA:** **DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. "LA COMISIÓN"** se obliga a poner a disposición de **"EL CONTRATISTA"**, él o los inmuebles en que deben de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

**QUINTA:** **ANTICIPO.** Para que **"EL CONTRATISTA"** realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, se otorgará un anticipo por la cantidad de **$**----------I. V. A. incluido, lo que representa el ----- por ciento **(---%)** del monto del presente contrato, quedado obligado **"EL CONTRATISTA"** a utilizar dicho anticipo para los conceptos antes señalados.

La amortización del anticipo que se otorgue debe efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados con relación al programa vigente, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

El anticipo se entregará mediante una sola exhibición a **"EL CONTRATISTA"** con antelación al inicio de los trabajos y dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la garantía señalada en la Cláusula Octava de este contrato. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecución pactado. Si **"EL CONTRATISTA"** no entrega la garantía del

anticipo en la forma señalada en la Cláusula Octava de este contrato, **"LA COMISIÓN"** no hará entrega del anticipo, y exigirá a **"EL CONTRATISTA"** que los trabajos se inicien en la fecha convenida, al efecto no procederá el diferimiento del plazo de ejecución de la obra.

En caso de que al concluirse la ejecución de la obra, de terminarse anticipadamente o rescindirse el presente contrato, quedara saldo pendiente de amortizar del anticipo, **"EL CONTRATISTA"** deberá reintegrarlo a **"LA COMISIÓN"** en un plazo no mayor ocho días hábiles contados a partir de la fecha del finiquito de los trabajos, de que sean terminados anticipadamente, o de la fecha en que le sea comunicada a **"EL CONTRATISTA"** la determinación de dar por rescindido el contrato, según corresponda. Si **"EL CONTRATISTA"** no ejerce el anticipo otorgado en la forma pactada en el contrato o no reintegra el saldo por amortizar del anticipo otorgado, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo antes citado hasta la fecha en que se pongan a disposición de **"LA COMISIÓN"**.

**SEXTA:** **FORMA DE PAGO.** Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este Contrato, se realice por medio de formulación de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y harán las veces de pago total o parcial, previo la entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de 30 días. **"EL CONTRATISTA"** deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de corte que serán los días últimos de cada mes para el pago de las estimaciones, las cuales deberán ir acompañadas de los números generadores y de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de cinco días hábiles siguientes a su presentación. En el caso de que **"EL CONTRATISTA"** no presente las estimaciones en el plazo antes señalado, la estimación correspondiente se presentará dentro de igual plazo en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a reclamación de gastos financieros por parte de **"EL CONTRATISTA"**.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e

incorporarán en la siguiente estimación, salvo que reiteradamente exista desacuerdo entre el Residente y **"EL CONTRATISTA"** en relación con algún o algunos aspectos específicos de obra ejecutada, caso en el cual, **"EL CONTRATISTA"** podrá solicitar el procedimiento de conciliación que se contempla en el artículo 294 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. En ningún caso podrá el residente autorizar el pago de trabajos no ejecutados.

Las estimaciones por trabajos ejecutados serán pagadas en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra. El lugar de pago de las estimaciones será en Ave. Zarco No. 2427, Col. Zarco, C.P. 31020, Chihuahua, Chih.

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de **"EL CONTRATISTA"**, se le pagarán costos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL CONTRATISTA"**. Dicha solicitud escrita deberá presentarse por parte de **"EL CONTRATISTA"** al residente de supervisión de obra, a más tardar dentro de los treinta días naturales posteriores al día que se generen, bajo pena de que precluya su derecho a reclamar el pago de los mismos. Una vez ingresada la solicitud por parte de **"EL CONTRATISTA"**, **"LA COMISIÓN"** contará con veinte días naturales para realizar el análisis de su procedencia, emitiendo un dictamen donde se determine la procedencia o improcedencia del pago de costos financieros. Si de dicho análisis resulta procedente hacer algún pago por concepto de costo financiero, **"LA COMISIÓN"** contará con un plazo de treinta días naturales para cubrir el monto arrojado, a partir de la fecha en que sea presentada la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"EL CONTRATISTA"**, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado, para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición

210

de **"LA COMISIÓN".** No se considerarán pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **"EL CONTRATISTA"** sean compensadas en la estimación siguiente.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que **"LA COMISIÓN"** se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso.

**SÉPTIMA:** **AJUSTE DE COSTOS.** Cuando a partir del acto de la presentación de la propuesta ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en el artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito.

El procedimiento del ajuste de costos directos se llevará a cabo mediante la revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetándose a lo siguiente.

1. La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

2. La revisión de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato.

3. En el caso de trabajos en los que el Ente público tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando las personas contratistas no estén de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrán solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberá aplicar el procedimiento enunciado en la fracción I de este artículo.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, será **"EL CONTRATISTA"** quien lo promueva, dentro de los cuarenta días hábiles siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes

correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud que cumpla con las formalidades establecidas por el artículo 207 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. En caso contrario, precluye su derecho para reclamar el pago de los mismos. Si el referido porcentaje es a la baja, será **"LA COMISIÓN"** quien lo determinará atendiendo los lineamientos señalados en el Artículo 202 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

**"LA COMISIÓN"**, dentro de los cuarenta días hábiles siguientes a que **"EL CONTRATISTA"** promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda, al efecto no se requerirá de convenio alguno, de no hacerlo así, la solicitud se tendrá por rechazada.

El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimación de trabajos ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos trámites administrativos de revisión, autorización y pago que internamente tiene establecido **"LA COMISIÓN"** contratante.

No dará lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiere estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de una obra. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, a solicitud por escrito de **"EL CONTRATISTA"**, deberá resolverse y cubrirse cuando proceda, a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que **"LA COMISIÓN"** resuelva por escrito el aumento o reducción respectivo.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán el importe de las estimaciones generadas sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a **"EL CONTRATISTA",** el ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido.

**OCTAVA:** **GARANTÍAS. "EL CONTRATISTA"** se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, y tomando como base los formatos que le sean proporcionados por **"LA**

**COMISIÓN"** y deberán ser presentadas en el domicilio de este ente público, las garantías siguientes:

A) **FIANZA PARA EL ANTICIPO.-** Fianza a favor de **La Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua** por la totalidad del monto concedido como anticipo, tanto para que **"EL CONTRATISTA"** realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos del traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que se deberán otorgar, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada a la firma del presente instrumento. La garantía del anticipo subsistirá hasta la total amortización del mismo.

B) **FIANZA DE CUMPLIMIENTO.-** Fianza a favor de **La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Gobierno del Estado de Chihuahua** por el 10% (diez por ciento) del monto total contratado, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. Esta fianza deberá ser presentada a la firma de este contrato y de no ser así **"LA COMISIÓN"** podrá determinar la rescisión administrativa del presente instrumento.

C) **FIANZA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA"** garantizará los trabajos previamente a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra fianza por equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total ejercido de la obra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, a favor de **La Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua**, para responder del saneamiento para el caso de evicción, de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá vigencia de doce meses, contados a partir de la fecha de recepción formal de los trabajos, en el caso de que no exista inconformidad por parte de **"LA COMISIÓN".** Si **"EL CONTRATISTA"** no constituye la garantía para responder de los defectos o vicios ocultos, previamente a la recepción de los trabajos, **"LA COMISIÓN"** procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento y el monto recuperado sustituirá a la garantía no constituida y los recursos serán considerados como aportación líquida sin derecho a devolución de conformidad con el artículo 97

20213

del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

**NOVENA:** **RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA"** deberá comunicar a **"LA COMISIÓN"** la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste dentro de diez días naturales, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente instrumento. Al finalizar la verificación de los trabajos, **"LA COMISIÓN"** contará con un plazo de diez días hábiles para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta de entrega – recepción correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro de seis días naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Si la verificación de los trabajos resulta que estos no han sido ejecutados conforme a las condiciones establecidas, se le notificarán al contratista para que cumpla con las condiciones contratadas o convenidas.

La recepción de los trabajos se ejecutará sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por concepto de las retenciones o sanciones en los términos de este contrato.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que **"EL CONTRATISTA"** no acuda con **"LA COMISIÓN"** para su elaboración dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, éste procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a **"EL CONTRATISTA"** dentro de un plazo de ocho días hábiles, contados a partir de su emisión. Dentro de este plazo, **"LA COMISIÓN"** convocará a **"EL CONTRATISTA"** a una audiencia de conciliación, invitando a un representante de _____; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a **"EL CONTRATISTA"**, éste tendrá un plazo de diez días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

00214

Determinado el saldo total, **"LA COMISIÓN"** pondrá a disposición de **"EL CONTRATISTA"** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes a su favor; debiendo, en forma simultánea,

levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

**DÉCIMA:** **REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA". "EL CONTRATISTA"** se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos y con domicilio en el sitio de la realización de los mismos, un representante permanente, que obrará como su Superintendente de Construcción, quien deberá contar con su registro en el Departamento Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de Construcción, deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad de los materiales y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, además de contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato y para firmar la bitácora, las solicitudes y estimaciones.

**"LA COMISIÓN"**, se reserva el derecho de pedir su sustitución en cualquier momento, por causas justificadas, obligándose **"EL CONTRATISTA"**, a nombrar otro que reúna los requisitos exigidos.

**"EL CONTRATISTA",** a través de su Superintendente de Construcción, deberá realizar las acciones necesarias que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del contrato, sus anexos y de la bitácora.

El Superintendente de Construcción deberá estar facultado por **"EL CONTRATISTA"**, para oír y recibir toda clase de notificaciones, aún las de carácter personal y contar con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

**DECIMAPRIMERA: RELACIONES LABORALES. "EL CONTRATISTA",** como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. **"EL CONTRATISTA"** conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de **"LA COMISIÓN"**, en relación con los trabajos especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligación laboral a **"LA COMISIÓN".**

000215

**"EL CONTRATISTA"** se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de **"LA COMISIÓN"** no sea conveniente su permanencia en la obra.

**DECIMASEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA". "EL CONTRATISTA"** se obliga a que los materiales y equipo de instalación permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad requeridas para tal efecto y que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción de **"LA COMISIÓN"**, así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **"LA COMISIÓN"** o a terceros, hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepción formal de la obra; en caso contrario se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma, a título de pena convencional.

En caso de que los materiales y equipo de instalación permanente en la obra que utilice **"EL CONTRATISTA"** no cumplan con las especificaciones requeridas en la ejecución de los trabajos, se hará acreedor a una sanción económica que será determinada a juicio de **"LA COMISIÓN"**. Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva la garantía de cumplimiento correspondiente.

Igualmente se obliga **"LA COMISIÓN"** a no ceder a terceras personas, físicas o morales, sus derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto deberá contar con la aprobación expresa y por escrito de **"LA COMISIÓN"**.

Cuando a juicio de **"LA COMISIÓN"** se requiera el empleo de dos o más turnos en la ejecución de la obra para evitar desfasamientos del programa, **"EL CONTRATISTA"** quedará obligado a utilizarlos. El incumplimiento de esta disposición, será motivo de rescisión administrativa del contrato en los términos del artículo 92 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

**"EL CONTRATISTA"** será el único responsable de la ejecución de los trabajos, debiendo realizar las acciones necesarias que le permitan cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato y bitácora correspondientes. Así mismo, asumirá la conservación, limpieza de los trabajos y los riesgos de las obras que realice, hasta su entrega física a **"LA COMISIÓN"**.

Cuando los trabajos no se hayan realizado por **"EL CONTRATISTA"** de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las ordenes escritas del Residente de obra, éste ordenará su demolición, reparación

o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta **"EL CONTRATISTA"** sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello ni ampliación del plazo señalado para su terminación.

Si **"EL CONTRATISTA"** realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o anotación en la bitácora por parte de la residencia de obra, o el convenio respectivo, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

**"EL CONTRATISTA"** deberá sujetarse a todas las leyes, reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, control ambiental, seguridad y uso de la vía pública y a las disposiciones que con base en aquéllos, tenga establecidos **"LA COMISIÓN"**, para la ejecución de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los lineamientos correspondientes.

**"EL CONTRATISTA"** será responsable de los daños y perjuicios que cause a **"LA COMISIÓN"** o a terceras personas con motivo de la ejecución de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por la inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por violación a las leyes, reglamentos o normatividad existente.

**"EL CONTRATISTA"** estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga; igualmente **"EL CONTRATISTA"** se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de incendios, de su localización y magnitud.

**"EL CONTRATISTA"** tendrá la obligación de comunicar a la Secretaría de Salud, la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios de que disponga. También enterará a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato. 00217

**DECIMATERCERA: PENAS CONVENCIONALES. "LA COMISIÓN"** tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se están ejecutando por **"EL CONTRATISTA"** de acuerdo con el Programa Aprobado, para lo cual **"LA COMISIÓN"**, comparará mensualmente el

avance de los trabajos. Si de dicha comparación resulta que el avance es menor que lo que debió realizarse, **"LA COMISIÓN"** procederá a:

a) Retener el tres por ciento (3%) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debió realizarse, multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciación de los trabajos hasta la revisión.

   Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución correspondiente, a fin de que la retención total sea procedente.

   Si al efectuarse la comparación del último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará a favor del Erario Estatal como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a cargo de **"EL CONTRATISTA".**

b) Aplicar para el caso de que **"EL CONTRATISTA"** no concluya los trabajos en la fecha señalada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual al tres por ciento (3%) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminación señalada en el programa, que cubrirá **"EL CONTRATISTA"** mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a favor de **"LA COMISIÓN".**

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de **"LA COMISIÓN"** no sea imputable a **"EL CONTRATISTA".**

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, **"LA COMISIÓN"** podrá exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo, si **"LA COMISIÓN"** opta por la rescisión del Contrato, aplicará a **"EL CONTRATISTA"** una sanción consistente en un porcentaje del valor del mismo, que podrá ser a juicio de **"LA COMISIÓN",** hasta por el monto de la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a **"EL CONTRATISTA"** se harán efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando además si da lugar a ello, la garantía de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en este Contrato. Las penas convencionales en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

00218

**DECIMACUARTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. "LA COMISIÓN"** en cualquier momento, podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminación definitiva. La suspensión se efectuará conforme al procedimiento establecido en los artículos 90 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 153 de su Reglamento.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

**DECIMAQUINTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. "EL GOBIERNO",** podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general. La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, y las demás disposiciones administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de **"EL CONTRATISTA"** que se estipulan en el presente Contrato, la suspensión injustificada de los trabajos por parte de **"EL CONTRATISTA",** o que **"EL CONTRATISTA"** incurra en algunas de las causales de rescisión previstas en el artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para **"LA COMISIÓN",** además de que se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato.

Si **"LA COMISIÓN"** determina rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en el artículo 92 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y por tanto no se considerará incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por falta de pago de estimaciones, debiendo documentarse tal situación.

**"LA COMISIÓN"** podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos, y en su caso, se

demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio al Estado, para tales efectos se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 91 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, 159, 160, 161 y 162 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

**DECIMASEXTA: "LA COMISIÓN"** con fundamento en el Artículo 89 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, designa al C. _____, para que en caso de suspensión temporal, terminación anticipada o rescisión en todo o en parte de la obra, sea dicho funcionario quién ejerza las facultades otorgadas en dicho artículo.

**DECIMASÉPTIMA:** Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecución de la obra objeto de este Contrato, a todos y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos de referencia, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, y demás Normas y Disposiciones Administrativas que sean aplicables.

**DECIMAOCTAVA:** Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulará el finiquito correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de **"EL CONTRATISTA"**. Si existen responsabilidades en contra de éste, se deducirá del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, **"LA COMISIÓN"** hará efectiva la garantía para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la medida que proceda.

**DECIMANOVENA:** Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación y cumplimiento de este Contrato, serán resueltas mediante el Juicio de Oposición previsto en el Código Fiscal del Estado, por lo que **"EL CONTRATISTA"** renuncia al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa y se somete expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del fuero común de la Cd. de Chihuahua, Chih.

Ambas partes resolverán de común acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo.

**VIGÉSIMA:** El presente Contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y la documentación que se genere en el período de ejecución de la obra, son

los instrumentos que vincularán a las partes en sus derechos y obligaciones.

El presente Contrato se firma en la ciudad de Chihuahua, Chih., el día ---- de ----- del----.

**POR LA COMISIÓN**

**LIC. NÉSTOR MANUEL ARMENDÁRIZ LOYA**
**PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON**
**DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
**DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**

**"EL CONTRATISTA"**

----------.

00221

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

**AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020**
**TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS**
**LADA SIN COSTO 01-800-201-1758**
**E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx**
**www.cedhchihuahua.org.mx** **www.dhnet.org.mx**


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL, NO. **CEDH:14c.4.001/2020 OP**

## INSTRUCTIVO PARA LA INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

En los análisis de precios unitarios que presente el Licitante, deberá tomar en cuenta lo indicado en las presentes Bases de Licitación.

Por lo que se refiere a mano de obra y materiales, deberá tomar en cuenta los salarios y precios vigentes en la zona o región de que se trate y los precios de los materiales y demás insumos puestos en el sitio de los trabajos; los cargos por maquinaria y equipo de construcción deberán determinarse con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente.

**DATOS BÁSICOS.** Los datos que se solicitan a continuación son los que el Licitante deberá consignar en la elaboración de su propuesta, teniendo especial cuidado de presentar sus listados, como mínimo, con la información que aquí se le indica.

**I. MANO DE OBRA.** Para el listado de insumos de la mano de obra, el Licitante deberá proporcionar la siguiente información:

| Descripción | Cantidad a utilizar | Unidad de medición | Salario real | Importe |
|---|---|---|---|---|
| El licitante deberá enlistar todas las categorías del | _____ | _____ | $_____ | $_____ |
| personal obrero que intervenga en los trabajos. | _____ | _____ | $_____ | $_____ |
| | | | **Total** | $_____ |

Además del listado de mano de obra anterior, el Licitante deberá anexar la siguiente tabla de salarios reales como resumen de los análisis del Factor de salario real.

| Categoría | Unidad de medición | Salario base | Factor de salario real | Salario real |
|---|---|---|---|---|
| El licitante deberá enlistar todas las categorías del | _____ | $ _____ | _____ | $_____ |
| personal obrero que intervenga en los trabajos. | _____ | $ _____ | _____ | $_____ |
| | | | | |

**II. MATERIALES.** Para el listado de insumos de los materiales, el Licitante deberá proporcionar la siguiente información:

| Descripción | Cantidad a utilizar | Unidad de medición | Precio puesto en obra | Importe |
|---|---|---|---|---|
| El licitante deberá enlistar todos los materiales que | _____ | _____ | $_____ | $_____ |
| intervienen en la integración de la propuesta, con la | _____ | _____ | $_____ | $_____ |
| descripción y especificaciones técnicas de de cada uno | _____ | _____ | $_____ | $_____ |
| de ellos. | _____ | _____ | $_____ | $_____ |
| | | | **Total** | $_____ |

**NOTA:***Los costos de los materiales que se obtengan de banco, así como los de aquellos materiales compuestos que se produzcan en la obra y cuyo empleo sea repetitivo en varios análisis, tales como morteros y concretos, deberán valuarse por separado mediante el análisis del costo respectivo.*

**III. MAQUINARIA.** Para el listado de insumos de la maquinaria y equipo de construcción, el Licitante deberá proporcionar la siguiente información:

| Descripción | Cantidad a utilizar | Unidad de medición | Costo horario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| El licitante deberá enlistar todas las máquinas que | _____ | _____ | $_____ | $_____ |
| intervengan en los trabajos, mismas que considera en su | _____ | _____ | $_____ | $_____ |
| ANEXO TECNICO 11 Para el caso del cargo por operación deberá | _____ | _____ | $_____ | $_____ |
| proceder conforme se indicó en el rubro I. Mano de obra. | _____ | _____ | $_____ | $_____ |
| | | | **Total** | $_____ |
| | | | | $_____ |

Además del listado de maquinaria anterior, el Licitante deberá anexar la siguiente tabla de costos horarios de maquinaria activa e inactiva como resumen de los análisis de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.

| Descripción | Costo horario de maquinaria | |
|---|---|---|
| | Activa | Inactiva |
| El licitante deberá enlistar todas las máquinas que intervengan en los trabajos, mismas | $_____ | $_____ |
| que considera en su ANEXO TÉCNICO 11. Para el caso del cargo por operación deberá proceder | $_____ | $_____ |
| conforme se indicó en el rubro I. Mano de obra. | $_____ | $_____ |
| | $_____ | $_____ |

**IV. CARGO POR INDIRECTOS.** Los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinan este factor, desglosando los correspondientes a la Administración Central, Administración de Obra, Seguros y Fianzas. Los gastos generales más frecuentes que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la Administración Central o a la Administración de Obra, o a ambas, según el caso, son los siguientes: Honorarios, sueldos y prestaciones; Depreciación, mantenimiento y rentas; Servicios; Fletes y acarreos; Gastos de oficina; Seguros, fianzas y financiamientos; Depreciación, mantenimiento y rentas de campamentos; Trabajos previos y auxiliares.

**V. CARGO POR FINANCIAMIENTO.** El costo del financiamiento estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de este costo, considerando los gastos que realizará en la ejecución de los trabajos, los anticipos otorgados y que las estimaciones se cubrirán en un término no mayor de quince (15) días naturales, contados a partir de la fecha en que las hubiera recibido del Contratista la Comisión. La tasa de interés que se aplique por Financiamiento deberá ser calculada por el Contratista con base en un indicador económico específico debiendo anotar claramente el indicador que está utilizando ya que éste no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del Contrato.

**VI. CARGO POR UTILIDAD.** El cargo por utilidad se expresará mediante un porcentaje de la suma de los Costos Directos, Indirectos y Financiamiento. Dentro de este cargo queda incluido el Impuesto sobre la Renta que por Ley debe pagar el Contratista.

El Contratista deberá tener especial cuidado de anotar en los análisis de precios unitarios los mismos porcentajes que fueron determinados en los cálculos de los diferentes cargos descritos anteriormente (por Indirectos, por Financiamiento y por Utilidad).

**ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO POR ACTIVIDADES PRINCIPALES.**

**DESARROLLO.** El proponente desarrollará en tantas hojas como sea necesario, el análisis del precio unitario de que se trate, siguiendo la secuela lógica de ejecución del concepto de trabajo materia del análisis, de acuerdo con el procedimiento planeado para su realización, y asimismo seguirá en cada paso, para el establecimiento de los cargos directos que correspondan, lo señalado en las presentes bases, agregando al costo directo resultante los porcentajes que correspondan por indirectos, financiamiento y utilidad y la suma de éstos.

A T E N T A M E N T E
Firma:

_____

Nombre de la Empresa
Nombre y cargo del signatario

000224

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS
LADA SIN COSTO 01-800-201-1758
E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx
www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL, NO. **CEDH:14c.4.001/2020 OP**

## INSTRUCTIVO PARA LA INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

En los análisis de precios unitarios que presente el Licitante, deberá tomar en cuenta lo indicado en las presentes Bases de Licitación.

Por lo que se refiere a mano de obra y materiales, deberá tomar en cuenta los salarios y precios vigentes en la zona o región de que se trate y los precios de los materiales y demás insumos puestos en el sitio de los trabajos; los cargos por maquinaria y equipo de construcción deberán determinarse con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente.

**DATOS BÁSICOS.** Los datos que se solicitan a continuación son los que el Licitante deberá consignar en la elaboración de su propuesta, teniendo especial cuidado de presentar sus listados, como mínimo, con la información que aquí se le indica.

**I. MANO DE OBRA.** Para el listado de insumos de la mano de obra, el Licitante deberá proporcionar la siguiente información:

| Descripción | Cantidad a utilizar | Unidad de medición | Salario real | Importe |
|---|---|---|---|---|
| El licitante deberá enlistar todas las categorías del | _____ | _____ | $_____ | $_____ |
| personal obrero que intervenga en los trabajos. | _____ | _____ | $_____ | $_____ |
| | | | Total | $_____ |

Además del listado de mano de obra anterior, el Licitante deberá anexar la siguiente tabla de salarios reales como resumen de los análisis del Factor de salario real.

| Categoría | Unidad de medición | Salario base | Factor de salario real | Salario real |
|---|---|---|---|---|
| El licitante deberá enlistar todas las categorías del | _____ | $ _____ | _____ | $_____ |
| personal obrero que intervenga en los trabajos. | _____ | $ _____ | _____ | $_____ |
| | | | | |

**II. MATERIALES.** Para el listado de insumos de los materiales, el Licitante deberá proporcionar la siguiente información:

| Descripción | Cantidad a utilizar | Unidad de medición | Precio puesto en obra | Importe |
|---|---|---|---|---|
| El licitante deberá enlistar todos los materiales que | _____ | _____ | $_____ | $_____ |
| intervienen en la integración de la propuesta, con la | _____ | _____ | $_____ | $_____ |
| descripción y especificaciones técnicas de de cada uno | _____ | _____ | $_____ | $_____ |
| de ellos. | _____ | _____ | $_____ | $_____ |
| | | | Total | $_____ |

000225

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL, NO. **CEDH:14c.4.001/2020 OP**

**NOTA:***Los costos de los materiales que se obtengan de banco, así como los de aquellos materiales compuestos que se produzcan en la obra y cuyo empleo sea repetitivo en varios análisis, tales como morteros y concretos, deberán valuarse por separado mediante el análisis del costo respectivo.*

**III. MAQUINARIA.** Para el listado de insumos de la maquinaria y equipo de construcción, el Licitante deberá proporcionar la siguiente información:

| Descripción | Cantidad a utilizar | Unidad de medición | Costo horario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| El licitante deberá enlistar todas las máquinas que | _____ | _____ | $_____ | $_____ |
| intervengan en los trabajos, mismas que considera en su | _____ | _____ | $_____ | $_____ |
| ANEXO TECNICO 11 Para el caso del cargo por operación deberá | _____ | _____ | $_____ | $_____ |
| proceder conforme se indicó en el rubro I. Mano de obra. | _____ | _____ | $_____ | $_____ |
| | | | Total | $_____ |
| | | | | $_____ |
| | | | | |

Además del listado de maquinaria anterior, el Licitante deberá anexar la siguiente tabla de costos horarios de maquinaria activa e inactiva como resumen de los análisis de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.

| Descripción | Costo horario de maquinaria | |
|---|---|---|
| | Activa | Inactiva |
| El licitante deberá enlistar todas las máquinas que intervengan en los trabajos, mismas | $_____ | $_____ |
| que considera en su ANEXO TÉCNICO 11. Para el caso del cargo por operación deberá proceder | $_____ | $_____ |
| conforme se indicó en el rubro I. Mano de obra. | $_____ | $_____ |
| | $_____ | $_____ |

**IV. CARGO POR INDIRECTOS.** Los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinan este factor, desglosando los correspondientes a la Administración Central, Administración de Obra, Seguros y Fianzas. Los gastos generales más frecuentes que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la Administración Central o a la Administración de Obra, o a ambas, según el caso, son los siguientes: Honorarios, sueldos y prestaciones; Depreciación, mantenimiento y rentas; Servicios; Fletes y acarreos; Gastos de oficina; Seguros, fianzas y financiamientos; Depreciación, mantenimiento y rentas de campamentos; Trabajos previos y auxiliares.

**V. CARGO POR FINANCIAMIENTO.** El costo del financiamiento estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de este costo, considerando los gastos que realizará en la ejecución de los trabajos, los anticipos otorgados y que las estimaciones se cubrirán en un término no mayor de quince (15) días naturales, contados a partir de la fecha en que las hubiera recibido del Contratista la Comisión. La tasa de interés que se aplique por Financiamiento deberá ser calculada por el Contratista con base en un

000226

indicador económico específico debiendo anotar claramente el indicador que está utilizando ya que éste no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del Contrato.

**VI. CARGO POR UTILIDAD.** El cargo por utilidad se expresará mediante un porcentaje de la suma de los Costos Directos, Indirectos y Financiamiento. Dentro de este cargo queda incluido el Impuesto sobre la Renta que por Ley debe pagar el Contratista.

El Contratista deberá tener especial cuidado de anotar en los análisis de precios unitarios los mismos porcentajes que fueron determinados en los cálculos de los diferentes cargos descritos anteriormente (por Indirectos, por Financiamiento y por Utilidad).

**ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO POR ACTIVIDADES PRINCIPALES.**

**DESARROLLO.** El proponente desarrollará en tantas hojas como sea necesario, el análisis del precio unitario de que se trate, siguiendo la secuela lógica de ejecución del concepto de trabajo materia del análisis, de acuerdo con el procedimiento planeado para su realización, y asimismo seguirá en cada paso, para el establecimiento de los cargos directos que correspondan, lo señalado en las presentes bases, agregando al costo directo resultante los porcentajes que correspondan por indirectos, financiamiento y utilidad y la suma de éstos.

ATENTAMENTE
Firma:

**CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.**
**ARQ. ADOLFO MORALES MARIN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

090227

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

**AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020**

**TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS**
**LADA SIN COSTO 01-800-201-1758**
**E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx**
**www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx**


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL, NO. **CEDH:14c.4.001/2020 OP**

## ANEXO TÉCNICO 1

Chihuahua, Chih., a 23 de Diciembre de 2020.

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS .
CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E S.

Me refiero a la Licitación Pública citada al rubro, para manifestar a Ustedes que oportunamente se recogió la documentación correspondiente a las Bases de la licitación de que se trata, y se ha tomado debida nota de los datos a que se sujetará dicha Licitación y conforme a las cuales se llevará a cabo la obra. Se aceptan integralmente los requisitos contenidos en las citadas Bases y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito. Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contraen las Bases de referencia.

Así mismo, manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua; el proyecto; y las Especificaciones Particulares, y que acepta que tales documentos rigen, en lo conducente, respecto a la Licitación indicada y demás actos que de ella deriven.

Además comunico a Usted que mi representante técnico en la obra será el C. Ing. Mario Ernesto Cruz Flores con Cédula Profesional No. 1589022 expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y Cédula Estatal No. 999001 expedida por el Departamento Estatal de Profesiones, debiendo anexar el curriculum vitae que avale la experiencia del citado representante técnico.

A T E N T A M E N T E
Firma:

**CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.**
**ARQ. ADOLFO MORALES MARIN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

..r000001

LIC. SERGIO GRANADOS PINEDA
NOTARIA PUBLICA No. TRES
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DISTRITO JUDICIAL MORELOS
CHIHUAHUA, ESTADO DE CHIHUAHUA

CEDULA 1589022

TITULO REGISTRADO A FOJAS 181-23

DEL LIBRO A158

DE REGIST[illegible]FESIONALES Y GRADOS



S. E. P.
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y EXPEDICION DE CEDULAS

Colores M E

FIRMA DEL INTERESADO

TGN.

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

1589022

EN VIRTUD DE QUE MARIO ERNESTO CRUZ FLORES

CUMPLIO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 5° CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROFESIONES Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE LA PRESENTE

CEDULA

CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER LA PROFESION DE

*ING. CIVIL*

CHIHUAHUA, CHIH. A 9 DE AGO DE 19 91

EL DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

ENRIQUE SANCHEZ BRINGAS

PE-15

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA

Secretaria SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección Y CULTURA
Departamento DEPARTAMENTO ESTATAL
No. de Oficio DE PROFESIONES
Expediente

ASUNTO:

# CONSTANCIA No.999001



LA C. LIC. LÍA GRIJALVA GÓMEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO ESTATAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 13, 28 Y 36 DE LA LEY DE PROFESIONES PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD RECIBIDA Y CUMPLIDOS LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR ESTA LEY. ----------

EXPIDE **CONSTANCIA DE REGISTRO** DEL TÍTULO PROFESIONAL DE:

**INGENIERO CIVIL**

CON CÉDULA PROFESIONAL NÚMERO: **1589022**
A FAVOR DE:

**MARIO ERNESTO CRUZ FLORES**

PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.----------

SE EXTIENDE LA PRESENTE A LOS 8 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 1999, DEBIDAMENTE REGISTRADA BAJO EL NÚMERO 90 A FOLIOS 90 DEL LIBRO 1 DE INGENIEROS CIVILES.----------

**A T E N T A M E N T E**
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**
**JEFE DEL DEPARTAMENTO ESTATAL DE PROFESIONES**

**LIC. LÍA GRIJALVA GÓMEZ**

COTEJADO

000003

*Al contestar sírvase citar invariablemente el número del Oficio y del Expediente*

*Para uso exclusivo de Asuntos Oficiales*

# CURRICULUM DE:

## ING. MARIO ERNESTO CRUZ FLORES

## PRIV DE JUAREZ No. 1805-A CD. CHIHUAHUA, CHIH.

## OBRAS PRINCIPALES

### AÑO 2007 - 2019

### OBRAS SIMILARES EN COLOR AMARILLO

| OBRA | AÑO | LOCALIDAD | DEPENDENCIA | TELEFONO | TRATO DIRECTO | IMPORTE | AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **"Remodelacion del Área de Tococirujia, Ce y E y Quirófano del Hospital General "Dr. Salvador Zubirán Anchondo", en Chihuahua, Chih."** | **2020** | **Chihuahua. Chih.** | **SCOP** | **(614)131-95-66** | **ARQ. ARMANDO HIRAM DÍAZ HERRERA** | **$ 12,027,064.78** | **30%** |
| **"Primera etapa de la Construccion y Remodelación del Centro de Archivo y Patrimonio Histórico de Chihuahua, Chih."** | **2020** | **Chihuahua. Chih.** | **SCOP** | **(614)131-95-66** | **ING. JESUS ANTONIO FLORES ZUÑIGA** | **$ 6,046,525.06** | **60%** |
| **EQUIPAMIENTO DEL POZO VIRREYES 2, TREN DE DESCARGA, LINEA DE CONDUCCION, TELEMETRIA, Y OBRA CIVIL (CASETA, BARDA Y PORTON)** | **2019** | **Chihuahua, chih.** | **Junta Cental de Agua y Saneamiento** | **6485059477** | **ING. Roosvelt José Solis Magdaleno** | **$4,164,456.28** | **100%** |
| RESTAURACION DE CASA SIGLO XIX | 2019 | Chihuahua. Chih. | Presidencia Municipal de Chihuahua | (614) 200-48-00 | ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA | $ 4,068,795.02 | 100% |
| RESTAURACION DE CANTERA Y CARPINTERIAS HISTORICAS DEL PARQUE LERDO | 2019 | Chihuahua. Chih. | Presidencia Municipal de Chihuahua | (614) 200-48-00 | ING.ADRIAN BARRAZA CARRASCO | $ 1,615,528.94 | 100% |
| Remodelacion de las instalaciones de Semilla, centro de ciencia y tecnologia | 2019 | Chihuahua. Chih. | SCOP | (614)131-95-66 | - | 4582453.03 | 100% |
| Adecuacion y remodelacion de area de terapia intensiva del hospital central del estado. | 2019 | Chihuahua, chih. | SCOP | (614)131-95-66 | - | 6699540.73 | 100% |
| Construccion de 667.42 m de sistema de conduccion de agua potable en Mina Veta Colorida a Fraccionamiento Quijote en tuberia de P.V.C. hidraulico' | 2018 | Hidalgo del Parral, en el Estado de Chihuahua | Junta Cental de Agua y Saneamiento | 439-35-00 | Ing. Julio Fernando Guitierrez Calleros | $ 2,687,836.30 | 100% |
| Repocicion del colector oriente consistente en suministro e instalacion de tuberia de pvc de 24" de diametro y pozo de visita. | 2018 | Cd. Cuauhtemoc , Chih | CONAGUA | 4-32-24-00 | Ing. Ruben Baquera Marquez | $ 1,875,894.68 | 100% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardin de Ninos Alfonso es | 2018 | Municipio Saucillo, Chihuahua. | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | (614) 401-42-32 | Ing. Felipe Baca | $ 863,374.63 | 100% |
| Proyectos Ex Haciendas de Chihuahua modificaciondes de Ex Hacienda El Torreon y Ex Hacienda El Sauz. | 2018 | Chihuahua, Chih. | Presidencia Municipal de Chihuahua | (614) 200-48-00 | Arq. Gloria Ruelas | $ 39,440.00 | 100% |
| Casa Hogar de Ninas | 2018 | Chihuahua, Chih. | Presidencia Municipal de Chihuahua | (614) 200-48-00 | Arq. Gloria Ruelas | $ 237,800.00 | 100% |
| Universidad Pedagogica Nacional | 2018 | Juarez Chihuahua | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | (614) 401-42-32 | Ing. Felipe Baca | $ 17,226,709.17 | 100% |
| Secundaria Felipe Angeles | 2018 | Buena Aventura, Chihuahua | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | (614) 401-42-32 | Ing. Felipe Baca | $ 1,102,913.19 | 100% |
| Infraestrucctura y Equipamiento Rural en el icipio de Chihuahua (Ex Hacienda El Torreon) | 2017 | Municipio de Chihuahua | Obras Publicas del Estado de Chih. | (614)131-95-66 | Ing. Salvador Torres | $ 5,098,835.56 | 100% |
| Construcción del Centro de Salud, Ubicado en la localidad de Basaseachi, Mío. De Ocampo, Chih. | 2017 | Mío. De Ocampo, Chih. | Obras Publicas del Estado de Chih. | (614)131-95-66 | Arq. Brem Parra | $ 11,636,026.57 | 100% |
| Remodelación y adecuación de sótano de Quinta Touche para uso de productos regionales | 2017 | Chihuahua, Chih. | Obras publicas del gobierno del Estado de Chihuahua | (614) 177-89-62 | Arq. Leuf coronel | $ 317,463.60 | 100% |
| Escuelas al CIEN en Guachochic | 2017 | Guachochi | Instituto Chihuahuense De Infraestructura Fisica Educativa | 414-0201 | ING. JORGE DE LA TORRE | $ 7,887,485.02 | 100% |
| Construcción de sala de usos multiples,cocina-comedor, dormitorio-baños,en el Albergue Escolar Indígena "Benito Juárez" en la comunidad de Nabogame, Municipio de Guadalupe y Calvo, Chih. | 2016 | Mío. De Guadalupe y Calvo, Chih. | FECHAC | (614)131-67-32 | Ing. Javier Ronquillo | $ 10,433,733.35 | 100% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secundaria Tecnica 98 y oratorio | 2016-2017 | Cd Juarez Chih | Instituto Chihuahuense De Infraestructura Fisica Educativa | (656) 202-4574 | Ing. Salas | $ 6,095,459.52 | 100% |
| Construccion de Lineas de Conducción de Agua Potable | 2016 | Fresno (El Tarin) | Presidencia Muncipal de Chihuahua | (614) 200-48-00 | Ing. Escobedo | $ 3,162,338.72 | 100% |
| Remodelacion del Rastro Municipal | 2016-2017 | Cd, Cuuahtmeoc Chih. | Precdidencia Municipal de Cuauhtemoc | (625)115-0665 | Ing. Elias Castillo | $ 20,870,418.79 | 100% |
| Bachillerato Intercultural Numero 1 | 2016 | Cuiteco, Urique, Chihuahua | Instituto Chihuahuense De Infraestructura Fisica Educativa | 414-0201 | ING. JORGE DE LA TORRE | $ 497,481.78 | 100% |
| Bachillerato Intercultural Numero 5 | 2016 | Guapalayna, Urique, Chihuahua | Instituto Chihuahuense De Infraestructura Fisica Educativa | 414-0201 | ING. JORGE DE LA TORRE | $ 398,818.61 | 100% |
| Construcción de 2 aulas, 1 laboratorio, taller de estructura 751 modificada, icios sanitarios eciales, incluye obras y redes exteriores en la Escuela Telesecundaria Federalizada Manuel Ojinaga Castañeda | 2016 | Guacheachi, Urique, Chihuahua. | Instituto Chihuahuense De Infraestructura Fisica Educativa | 414-0201 | ING. JORGE DE LA TORRE | $ 1,341,889.48 | 100% |
| Rehabilitaciones Generales en la escuela Secundaria Plan de Ayutla | 2016 | Bocoyna, Chihuahua | Instituto Chihuahuense De Infraestructura Fisica Educativa | 414-0201 | ING. JORGE DE LA TORRE | $ 435,907.31 | 100% |
| Rehabilitaciones Generales en la escuela Secundaria Tecnica 26 | 2016 | Bocoyna, Chihuahua | Instituto Chihuahuense De Infraestructura Fisica Educativa | 414-0201 | ING. JORGE DE LA TORRE | $ 542,887.93 | 100% |
| CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASIHUARE, MUNICIPIO DE GUACHOCHI, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. | 2015 | Basihuare Mpiop de guachochic | Junta Cental de Agua y Saneamiento | 439-3500 | Ing. Sergio Facio | $ 4,174,100.52 | 100% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINEA DE CONDUCCION, EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION DE TANQUES EN LA LOCALIDAD DE FLORES MAGON, MUNICIPIO DE BUENAVENTURA | 2015 | Flores Magon Mpio de Buenaventura | Junta Cental de Agua y Saneamiento | 439-3500 | Ing. Sergio Facio | $ 2,088,191.33 | 100% |
| | | | | | | | 100% |
| Ampliacion de 900 ml de linea de red de conduccion de agua tratada en calle 4ta. Entre Ave. Constitucion y Calle Abraham Gonzalez en Colonia Dublan | 2014 | Localidad Nuevo Casas Grandes | Junta Municipal de Agua y Saneamiento | 636-694-32-04 | Ing. Alberto Aguirre | $ 332,783.19 | |
| Construccion de Cocina Comedor en Escuela Primaria en Ejido Union Campesina Chihuahua | 2014 | Municipio de Cuauhtemoc Chihuahua | Precidencia Municipal de Cuauhtemoc | (625)581-9200 | Ing. Daniel de la Peña Meras | $ 603,337.74 | 100% |
| Restauracion de la Exhacienda el Torreon Segunda etapa | 2015 | Municipio de Chihuahua | Presidencia Muncipal de Chihuahua | (614) 200-48-00 | Lic. Francisco Barrio Mirazo | $ 5,942,051.99 | 100% |
| Restauracion del Centro Cultural "Quinta Carolina" V a | 2015 | Chihuahua, Chihuahua. Mexico. | Obras Publicas del Gobierno del Estado de Chihuahua | (614) 432 0401 y (614) 429 3300 | Ing. Mario Curiel | $ 4,653,820.41 | |
| Restauracion del Centro Cultural "Quinta Carolina" IV Etapa | 2014 | Municipio de Chihuahua | Presidencia Muncipal de Chihuahua | (614) 200-48-00 | Ing. Campos | $ 11,739,201.49 | 100% |
| Terminación de los Trabajos y Restauracion de Mural y Restauración de Mural de Casa Grienssen | 2014 | Hidalgo del Parral, Chih. | Obras Publicas del Gobierno del Estado de Chihuahua | (614) 432 0401 y (614) 429 3300 | Arq. Gustavo Jauregui | $ 240,687.91 | 100% |
| Restauracion de la Exhacienda el Torreon | 2014 | Municipio de Chihuahua | Presidencia Muncipal de Chihuahua | (614) 200-48-00 | Ing. Arturo Lopez | $ 2,684,262.01 | |
| Restauracion, Rehabilitacion de la antigua Presidencia Muncipal de Parral para museo Benito Juarez | 2014 | Municipio de Chihuahua | Obras Publicas del Gobierno del Estado de Chihuahua | (614) 432 0401 y (614) 429 3300 | Ing. Salomon | $ 6,319,353.00 | 100% |
| Construccion de sistema de agua potable. | 2014 | Localidad de Calabazas, Municipio de Guadalupe y Calvo | Junta Cental de Agua y Saneamiento | 4-39-35-00 | Ing. Sergio Facio | $ 5,018,788.40 | 100% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restauracion de la Casa Grienssen para adecuacion Museo de Cera | 2013 - 2014 | Hidalgo del Parral, Chih. | Obras Publicas del Gobierno del Estado de Chihuahua | (614) 432 0401 y (614) 429 3300 | Arq. Gustavo Jáuregui | $ 8,047,302.00 | 100% |
| Construccion de edificio Cruz Roja correspondiente a las siguientes areas: Sala de espera, baños, modulo de atencion medica, consultorio, area de urgencias, area de ambulancias. | 2013 | Col. Benito Juarez - Namiquipa | FECHAC | 413-20-20 | Ing. Adrian Aguirre | $ 2,362,181.50 | 100% |
| Remodelacion de fachada y sala de juntas en auditorio de las 3 culturas. | 2013 | Cuauhtemoc Chihuahua | Obras Publicas del Municipales de Cuauhtemco. | (625) 58 19200 | ARQ. ABEL CERA LOYA | $ 890,552.87 | 100% |
| CONSTRUCCION DEL EDIFICO OFICINAS DEL AEROPUERTO INTERNACINAL BARRANCAS DEL COBRE | 2013 | CREEL MUNICIPIO DE BOCOYNA CHIHUAHUA | Obras Publicas del Gobierno del Estado de Chihuahua | (614) 432 0401 y (614) 429 3300 | ING BERENICE ARRIETA | $ 15,148,709.60 | 100% |
| Remodelacion Oficina Digital RPT | 2013 | Chihuahua | Cablemas | (614) 102-0420 (614) 2600044 | Ing. Jesus Aragon Estrada | $ 2,859,823.11 | 100% |
| Construccion, remodelacion y adecuacion de cocina, comedor, dormitorios, casa de maestro, baños, salon de usos multiples, fosa septica, | 2012 | Guazapares, Mpio. Guazapares | FECHAC | 413-20-20 | Ing. Adrian Aguirre | $5,968.805.98 | 100% |
| Construccion de CRC Chihuahua, en la ciudad de chihuahua, Estado de Chihuahua. | 2012 | Chihuahua | Cablemas | (614) 102-0420 (614) 2600044 | Ing. Jesus Aragon Estrada | $ 3,760,665.32 | 100% |
| Red de atarjeas y descargas domiciliarias, en la localidad ascencion, municipio del mismo nombre en el estado de chihuahua | 2012 | ascencion | Junta Cental de Agua y Saneamiento | 4-39-35-00 | Ing. Sergio Facio | $2,937,886,02 | 100% |
| Restauracion Centro Cultural Quinta Carolina Segunda II Etapa | 2012 | Municipio de Chihuahua | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA | 617-6358 | Arq. Luis Fernándo Armendáriz Ledezma | $ 1,845,084.41 | 100% |
| Sistema de acantarillado sanitario y saneamiento. | 2012 | Localidad de Col. Esperanza Municipio de Praxedis G. Guerrero | Junta Cental de Agua y Saneamiento | 4-39-35-00 | Ing. Sergio Facio | $ 3,721,432.27 | 100% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nstruccion de sistema integral de agua potable. | 2012 | Localidad de Hormigueros , Municipio de Guazapares | Junta Cental de Agua y Saneamiento | 4-39-35-00 | Ing. Sergio Facio | $ 2,175,836.41 | 100% |
| Sistema de acantarillado sanitario y saneamiento. | 2012 | Agua Blanca, Municipio de Bachiniva | Junta Cental de Agua y Saneamiento | 4-39-35-00 | Ing. Sergio Facio | $ 2,148,828.47 | 100% |
| Construccion de sistema de agua potable. | 2012 | Juan Mata Ortiz (Pearson), Municipio de Casas Grandes | Junta Cental de Agua y Saneamiento | 4-39-35-00 | Ing. Sergio Facio | $ 4,512,498.67 | 100% |
| Red de atarjeas y descargas domiciliarias, en la localidad de ascension, municipio del mismo nombre en el estado de chihuahua. | 2012 | ascension | Junta Cental de Agua y Saneamiento | 4-39-35-00 | Ing. Sergio Facio | $ 2,931,886.02 | 100% |
| Primera Etapa de la habilitacion de la Hacienda de la Hacienda Quinta Carolina (Casa Grande) | 2010 | Municipio de Chihuahua | Obras Publicas del Gobierno del Estado de Chihuahua | (614) 432 0401 y (614) 429 3300 | Arq. Abad E. Romero | $ 9,722,641.60 | 100% |
| Adecuacion del Centro de Salud "Cuauhtemoc" | 2011 | Cuauhtemoc , Chihuahua | Obras Publicas del Municipales de Cuauhtemco. | (614)439-78-78 | Ing. Javier Alonso Facio | $ 1,398,561.73 | 100% |
| Servicios de Mantenimiento y concervacion de espacios fisicos: CADER 03 General | 2011 | Cuauhtemoc , Chihuahua | SAGARPA | 614-4277621 | Ing. Carlos Mauricio Aguilar Camargo | $ 1,040,427.48 | 100% |
| Ampliacion remodelacion y mantenimiento de Sagarpa Trias, Sagarpa Cuauhtemoc y Sagarpa Guerrero | 2011 | Cuauhtemoc , Trias y Guerrero | SAGARPA | 614-4277621 | Arq. Mirna Delia Ortega | $ 972,831.95 | 100% |
| Remodelacion, adecuacion de instalaciones, construccion de cancha deportiva en ALBERGUE para comunidad Indigena. | 2011 | cajurichi mpio. De ocampo | FECHAC | 413-20-20 | Ing. Adrian Aguirre | $ 759,994.90 | 100% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construccion de parque Deportivo Benito Juarez en Cuauhtemoc, Chih. | 2011 | Cuauhtemoc Chihuahua | Obras Publicas del Municipales de Cuauhtemco. | (625) 58 19200 | Ing. Jesus Roberto Corral Ordoñez | $ 3,649,609.27 | 100% |
| Suministro e Instalacion de 613 postes de madera tipo Telefonico de 25 Pies de longitud (8 mts.) impregnados de CCA-C BASE DE OXIDO, CLASE 25 C-II, Para retardador de daño en poste en la Cd. de Chihuahua, Chih. para CABLE-MAS | 2011 | Cd. Chihuahua, Chih. | CABLE-MAS | (614) 102-0420 (614) 2600044 | Ing. Jesu Aragon Estrada | $ 1,279,080.96 | 100% |
| Cruce direccionada Subterranea para tuberia de PAD de 4" en Av. Universidad en Cd. Chihuahua, | 2011 | Chihuahua, Chihuahua | CABLE-MAS | (614) 102-0420 (614) 2600044 | Ing. Jesu Aragon Estrada | $ 454,912.83 | 100% |
| Pavimento con concreto hidraulico en las calles 14a, 20a y 22a | 2011 | Cuauhtemoc Chihuahua | Presidencia Municipal | 625 58 19200 | Ing. Jesus Roberto Corral Ordoñez | $ 762,320.31 | 100% |
| Ampliacion remodelacion y mantenimiento de Sagarpa Trias, Sagarpa Cuauhtemoc y Sagarpa Guerrero | 2011 | Cuauhtemoc , Trias y Guerrero | SAGARPA | 614-4277621 | Arq. Mirna Delia Ortega | $ 972,831.95 | 100% |
| Remodelacion, adecuacion de instalaciones, construccion de cancha deportiva en ALBERGUE para comunidad Indigena. | 2011 | cajurichi mpio. De ocampo | FECHAC | 413-20-20 | Ing. Adrian Aguirre | $ 759,994.90 | 100% |
| Construccion de parque Deportivo Benito Juarez en Cd. Cuauhtemoc, Chih. | 2011 | Cuauhtemoc Chihuahua | Obras Publicas del Municipales de Cuauhtemco. | (625) 58 19200 | Ing. Jesus Roberto Corral Ordoñez | $ 3,649,609.27 | 100% |
| Suministro e Instalacion de 613 postes de madera tipo Telefonico de 25 Pies de tud (8 mts.) impregnados de CCA-C BASE | 2011 | Cd. Chihuahua, Chih. | CABLE-MAS | (614) 102-0420 (614) 2600044 | Ing. Jesus Aragon Estrada | $ 1,279,080.96 | 100% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remodelacion, Construccion de Oficinas Administrativas HOSPITAL "CENTRO DE SALUD" | 2011 | Cuauhtemoc Chihuahua | Obras Publicas del Gobierno del Estado de Chihuahua | (614) 432 0401 y (614) 429 3300 | Ing. Pedro Carranza Castro | $ 1,488,174.95 | 100% |
| Canalizacion para transferencia de Fibra Optica, y Trabajos diversos para CABLEMAS. | 2011 | Chihaua, Cuauhtemoc , Delicias y Parral | CABLE-MAS | (614) 102-0420 (614) 2600044 | Ing. Jesus Aragon Estrada | $ 654,979.40 | 100% |
| Cruce direccionada Subterranea para tuberia de PAD de 4" en Av. Universidad y cruce la Cantera en Cd. Chihuahua, | 2011 | Chihuahua, Chihuahua | CABLE-MAS | (614) 102-0420 (614) 2600044 | Ing. Jesus Aragon Estrada | $ 602,063.00 | 100% |
| Pavimento con concreto hidraulico en las calles 14a, 20a y 22a | 2011 | Cuauhtemoc Chihuahua | Presidencia Municipal | 625 58 19200 | Ing. Jesus Roberto Corral Ordoñez | $ 762,320.31 | 100% |
| Remodelacion Oficina Digital RPT" Chihuahua. Calle Blas Cano de los Rios #901. | 2010 | Chihuahua, Chihuahua | Cablemas | (614) 102-0420 (614) 2600044 | Ing. Jesus Aragon Estrada | $ 347,118.89 | 100% |
| Construccion de edificios que albergan equipo para fibra opticoa para la empresa de CABLEMAS. | 2010 | Delicias, Chihuahua y Parral | Cablemas | (614) 102-0420 (614) 2600044 | Ing. Jesus Aragon Estrada | $ 604,361.88 | 100% |
| Construccion de madrina en la col. Tierra y Libertad, ademas de la reubicacion de linea de conduccion Presa Parral en la Localidad Hidalgo del Parral, Municipio del mismo nombre en el Estado de Chihuahua | 2010 | Hidalgo del Parral, Chihuahua. | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-01 | Ing. Sergio Facio | $ 597,915.57 | 100% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construccion de estructura ›pedora de presion a ase de tanques metalicos superficiales de 100 m3 y 50 m3 de capacidad, incluye cimentacion y cerco de proteccion, en acueducto San Juanito-Creel-San Rafael, Municipio de Bocoyna, en el estado de Chihuahua. | 2010 | Bocoyna, Chihuahua | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-01 | Ing. Sergio Facio | $ 684,438.87 | 100% |
| Const. De alcantarillado sanitario consistente en el suministro e instalacion de 826.0 m. de tuveria de PVC de 40 cms., 346.0m. De tuveria de P.A.D. de 40 cms., ademas de 9 pozos de visita tipo comun en la localidad de barreales y en la localidad de (PORFIRIO PARRA) Juarez y Reforma, del municipio de Guadalupe D. B., en el estado de Chihuahua. | 2010 | Mpio. Guadalupe Distrito Bravo | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-01 | Ing. Sergio Facio | $ 4,939,396.41 | 100% |
| Construccion de sistema lagunar en la localidad Barraganes Mpio. de Cuauhtemoc, en el estado de Chihuahua. | 2010 | BARRAGANES MPIO. DE CUAUHTEMOC | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-01 | Ing. Sergio Facio | $ 1,999,474.07 | 100% |
| Remodelacion y adecuacion del edificio que alberga el distrito de desarrollo rural 05 madera ubicado en calle Tercera y Juarez en ciudad Madera, Chihuahua. | 2010 | Ciudad Madera, Chih. | Presidencia Mpal. Cd. Madera | (614) 427-76-21 (652) 572-08-24 | Arq. Delia Mirna Ortega Ing. De Villa | $ 502,961.88 | 100% |
| Construccion de linea alimentacion y red de distribucion de 7803.00 mts de 3" y 1236.74 mts de 4" de diam de PVC. RD 41 | 2010 | Col Esperanza Mpio de praxedis G Guerrero | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-01 | Ing. Sergio Facio | $ 2,247,062.02 | 100% |
| Suministro de tuberia y piezas especiales para la sectorizacion de la linea de alimentacion y curces ›eciales ademas de 85 ›s docmiciliarias | 2010 | Col Esperanza Mpio de praxedis G Guerrero | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-01 | Ing. Sergio Facio | $ 1,636,493.77 | 100% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remodelacion de Parque Atenas III | 2010 | Chihuahua, chih. | Obras Publicas del Estado de Chih. | (614)439-78-78 | Ing. Carlos Vazquez Cano | $ 72,240.11 | 100% |
| | | | | | | | |
| Rehabilitacion y adecuacion de las oficinas de DELEGACION en la planta alta del edificio zarco | 2009-2010 | Chihuahua, chih. | SAGARPA | (614) 427-76-21 | Arq. Delia Mirna Ortega | $ 445,871.54 | 100% |
| Equipamiento Electromecanico de los pozos 29, 30 y 31 en la localidad de Cuauhtemoc, Chih. | 2009-2010 | Cuauhtemoc , Chih. | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-01 | Ing. Sergio Facio | $ 2,750,973.70 | 100% |
| Construccion del Centro de Salud con Servicios Ampliados en la Localidad de Moris, Chih. | 2009 | Moris, Chih. | Servicios de Salud de Chihuahua | | | $ 4,809,708.00 | 100% |
| Red de distribucion, suministro e instalacion de tuberia de P.A.D. 1456.64 ml de 6", 1257.87 ml de 3" y 969 ml y tanque superficial de 200 m3, y de 60 m3 en san Rafael mpio de uruachi | 2009 | San Rafael Mpio de Uruachi | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-00 | Ing. Sergio Facio | $ 3,335,540.35 | 100% |
| Construccion del templo de San Isidro labrador a base de estructura de acero en la localdiad de Col. Reforma Mpio. De Cd. Cuauhtemo, chih. | 2009 | Colonia Reforma Mpio. De cuauhtemco | p. Muncipal de cuauhtmeoc | 625 58 19200 | Ing. Hector Maldonado parra | $ 680,795.72 | 100% |
| Construccion y remodelalcion del edificio y jardineria "Centro de Derechos Humanos de la mujeres" | 2009 | Chihuahua, Chih. | Centro Derechos Humanos de las Mujeres | (614) 488-40-52 | Ing. Gabino Gomez | $ 1,510,000.00 | 100% |
| Construccion del sistmea de alcantarillado sanitario en la localdiada de Francisco I Madero, Mpio. De Bachiniva en el estado de Chihauhaua | 2009 | Francisco I Madero mpio de Bachiniva | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-00 | Ing. Sergio Facio | $ 1,563,883.64 | 100% |
| Construccion del sistema de agua potable en la colnizas "La Lajita, Tarahumara, La loma, Obrera, el Salto y Piedra Agujerada" en la localdiad de Guachochi, Mpio. Del mismo nombre en el estado de Chihuahua. | 2009 | Guachochi Mpio de Guachochi | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-00 | Ing. Sergio Facio | $ 3,227,371.79 | 100% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construccion de La imentacion a base de alto en las calles la Grandalia de los Claveles a Calle Victoria, ubicados en el Fraccionamiento las Flores en Cd. Juarez, Chih. | 2009 | Fracc Las Flores en Cd. Juarez, Chih | Instituto de la Vivienda del Estado De Chihauah | (614) 39-78-78 | Ing. Jose Luis Negret. | $ 4,105,201.30 | 100% |
| Construccion del sistema lagunar de de 7.9 l.ps. Para las localidades de Benito Juarez y Santa Catarina Mpio de Namiquipa en el estado de Chihuahua | 2009 | Sta catarina Mpio. Namiquipa | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-00 | Ing. Sergio Facio | $ 3,103,405.18 | 100% |
| Siministro y colocacion de pavimento en la calle Jurez entre la calle 27 y 35 en la cd de Cuauhtemoc, Chih. | 2009 | Localidad de Cuahtemoc, Mpio de Cuauhtemoc , Chih. | Municipio | (625) 581 9200 | Ing. Javier Maldonado | $ 2,625,321.30 | 100% |
| Construccion de el Edificio de la SAGARPA denominados DDR 06 y CADER 02 a base de estructura de acero asi como episo y cubierta de losa acero ubicado en la Col Emilian Zapata en Cd. Cauahtemoc, Chih. | 2009 | Localidad de Cuahtemoc, Mpio de Cuauhtemoc , Chih. | SAGARPA | (625) 581 9200 | Ing. Javier Maldonado | $ 1,282,416.04 | 100% |
| Desazolve de carcamo de bombeo, reposicion de las instalaciones electricas (electronivel,cableado, arrancadores; reparacion de linea de conduccion presurizada que va hacia la planta de tratamiento | 2009 | Localidad de Saucillo Mpio. de Saucillo | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-00 | Ing. Yobanko de los santos | $ 686,459.51 | 100% |
| | | | | | | | |
| Desazolve y reposicon parcial de emisor y reparacion de daños a pozos de visita | 2009 | Localidad de Saucillo Mpio. de Saucillo | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-00 | Ing. Yobanko de los santos | $ 477,733.93 | 100% |
| Construccion de La pavimentacion de concreto hidraulico de 15 cm de espesor en las calles Mitl y Mextla en el Fraccionamiento Zaragoza Cd. Juarez Chih. | 2009 | Fracc Zaragoza en Cd. Juarez, Chih | Instituto de la Vivienda del Estado De Chihauah | (614) 39-78-78 | Ing. Jose Luis Negret. | $ 2,356,051.25 | 100% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reposicon de emisor, asi como reparacion de pozos visita y la cosntruccion de descarga | 2009 | El Gomeño Mpio. de Saucillo | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-00 | Ing. Yobanko de los santos | $ 352,091.33 | 100% |
| Desasolve y reposicion parcial de emisor asi como reparacion de pozos de visita | 2009 | El Mezquital Mpio. de Saucillo | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-00 | Ing. Yobanko de los santos | $ 352,091.33 | 100% |
| Construccion de La pavimentacion asfaltica en el acceso al Fraccionamiento La Estacion del Salto longitud de 5036.00 mts y seccion de 9.00 mts en el barrio de La Estacion En Cd,. Juarez, Chih. | 2009 | Barrio la Estacion en Cd. Juarez, Chih | Instituto de la Vivienda del Estado De Chihauah | (614) 39-78-78 | Ing. Jose Luis Negret. | $ 3,001,210.35 | 100% |
| | | | | | | | |
| Sumibnistro e instalacion de red de atarjeas con tuberia de 8" en la colonia Emiliano Zapata con una longitud de 1850.20 mts en material "C" asi como 160 descargas domiciliarias con tuberia de "6" de pvc y 16 pozos de visita tipo comun en | 2009 | MPIO. MANUEL BENAVIDES | PRESIDENCIA DE MANUEL BENAVIDES | | JOSE URIEL GRADO HINOJOS | $ 3,165,753.18 | 100% |
| Reposicion de emisor de aguas negras. | 2009 | Ancon de Carros Mpio. de Saucillo | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-00 | Ing. Yobanko de los santos | $ 459,983.50 | 100% |
| Construccion de Tanque elevado de 200.00 m3 con torre de 15 mts, en la localidad de Santa Rosalia Camargo, en el estado de Chihuahua. | 2008 | Cd. Camargo, Chihuahua | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-00 | Ing. Jesus corral | $ 859,360.58 | 100% |
| | | | | | | | |
| Construccion del sistema de alcantarillado sanitario, en la Col. Tierra Nueva en las calles 66, 68 Y 70 consistentes en825 mts. De tuberia de pvc de 8", pozos de visita y 64 descargas domiciliarias en le Municipio de Cuauhtemoc, Chih. | 2008 | MPIO DE CUAUHTEMOC | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC | 625 58 19200 | ING. HECTOR MALDONADO PARRA | $ 556,414.71 | 100% |
| | | | | | | | |

15

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reposicion de Galeria filtrante, equipo ctromecanico y linea de nduccion, pila de almacenamiento,equipo de cloracion etc. | 2008 | Boca del Rios Mpio. De Satevo | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-00 | Ing. Sergio Aguirre | $ 479,896.96 | 100% |
| Construccion del sistema lagunar de 7.5 lts. P.S. para el Ejido La Norteña en el municipio de Madera, Chih. | 2008-2009 | LA NORTEÑA MPIO. DE MADERA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA | | ING. ARMANDO VEGA CHAVARRIA | $ 2,204,471.43 | 100% |
| Reposicion de Galeria filtrante equipo electromecanico y linea de conducccion apila existente | 2008 | Rancho Salinas Mpio. De Satevo | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-00 | Ing. Sergio Aguirre | $ 479,896.96 | 100% |
| Construccion del sistema de alcantarillado sanitario de , 1492 MTS en material "B" con tuberia de 8" Y 55 pozos en Col. Alvaro Obregon Municipio de Cuauhtmeoc, Chih. | 2008 | COL. ALVARO OBREGON | COL. ALVARO OBREGON MPIO. DE CUAUHTEMOC | | ARQ. RAUL GALDEAN | $ 725,840.15 | 100% |
| Construcción del sitema de agua potalble concistente en de conducccion, y Suministro e instalacion de EQUIPO SOLAR , linea de sitribucion carcamo de rebombeo y tomas domiciliarias en Colonia Tarahumara en mpio de Carichic. | 2008 | Ojo de Buey mpio. Carichi | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-00 | Ing. Eduardo Raynal Carrera | $ 2,756,130.15 | 100% |
| Construccion de La pavimentacion asfaltica en las calles 3a y 5a entre las calles La revolucion y la Artilleria en la colonia Revolucion en Cd. Camargo, Chih. | 2008 | Cd. Camargo Chih. | Instituto de la Vivienda del Estado De Chihauah | (614) 39-78-78 | Ing. Jose Luis Negret. | $ 2,301,210.40 | 100% |
| Construccion del sistema de alcantarillado sanitario consistente en 3231. mts de tuberia de pvc de 8" y 2051 mts de tuberia de pvc de 6", asi como pozos de visita y 68 descargas somiciliarias en La Norteña en el icipio de Madera, Chih. | 2008 | LA NORTEÑITA MPIO DE MADERA | RESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA | | ING. ARMANDO VEGA CHAVARRIA | $ 4,521,268.57 | 100% |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcción de tanque metalico para almacenamiento de agua de 150 m3 incluye cimentacion, y tuberias para concecion a linea de conduccion en la localidad de Col. Reforma Mpio, de cuahtmeoc, Chih. | 2008 | Col. Reforma Mpio. De Cuahtmeoc, Chih. | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-00 | Ing. Eduardo Raynal Carrera | $ 859,361.20 | 100% |
| | | | | | | | |
| Construccion del sistema lagunar de 6.2 L.P.S asi como colector de 16" de diam. de pvc con una longitud de 1250.20 mts. en la localidad de Manuel Benavides Municipio de Manuel Benavides. | 2008 | Manuel Benavides Mpio. De Mmanuel Benavides. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES | | JOSE URIEL GRADO HINOJOS | $ 4,718,911.36 | 100% |
| | | | | | | | |
| Siministro y colocacion de pavimento de concreto hidraulico, guarniciones, banquertas y señalizacion en la calle Guadalupe Rocha ente Ojinaga y 9 en la localidad de Albaro Obregon mpio. de Cuauhtemoc, Chih. | 2008 | Localidad de Col albaro Obregon mpio. De Cuauhtemoc , Chih. | Municipio de Cuauhtemoc, Chih | (625) 581 9200 | Ing. Javier Maldonado | $ 10,399,123.20 | 100% |
| | | | | | | | |
| Construccion del sistema lagunar de 7.9 L. P. S. para la localidad de Aboreachi, Municipio de Guachochi, en el Estado de Chihuahua. | 2008 | Aboreachi munciipio de Guachochic | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI | | ING. COPERNICO TELLEZ | $ 2,318,391.69 | 100% |
| | | | | | | | |
| Construcción de Edificio Medica ABC (distribuidora de medicamentos oncológicos especializados) | 2008 | Cd. Chihuahua, Chih. | Particular | (614) 423-50-28 | Sra. Emma Patricia Ramos | $ 590,123.00 | 100% |
| | | | | | | | |
| Construcción y remodelación de Albergue Tarahumara Aboreachi | 2007 - 2008 | Aboreachi mpio. Guachochi | Fundación del Empresariado Chihuahuense | (614) 413-20-20 | In Adrián Aguirre R | $ 1,970,120.35 | 100% |
| | | | | | | | |
| Construcción de 5 residencias nivel medio alto ubicadas en fraccionamiento Portal de las Lomas | 2007-2008 | Cd. Chihuahua, Chih. | Recursos propios | (614) 415-9746 y (614) 410-77-57 | Constructora Kikita S.A. De C.V | $ 4,137,250.00 | 100% |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construción de oficinas Afianzadora Sofimex en Col. Felipe (obra en proceso al 100% de avance) | 2007-2008 | Cd. Chihuahua, Chih | Sofimex | (614) 414-5492 | Sra. Rosa Maria Estrada | $ 389,675.00 | 100% |
| | | | | | | | |
| Elaboracion de tanque de almacentamietno de agua metalico a base de acero de 1/4" de expesor y con pintura anticorrosiba en ambas caras asi como linea de ocnducc. del poso al tanque a base de 1365.20 mts de tuberia de pad de 2 1/2" rd 17 | 2007 | Campo menonita No 30 Mpio de cuauhtemoc | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-00 | Ing. Jesus corral | $ 1,215,230.20 | 100% |
| | | | | | | | |
| Construcción de Autolavado (Carwash) (obra en proceso al 100% de avance) | 2007-2008 | Cd. Chihuahua, Chih | Particular | (614) 435-1475 y cel 235-1332 | Sr. Reydecel López | $ 1,803,574.20 | 100% |
| | | | | | | | |
| Construcción de Residencia campestre en Rancho Los Pinos en Mpio de cuauhtemoc. | 2007 | Cd. Cuauhtemoc, Chih. | Particular | (625) 584-0489 | Sra. Manuela López | $ 1,930,528.00 | 100% |
| | | | | | | | |

ING. MARIO ERNESTO CRUZ FLORES

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

**AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020**
**TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS**
**LADA SIN COSTO 01-800-201-1758**
**E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx**
**www.cedhchihuahua.org.mx** **www.dhnet.org.mx**


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL, NO. **CEDH:14c.4.001/2020 OP**

## ANEXO TÉCNICO 1

Chihuahua, Chih., a ___ de _____ de 20__

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E S .

Me refiero a la Licitación Pública citada al rubro, para manifestar a Ustedes que oportunamente se recogió la documentación correspondiente a las Bases de la licitación de que se trata, y se ha tomado debida nota de los datos a que se sujetará dicha Licitación y conforme a las cuales se llevará a cabo la obra. Se aceptan integralmente los requisitos contenidos en las citadas Bases y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito. Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contraen las Bases de referencia.

Así mismo, manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua; el proyecto; y las Especificaciones Particulares, y que acepta que tales documentos rigen, en lo conducente, respecto a la Licitación indicada y demás actos que de ella deriven.

Además comunico a Usted que mi representante técnico en la obra será el C. _____ _____ con Cédula Profesional No. _____ expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y Cédula Estatal No. _____ expedida por el Departamento Estatal de Profesiones, debiendo anexar el curriculum vitae que avale la experiencia del citado representante técnico.

A T E N T A M E N T E
Firma:

_____

Nombre de la Empresa
Nombre y cargo del signatario

000019

# LIC. SERGIO GRANADOS PINEDA

NOTARIA PUBLICA NUMERO TRES
DISTRITO JUDICIAL MORELOS

---------- **VOLUMEN 6 SEIS** ----------

---------- **ESCRITURA NUMERO 6 SEIS** ----------

En la Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, al 01 primer día del mes de Noviembre del año 2006 dos mil seis, ante mí, **LICENCIADO SERGIO GRANADOS PINEDA** Notario Público Número Tres para este Distrito Judicial Morelos, comparecen los señores **ADOLFO MORALES MARIN Y RUBEN MORALES MARIN,** manifestando que es su objeto constituir una Sociedad Anónima de Capital Variable, de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:----------

---------- **D E C L A R A C I O N E S** : ----------

**PRIMERA.-** Declaran los comparecientes que han convenido constituir una Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo que se solicitó permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Delegación Chihuahua, Estado de Chihuahua, el cual se concedió con fecha 10 diez de octubre del presente año, bajo el número 0801.186 cero ocho cero uno punto uno ocho seis, expediente 200608001022 dos cero cero seis cero ocho cero cero uno cero dos dos, folio 1Y021WQ3 uno letra ye dos uno letra w, letra q tres, documento que doy fe de tener a la vista y el cual agregaré al apéndice de este tomo del protocolo, en su legajo correspondiente marcado con el número "**1 UNO**".----------

**SEGUNDA.-** Que la existencia y funcionamiento de la Sociedad estará sujeta a las siguientes:----------

---------- **C L A U S U L A S :** ----------

---------- **D E N O M I N A C I O N** ----------

**PRIMERA**.- Los comparecientes constituyen una SOCIEDAD MERCANTIL que se denominará **CONSTRUCTORA KIKITA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, pudiendo emplearse seguida de la denominación las abreviaturas S.A. DE C.V.----------

---------- **O B J E T O** ----------

**SEGUNDA**.- El objeto de la Sociedad será:----------

a).- La realización, proyecto y planeación de trabajos de construcción de obra civil, instalaciones e infraestructura de todo tipo, relacionados con la construcción.----------

b).- La realización de todo tipo de actividades agropecuarias, en consecuencia la producción, compra, importación, exportación, distribución, comercialización, venta, transportación y aplicación en general de todo tipo de productos o artículos relacionados con estas actividades.----------

c).- La compraventa de materiales de construcción, comisionistas, diseño y planeación de obras, importación y exportación de materiales de construcción y todo lo necesario para equipamiento y construcción de casa-habitación, edificios de todo tipo, departamentales, ejecutivos, comerciales,

COTEJADO

000006

diseño de fraccionamientos y todo lo conectado con el ramo de construcción y agropecuario.----------

d).- Adquirir y enajenar toda clase de bienes muebles e inmuebles conforme a las disposiciones legales.----------

e).- La construcción, supervisión, proyección y comercialización en general de obra civil, similares y conexos; así como en el ramo agropecuario.--------

f).- Obtener por cualquier título, concesiones, permisos, autorizaciones o licencias, así como celebrar cualquier clase de contratos relacionados con el objeto anterior, con la administración pública sea federal, estatal o Municipal.----------

g).- La celebración de todo tipo de actos, contratos y convenios, ya sean civiles o mercantiles que tengan relación con el objeto social o sean necesarios para el cumplimiento del mismo.----------

h).- La posibilidad de adquirir, poseer y arrendar los bienes muebles e inmuebles que sean necesarios, previos los permisos correspondientes.-----

i).- La gestión y adquisición de toda clase de créditos y recursos financieros dentro o fuera de la República Mexicana, para la consecución de los fines sociales, así como la garantía de los mismos mediante la suscripción de los contratos, convenios, hipotecas, prendas, obligaciones, pagarés y demás documentos necesarios; además de girar, librar, suscribir, otorgar, aceptar y endosar toda clase de títulos de crédito y otros documentos y comprobantes de adeudo, ya sean ejecutivos o no, el pago de intereses que causen por medio de hipoteca o pignoración, venta o cesión fideicomiso de todo o parte de las propiedades de la sociedad para la realización de los dichos fines.----------

j).- La obtención, adquisición, utilización o enajenación por cualquier título de patentes, marcas o nombres comerciales o derechos sobre ellos, en México o en el extranjero que se relacionen con los objetos antes mencionados.----------

k).- Tener representaciones dentro de la república o del extranjero, en calidad de comisionista, patrocinador, intermediario, factor representante o apoderado de toda clase de empresas, o personas dentro de las formalidades sociales.----------

l).- Prestar o contratar servicios técnicos, consultivos y de asesoría, así como la celebración de contratos o convenios para la realización de los objetivos de la sociedad.----------

m).- Promover, constituir, organizar y tomar participación temporal o permanente en el capital y patrimonio de toda clase de sociedad y asociaciones civiles o mercantiles, adquiriendo acciones o partes sociales en las mismas, y la participación de negocios relacionados directa o indirectamente con los objetos citado.----------

n).- Asumir obligaciones por cuenta de terceros y garantizar las mismas,

a

real o personalmente, así como avalar toda clase de títulos de crédito en asuntos que se encuentren relacionados con los intereses de la sociedad, filiales, subsidiarias o controladoras.----------

o).- En general celebrar y ejecutar todos los actos y operaciones civiles o mercantiles que tengan relación con el objeto social o sean necesarios para el cumplimiento del mismo.----------

---------- **DOMICILIO SOCIAL** ----------

**TERCERA**.- El domicilio de la sociedad será esta Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, pudiendo establecer sucursales y agencias en cualesquier parte del Estado del País y del Extranjero, así como señalar domicilios convencionales para el cumplimiento de determinadas obligaciones o contratos.----------

---------- **D U R A C I O N** ----------

**CUARTA**.- La duración de la sociedad será de 99 noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de otorgamiento de la presente escritura.-------

---------- **N A C I O N A L I D A D** ----------

**QUINTA**.- La sociedad será de nacionalidad Mexicana, quedando sujeta a las Leyes y Tribunales Mexicanos, con cláusula de admisión de extranjeros, por lo que cualesquiera de ellos, que sea por cualquier situasión accionistas de la sociedad, siempre que convenga ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos, bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio e la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud de lo mismo.----------

---------- **CAPITAL SOCIAL** ----------

**SEXTA.-** El capital de la sociedad será variable, con un mínimo fijo sin derecho a retiro de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y un máximo ilimitado.----------

El Capital inicial de la sociedad es el que corresponde al capital fijo y está representado por 50 cincuenta acciones con valor nominal de $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una de ellas, íntegramente suscritas y pagadas en la forma que se señala en las Cláusulas Transitorias, acciones que forman la Serie "A" que representará siempre el capital fijo, sin derecho a retiro.----------

---------- **E S T A T U T O S** : ----------

---------- **DEL CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES**: ----------

**ARTICULO PRIMERO**.- La Parte variable del capital social es ilimitada, y será, por tanto, susceptible de aumento o disminución, a condición de que previamente lo acuerde la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a cuya consideración se someta. La Asamblea que tome la resolución para modificar la parte variable del capital fijará las condiciones para el aumento,

COTEJADO

sin que esto implique modificación a la escritura social y determinará la forma de identificar los aumentos del capital social.----------
Todo aumento del capital social deberá inscribirse en el Libro de Registro que la sociedad llevará.----------

**ARTICULO SEGUNDO.-** a).- Todas las acciones en que se divide el capital social son nominativas, indivisibles, de igual valor, confieren a sus tenedores los mismos derechos y les imponen las mismas obligaciones, con las excepciones aquí establecidas.----------
b).- Todas las acciones estarán representadas por títulos impresos debiendo expedirse certificados provisionales en tanto se imprimen los títulos definitivos.----------
c).- Los certificados provisionales y los títulos definitivos de las acciones, deberán estar numerados progresivamente dentro de cada serie y podrán amparar una o varias acciones, contendrá todas las menciones que exige el Artículo 125 ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, serán firmados por el Administrador Unico o por el Presidente y por el Secretario del Consejo de Administración, en su caso.----------
d).- La sociedad reconocerá como accionista a quien esté registrado con tal carácter en el Libro de Registro de Acciones, salvo el caso de orden judicial en contrario.----------
e).- Las acciones emitidas y no suscritas o los certificados provisionales en su caso, se conservarán en poder de la Sociedad para entregarse a medida que se vaya verificando la suscripción.----------
f).- En caso de aumento del capital social, los accionistas tendrán, en proporción al número de sus acciones, derecho preferente para suscribir las nuevas acciones que se emitan.----------
El acuerdo de la Asamblea General Ordinaria sobre el aumento del capital social, deberá publicarse una vez en el Diario Oficial de la Federación o en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua. Los accionistas tendrán un plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente a dicha publicación, para ejercitar el derecho preferente que esta cláusula les concede. Si en la Asamblea General Ordinaria que acordó el aumento del capital estuvo representada la totalidad de las acciones, no se requerirá la publicación que se menciona en este apartado.----------
En caso de reducción del capital social, dicha reducción afectará a los accionistas en proporción al número de acciones.----------

---------- **ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS** ----------

**ARTICULO TERCERO**.- La Asamblea General de Accionistas es el Organo Supremo de la Sociedad. Según el caso serán Ordinarias o Extraordinarias. Son Extraordinarias las que reúnan para tratar cualquiera de los asuntos comprendidos en el Artículo 182 ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con las excepciones establecidas en ésta

escritura; serán Ordinarias las que se reúnan para tratar cualesquier otro asunto. Las Asambleas Ordinarias cuando menos se verificarán una cada año dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social.- La convocatoria para las Asambleas se hará por el Administrador Unico o en su caso, indistintamente por el Consejo de Administración, el Presidente o el Secretario, así como por el Comisario, sin perjuicio de los demás casos que se prevén por la Ley.----------
Las Asambleas se celebrarán el día y hora que indique la convocatoria en el domicilio social. Si no se lleva a cabo en éste, las Asambleas serán nulas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor y por supuesto, la Asamblea cuyos acuerdos constan en las cláusulas Transitorias de ésta escritura.-----
**ARTICULO CUARTO**.- Las Convocatorias para las Asambleas se publicarán con la Orden del Día, por una sola vez, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua, o en cualquier Periódico de amplia circulación del domicilio de la sociedad, con anticipación mínima de diez días. Sin embargo, serán válidas las Asambleas sin requisito alguno, cuando en el momento de las votaciones se encuentra representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital social.----------
**ARTICULO QUINTO**.- I.- Para concurrir a las Asambleas, los Accionistas depositarán sus acciones en el lugar que determine la convocatoria con anticipación mínima de veinticuatro horas a aquella en que deba celebrarse. A falta de convocatoria las acciones se depositarán en la Oficina de la Sociedad, quien extenderá la constancia respectiva.----------
II.- Los Accionistas que no hubieren podido depositar oportunamente sus acciones, podrán exhibirlas en la Asamblea y serán admitidos.----------
III.- Los Accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea por mandatarios, no pudiendo el Administrador Unico, ni los miembros del Consejo de Administración ni el comisario, desempeñar estos mandatos.----
IV.- Las Asambleas serán presididas por el Administrador Unico o por el Presidente del Consejo de Administración en su caso, fungirá como Secretario el que elija la Asamblea o en su caso, el Secretario del Consejo. El presidente de la Asamblea nombrará Escrutadores a dos Accionistas presentes o a sus representantes, quienes serán los que certifiquen la asistencia. Las actas correspondientes se firmarán por el Administrador, o el por Presidente y Secretario y por el comisario si éste concurriere.----------
V.- Para la validez de las Asambleas Ordinarias se estará al quórum que determina el Artículo 189 ciento ochenta y nueve de la Ley General de sociedades Mercantiles; para la validez de las extraordinarias, se estará al quórum que previene el Artículo 190 ciento noventa de la misma Ley. En todo caso, cada acción tendrá derecho a un voto y las votaciones serán económicas, a menos que cualquier Accionista pida que sean nominales o por cédula.----------

COTEJADO

5

VI.- Las resoluciones de las Asambleas constituidas en los términos de estos Estatutos obligan a todos los accionistas, aún a los ausentes o disidentes.----------

**ARTICULO SEXTO**.- Si la Asamblea no pudiere celebrarse el día señalado para la reunión, se hará una segunda convocatoria con excepción de esta circunstancias, y en la Junta se resolverá sobre los asuntos indicados en la Orden del Día, cualquiera que sea el número de acciones representadas.---

**ARTICULO SEPTIMO**.- Si no pudieren tratarse todos los puntos comprendidos en la Orden del Día en la fecha señalada para una Asamblea, ésta podrá celebrarse los días subsecuentes que la misma determine, sin necesidad de nueva convocatoria y hasta terminar de discutir y resolver todos los puntos de dicha orden.----------

---------- **A D M I N I S T R A C I O N :** ----------

**ARTICULO OCTAVO**.- Los accionistas decidirán en una Asamblea General Ordinaria, si la Sociedad será dirigida y administrada por un Administrador Unico o por un Consejo de Administración, los que tendrán la remuneración que corresponda según lo decida la asamblea.---------- **ARTICULO NOVENO**.- La minoría de accionistas que represente por lo menos el 25% veinticinco por ciento del capital social, tendrá derecho a nombrar un consejero, en el caso de que se opte por tal forma de administración.--------

---------- **ARTICULO DECIMO**.- Los Accionistas, en la misma Asamblea donde eligieron los Consejeros Propietarios, decidirán si se nombran también Consejeros Suplentes y si éstos substituyen a determinado Consejo Propietario o cualquiera.---------- El Administrador Unico o en su caso los Consejeros, podrán ser o no accionistas de la Sociedad; serán designados y en su caso, destituidos libremente por la Asamblea General de Accionistas; podrán ser reelectos, durarán en su cargo un año contado a partir de la fecha de la Asamblea Ordinaria que los designe, pero continuarán validamente en funciones hasta que tomen posesión de sus cargos quienes vayan a sustituirlos.------ Corresponderá a la Asamblea de Accionistas fija los emolumentos que deba percibir el Administrador Unico o los miembros del Consejo.---------- Hecha la elección de los miembros del Consejo. La misma asamblea resolverá quien de los consejeros propietarios deberá desempeñar el cargo de Presidente y distribuirá los demás cargos.---------- Para ser Administrador Unico o miembro del Consejo de Administración en su caso, se requiere:----------

A).- Garantizar el fiel desempeño de su cargo, en la forma prevista en los estatutos de ésta Sociedad.----------

B).- Estar legalmente capacitado para actuar como tal.----------

C).- No Tener ninguna de las incapacidades establecidas por el Artículo

151 ciento cincuenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.---
El Administrador Unico o en su caso los miembros del Consejo de Administración garantizarán el debido desempeño de su cargo en los términos que fije el debido desempeño de su cargo en los términos que fije la Asamblea que los designe. Cuando se constituya una garantía solo será cancelada después de haber sido aprobadas por la Asamblea General de Accionistas las cuentas correspondientes.----------

**ARTICULO DECIMO PRIMERO**.- Cuando se opte por Consejo de Administración este funcionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los que concurran.----------

Las juntas del Consejo se celebrarán en el domicilio de la sociedad o en cualquier lugar dentro o fuera de la República Mexicana, de acuerdo con la convocatoria hecha por el Presidente del Consejo mediante carta certificada o telegrama enviado con doce días de anticipación a todos los consejeros propietarios y suplentes, a los domicilios que haya declarado a la sociedad.----------

**ARTICULO DECIMO SEGUNDO**.- El Administrador Unico, en su caso el Consejo de Administración o el Presidente del Consejo en lo particular, tendrá las siguientes facultades y obligaciones:----------

a).- En el orden administrativo, de las que sean necesarias para llevar a cabo las operaciones, actos y contratos relacionados con el objeto de la Sociedad, inclusive la de contratar préstamos, otorgar garantías prendarias o de cualquier naturaleza, y todas las concernientes al cumplimiento del objeto social que correspondan al orden administrativo.----------

b).- En lo que mira a ejercitar actos de dominio, aún respecto de los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad, en sus derechos reales o personales, también se le apodera ampliamente, comprendiendo facultades para gravar, hipotecar, entregar en fideicomiso y realizar cualquier otro acto jurídico sobre dichos bienes a título de dueño.----------

c).- En lo que toca a la representación ante toda clase de autoridades, incluyendo las labores y en toda clase de negocios, se apodera al Administrador Unico o al Consejo de Administración en su caso, para que ejercite todas las facultades generales inherentes al mandato para pleitos y cobranzas aún con las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, gozando incluso de las siguientes facultades, las que se mencionan en forma enunciativa y no limitativa: Comparecer ante toda clase de personas y autoridades judiciales, administrativas, civiles, penales y del trabajo, sean éstas Federales, Estatales, o Municipales; articular y absolver posiciones; presentar quejas, querellas, denuncias, constituirse en tercero coadyuvante del Ministerio Público y otorgar el perdón del ofendido; en general para iniciar, proseguir y desistirse de todo tipo de acciones,

COTEJADO

000012

juicios, recursos, arbitrajes y procedimientos e inclusive el Juicio de Amparo; recusar Jueces, integrantes de Juntas de Conciliación y Arbitraje y autoridades en general, así como actuar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, sean locales o Federales; celebrar transacciones extrajudiciales, comprometer en árbitros, hacer o recibir pagos, teniendo todas éstas facultades para ejercitarlas aún en materia laboral, ante Juntas de Conciliación y Arbitraje o fuera de ellas. Actuar en materia del trabajo y representar a la sociedad poderdante ante las Juntas de Conciliación y demás etapas procesales en procedimientos ordinarios, especiales, de conflictos colectivos de naturaleza económica y de huelga; tendrá las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley para tener la representación patronal, para los efectos de los Artículos 11 once, 46 cuarenta y seis, 47 cuarenta y siete, 134 ciento treinta y cuatro fracción III tercera, 523 quinientos veintitrés, 692 seiscientos noventa y dos fracciones I primera, II segunda y III tercera, 786 setecientos ochenta y seis, 787 setecientos ochenta y siete, 788 setecientos ochenta y ocho, 873 ochocientos setenta y tres, 874 ochocientos setenta y cuatro, 876 ochocientos setenta y seis, 878 ochocientos setenta y ocho, 879 ochocientos setenta y nueve, 880 ochocientos ochenta, 883 ochocientos ochenta y tres, 884 ochocientos ochenta y cuatro y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del primero de mayo de mil novecientos ochenta, podrá actuar frente o ante:----------

I).- Los sindicatos con los cuales existan celebrados actos de trabajo, y para todos los efectos de conflictos colectivos.----------

II).- Los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general para todos los asuntos obrero-patronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las Autoridades de Trabajo y Servicios Sociales a que se refiere el Artículo 523 quinientos veintitrés, de la Ley Federal del Trabajo; podrá asimismo comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales; proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, para tomar toda clase de decisiones, para negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podrá actuar como representante de la Empresa en calidad de Administrador, respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera Autoridades.----------

Al mismo tiempo podrá celebrar, modificar, resolver, novar, extinguir, revocar o rescindir contratos de trabajo; podrá pagar y recibir pagos, podrá intentar toda clase de recursos, juicios y procedimientos e incluso al amparo, y desistirse de unos y otros.----------

Representar a la Sociedad ante cualquier dependencia gubernamental para proseguir o finiquitar asuntos administrativos, e incluso ante Organismos



000013

Descentralizados y aún ante empresas de participación estatal.----------
Este inciso y los anteriores se rigen por el Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo al Artículo 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil para el Estado de Chihuahua.----------

d).- Otorgar y suscribir títulos de crédito a nombre de la Sociedad, con cualesquiera de los caracteres que la Ley establece, así como para extender y firmar recibos y finiquitos con las formalidades que se necesiten.----------

e).- En general ejecutar todos los acuerdos de las asambleas Generales de Accionistas y llevar a cabo cuantos actos y operaciones exigiere la conveniencia del interés social, con excepción de los expresamente reservados por la Ley y por ésta escritura a las Asambleas Generales.-------

f).- Para inspeccionar y vigilar los bienes y negocios de la Sociedad, así como al personal a su servicio, dando cuenta de lo que considere necesario o conveniente a la Asamblea General de Acciones.----------

g).- Nombrar a los Funcionarios y Empleados que requiera la Sociedad, fijando sus facultades y emolumentos y en su caso acordar la remoción.---

h).- Vigilar la observancia de los reglamentos interiores de la sociedad.------

i).- Convocar a las Asambleas Generales de Accionistas proponiendo los asuntos que deban incluirse en la Orden del Día.----------

j).- Otorgar poderes generales o especiales, confiriendo la suma de facultades que estime necesarias o convenientes para el mejor y más eficaz desempeño de sus mandatos, incluso facultando a los apoderados para que a su vez otorguen mandatos a nombre de la Sociedad; teniendo facultades el Administrador Unico o el Consejero en su caso, para revocar los mandatos otorgados en cualesquier tiempo, tanto los que hubiere otorgado directamente como los que hubiere otorgado cualquier otro apoderado.----------

**ARTICULO DECIMO TERCERO**.- El Presidente del Consejo de Administración, cuando se opte por esta forma de administración es el Organo Ejecutivo del propio Consejo y por tanto, tendrá a su cargo cuidar del exacto cumplimiento de los acuerdos tomados por la Asamblea General y por el propio Consejo o bien, cumplirlos directamente cuando se haga necesario. Le corresponde igualmente vigilar las operaciones sociales, buscando siempre que se cumplan los objetivos y fines de la Sociedad; debe presidir, asociado del Secretario, las Asambleas Generales y las sesiones del Consejo, firmando ambos las Actas que al efecto se levanten.-

---------- **EJERCICIOS SOCIALES E INFORMES** ----------

---------- **UTILIDADES Y PERDIDAS** ----------

**ARTICULO DECIMO CUARTO.-** La Asamblea General Ordinaria de Accionistas determinará las fechas de iniciación y clausura de los ejercicios

CUTEJADO

000014

sociales, según convenga a los intereses de la sociedad.----------

**ARTICULO DECIMO QUINTO.-** Al final de cada ejercicio social se hará un Informe Financiero, el cual será sometido a la revisión del Comisario y posteriormente a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Solo podrá hacerse distribución de utilidades cuando se den las hipótesis previstas por el Artículo 19 diecinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.----------

**ARTICULO DECIMO SEXTO**.- Las utilidades netas que se obtuvieren en cada ejercicio social, se distribuirán de la manera siguiente:----------

a).- Un 5% cinco por ciento será separado para formar el Fondo de Reserva que en definitiva ascenderá hasta el importe de la quinta parte del capital social. Dicho fondo deberá ser reconstituido de la misma manera cuando disminuya por cualesquier motivo.----------

b).- Se señalará la cantidad que acuerde la Asamblea General de Accionistas para la formación de uno o varios Fondos de Previsión.----------

c).- La cantidad que determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el pago de dividendos, en proporción de las acciones que cada uno tenga.----------

d).- El remanente si lo hubiere, se llevará a la cuenta de superávit.----------

**ARTICULO DECIMO SEPTIMO**.- Las pérdidas de la sociedad serán distribuidas entre los accionistas en proporción del número de acciones de que sean titulares, pero la responsabilidad de los socios por lo que se refiere a las obligaciones, queda limitada al valor nominal de las acciones que cada uno haya suscrito.----------

**ARTICULO DECIMO OCTAVO**.- La distribución de dividendos se hará saber a los accionistas por correo con acuse de recibo. Los dividendos que no fueren cobrados por los accionistas en un plazo de cinco años, prescribirán en favor de la sociedad. No se reserva participación especial en las utilidades, a los fundadores de la sociedad.----------

---------- **V I G I L A N C I A** ----------

**ARTICULO DECIMO NOVENO**.- Se confía la vigilancia de los bienes y negocios de la Sociedad en uno o más comisarios, electos al mismo tiempo y por igual término que el Administrador Unico o el Consejo de Administración en su caso, por la Asamblea General de Accionistas a mayoría de votos, los que tendrán la remuneración que corresponda según lo decida la asamblea. No podrán desempeñar el cargo de Comisario las personas que estén inhabilitadas para ejercer el comercio; los que sean empleados de la Sociedad, empleados de aquellas sociedades que lleguen a ser accionistas de la sociedad por más de un 25% veinticinco por ciento del capital social y empleados de aquéllas sociedades de las que ésta sociedad pueda llegar a ser accionista en más de un 50% cincuenta por ciento; parientes consanguíneos de los administradores en línea recta, sin



000015

limitación de grado, en lo colateral dentro del cuarto grado o por afinidad dentro del segundo.----------

**ARTICULO VIGESIMO**.- El Comisario podrá ser o no accionista, gozará de todas las facultades y tendrá todas las obligaciones que establece el articulo 166 ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles.----------

El Comisario garantizará el debido desempeño de su cargo en los términos que determine la Asamblea que lo designe.----------

---------- **DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD** ----------

**ARTICULO VIGESIMO PRIMERO** .- La Sociedad se disolverá en los casos previstos en el Artículo 229 doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles y su liquidación se practicará en los términos del capítulo undécimo de la misma Ley.----------

**ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO**.- En todo lo no previsto en esta escritura, se estará a lo que dispone la Ley General de Sociedades Mercantiles.----------

**ARTICULO VIGESIMO TERCERO**.- Los Jueces y Tribunales de la Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, serán los únicos competentes para interpretar y hacer cumplir este contrato, siendo los gastos que origine ésta escritura a cargo de la Sociedad.----------

---------- **CLAUSULAS TRANSITORIAS** ----------

**PRIMERA**.- La sociedad se constituye con un total de 50 cincuenta acciones con un valor de $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una, que los Socios Fundadores han suscrito y pagado totalmente en efectivo y que se distribuyen de la siguiente manera:----------

| NOMBRE | ACCIONES | VALOR |
|---|---|---|
| **ADOLFO MORALES MARIN** | **45** | **$ 45,000.00** |
| **RUBEN MORALES MARIN** | **5** | **$ 5,000.00** |
| **T O T A L** | **50** | **$ 50,000.00** |

**TOTAL DE ACCIONES SUSCRITAS: 50 CINCUENTA ACCIONES.**----------

TOTAL DEL CAPITAL EXHIBIDO: $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).----------

**SEGUNDA**.- Los otorgantes dando a éste acto el carácter de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos toman los siguientes acuerdos:----------

a).- Que los ejercicios sociales se computen del primero de enero al día treinta y uno de diciembre de cada año; con excepción al primer ejercicio que correrá de la fecha de ésta escritura al día treinta y uno de diciembre de año dos mil seis.----------

b).- Que la Sociedad sea dirigida por un Administrador Unico, nombrando para dicho cargo al señor ADOLFO MORALES MARIN, a quien para el mejor desempeño de sus funciones se le confiere el cúmulo de facultades



CUTEJADO

000016

más amplias, establecidas en forma enunciativa y no limitativa dentro del artículo duodécimo del capitulo estatutario de ésta escritura, en Mandato y Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio, incluyendo autorización para suscribir y avalar Títulos de Crédito, de conformidad con el Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.----------

Dichas facultades se confieren en los términos del Artículo 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil del Estado de Chihuahua, y su correlativo el Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, idénticos en su texto que a la letra dice:----------

"En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entienda conferidos sin limitación alguna. En los poderes general para administrar bienes, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quieran limitar en los tres casos antes mencionados las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales. Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen".----------

**TERCERA**.- Los miembros del Consejo aceptan el cargo que se les confiere, protestando su fiel y leal desempeño, constituyendo depósito en la tesorería de la Sociedad por la cantidad de $1000.00 (un mil pesos 00/100 moneda nacional), en efectivo.----------

**CUARTA**.- Designa como Comisario al señor RUBEN ESTRADA BEJARANO, quien acepta el cargo y protesta su fiel y leal desempeño, otorgando la caución prevista en los estatutos de la sociedad.----------

**LOS COMPARECIENTES MANIFESTARON BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SER DE NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO E HIJOS DE PADRES MEXICANOS;** ADOLFO MORALES MARIN originario de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, donde nació el día 6 seis de noviembre de 1957 mil novecientos cincuenta y siete, soltero, arquitecto, con registro federal de contribuyentes MOMA-571106672 y con domicilio en calle Primero de Mayo número 2603 dos mil seiscientos tres, colonia Santa Rita de esta Ciudad; RUBEN MORALES MARIN originario de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, nació el día 20 veinte de mayo de 1956 mil novecientos cincuenta y seis, soltero, médico, con registro federal de contribuyentes MOMR-560520AM5 y con domicilio encalle 24ª Veinticuatro

12

000017

número 2305 dos mil trescientos cinco, colonia Mirador de esta Ciudad.----- Se advierte a los comparecientes de las sanciones que la Ley establece para aquellos que se conducen con falsedad en materia fiscal, por lo que manifiestan ser causantes y estar al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, y el segundo no cuenta con cédula fiscal en el momento, por lo que procederé a presentar a dicha Secretaría el aviso a que se refiere el tercer párrafo de la regla 2.3.17 dos punto tres punto diecisiete, de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para mil novecientos noventa y nueve. El primer compareciente me exhibe en el acto su cédula fiscal y en unión al aviso antes citado, los agregaré al apéndice de la presente escritura, en su legajo correspondientes, con los números **"2 DOS Y 3 TRES"**.----------

---------- **YO EL NOTARIO DOY FE Y CERTIFICO**: ----------

**PRIMERO**.- Que conozco a los comparecientes, los que se identificaron con documentos oficiales, y quienes a mi juicio tienen capacidad legal para contratar y obligarse.----------

**SEGUNDO.-** Que lo inserto y relacionado concuerda fiel y correctamente con los documentos que tuve a la vista y a los cuales me remito.----------

**TERCERO**.- Que agregaré al apéndice de la presente escritura, en el legajo respectivo con los números **"4 CUATRO Y 5 CINCO"**, declaración notarial del impuesto sobre actos jurídicos y la solicitud de inscripción de la sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes.----------

**CUARTO**.- Que los comparecientes leyeron la presente escritura, les explique su valor y consecuencias legales y habiendo manifestado su conformidad y ratificado sus términos firmaron para constancia.- DOY FE.----------

ADOLFO MORALES MARIN.- FIRMA.----------

RUBEN MORALES MARIN.- FIRMA.----------

AUTORIZO PREVENTIVAMENTE LA PRESENTE ESCRITURA, AL PRIMER DIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS.- DOY FE.----------

LIC. SERGIO GRANADOS PINEDA.- FIRMA.- SELLO DE LA NOTARIA.----

EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, ESTADO DE CHIHUAHUA, AUTORIZO DEFINITIVAMENTE ESTA ESCRITURA, A LOS 9 NUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2007 DOS MIL SIETE, AGREGANDO A SU APENDICE CON EL NUMERO 26 SEIS" AVISO NOTARIAL DE USO DEL PERMISO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. .- DOY FE.----------

LIC. SERGIO GRANADOS PINEDA.- FIRMA.- SELLO DE LA NOTARIA.----

---

---------- I N S E R T O S : ----------

CUTAJADO

000018

13

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

## DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE SOCIEDADES

| | |
|---|---|
| **PERMISO** | 0801.186 |
| **EXPEDIENTE** | 200608001022 |
| **FOLIO** | 1Y021WQ3 |

En atención a la solicitud presentada por el (la) C. SERGIO GRANADOS PINEDA esta Secretaría concede el permiso para constituir una SA DE CV bajo la denominación:

CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV

Este permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

El interesado, deberá dar aviso del uso de este permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo que establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la constitución de que se trata, de conformidad con lo que establece el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; así mismo se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Lo anterior se comunica con fundamento en los artículos: 27, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

CHIHUAHUA, CHIH., a 10 de octubre de 2006

EL DELEGADO

LIC. EDUARDO MARTINEZ CURIEL

SRIA DE RELACIONES EXTERIORES
DELEGACION EN
CHIHUAHUA, CHIH

2006019

14

# LIC. SERGIO GRANADOS PINEDA

NOTARIA PUBLICA NUMERO TRES
DISTRITO JUDICIAL MORELOS




COTEJADO

El C. LIC. SERGIO GRANADOS PINEDA, NOTARIO PUBLICO NUMERO TRES, PARA ESTE DISTRITO MORELOS, ESTADO DE CHIHUAHUA

C E R T I F I C A :----------

Que la presente copia que consta de 1 foja(s) útil(es), concuerda fielmente con su original, con el cual se cotejó y tuve a la vista. Chihuahua, Chihuahua, a los 01 primer días del mes de noviembre del año dos mil siete. DOY FE.

LIC. SERGIO GRANADOS PINEDA
NOTARIO PUBLICO NUMERO TRES

***NOTARIA PUBLICA NUMERO TRES***
***DISTRITO JUDICIAL MORELOS***
***LIC. SERGIO GRANADOS PINEDA***

3

**Chihuahua, Chih., Abril 02 de 2007.**

**SECRETARIA DE HACIENDA Y**
**CREDITO PUBLICO**
**ADMINISTRACION LOCAL DE**
**RECAUDACION**
**CHIHUAHUA, CHIH.**
**P R E S E N T E .-**

**Asunto.- AVISO** al Registro Federal de Contribuyentes; Regla 2.3.17 de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelanea Fiscal para 1999

**LIC. SERGIO GRANADOS PINEDA,** Notario Público Número Tres para el Distrito Judicial Morelos, Estado de Chihuahua, me permito informar que en esta fecha ante mi, quedó debidamente suscrita por sus otorgantes, la ESCRITURA NUMERO 6, DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2006, EN LA CUAL SE CELEBRO LA CONSTITUCION DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA **CONSTRUCTORA KIKITA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.**

En virtud de que no me fue exhibida Cédula de Identificación Fiscal de la siguiente persona socio, doy el presente **AVISO** de conformidad con el 3er párrafo de la Regla 2.3.17 de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1999.

RUBEN MORALES MARIN

ADMINISTRACION LOCAL DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
SAT CHIHUAHUA
ABR 0 2007
RECIBIDO
Módulo Chihuahua, Chih.

**A T E N T A M E N T E**

LIC. SERGIO GRANADOS PINEDA
NOTARIO PUBLICO NUMERO TRES
DISTRITO JUDICIAL MORELOS Chihuahua, Chih.

325

000021

16

# LIC. SERGIO GRANADOS PINEDA

NOTARIA PUBLICA NUMERO TRES
DISTRITO JUDICIAL MORELOS

## DECLARACIÓN NOTARIAL
### IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS

DGFA 62-01

C. RECAUDADOR DE RENTAS EN: **Chihuahua, Chih.** DIA **01** MES **Noviembre** 2006

| ESCRITURA NUMERO | FECHA DE ELABORACIÓN | FECHA DE FIRMA | VOLUMEN |
|---|---|---|---|
| 6 | 01-Noviembre- 2006 | 01-Noviembre-2006 | 6 |

**ACTOS JURÍDICOS QUE CONTIENE**

**CONSTITUCION DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V. , CAPITAL $50,000.00**
**OTORGAMIENTO DE MANDATO**

| OTORGANTE (S) | | | CARÁCTER DEL OTORGANTE EN EL ACTO |
|---|---|---|---|
| APELLIDO PATERNO | MATERNO | NOMBRE (S) | |
| MORALES | MARIN | ADOLFO | SOCIOS |
| MORALES | MARIN | RUBEN | |

DATOS DEL NOTARIO

| APELLIDO PATERNO | MATERNO | NOMBRE (S) |
|---|---|---|
| **GRANADOS** | **PÑINEDA** | **SERGIO** |

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **GAPS-490710-N64**
Nº DE NOTARIA **TRES**
DISTRITO JUDICIAL **MORELOS**

FIRMA

**OPERACIÓN EXENTA Y PRECEPTO LEGAL QUE LA ESTABLECE**

**PRECEPTO LEGAL QUE ESTABLECE EL PAGO DEL IMPUESTO**
**ART. 305 DEL CODIGO FISCAL DEL ESTADO FRACCION SEPTIMA**

**ADEUDOS ANTERIORES**

**PREDIAL** $ **OTROS**

| | LIQUIDACIÓN |
|---|---|
| IMPTO. SOBRE ACTOS JURÍDICOS 410-01 | 94.76 |
| IMPTO. UNIV. 420-01 | 3.79 |
| TOTAL | 98.55 |

SELLO

FIRMA DEL CAJERO RECIBIDOR

**IMPRESIÓN DE LA MAQUINA REGISTRADORA**
**o cuando no se cuenta con ésta, número de folio del certificado de ingresos DGF 54-01**

CERTIFICADO DE INGRESOS Nº 6346614

*Chihuahua*
*GOBIERNO DEL ESTADO / Secretaría de Finanzas y Administración*

17

CHIHUAHUA
Gobierno del Estado
Secretaría de Finanzas

CERTIFICADO DE INGRESO

FECHA 23/03/2007 09:33 AM CAJA 1 OPERACION CAM *1271370* 6346514 E Pag 1/1

SF 37-60

REGISTRO PUBLICO

CONTRIBUYENTE: KIKITA SA DE CV

| | CANTIDAD | |
|---|---|---|
| IMPUESTO SOBRE ACTOS JURIDICOS | 1 | 94.76 |
| IMPUESTO UNIVERSITARIO | 1 | 3.79 |
| POR REDONDEO EN CENTAVOS | 1 | 0.45 |

85 (SON NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) SUBTOTAL $ 99.00

"PONTE EL CINTURON DE SEGURIDAD" TOTAL $ 99.00

- CONTRIBUYENTE -

000023

18

LIC. SERGIO GRANADOS PINEDA

NOTARIA PUBLICA NUMERO TRES
DISTRITO JUDICIAL MORELOS

SHCP SAT

Servicio de Administración Tributaria

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

CKI061101LR1

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV

FOLIO

A5411847

CHIH-14/03/2007-R

## INSCRIPCION EN EL R.F.C

EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, LE DA A CONOCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, QUE LE HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS DATOS QUE PROPORCIONO, LOS CUALES HAN QUEDADO REGISTRADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV

DOMICILIO

PRIMERO DE MAYO 2603 CHIHUAHUA CHIHUAHUA OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO SANTA RITA 31020

**CLAVE DEL R.F.C** CKI061101LR1

ADMINISTRACION LOCAL DE RECAUDACION CHIHUAHUA

ACTIVIDAD Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios

SITUACION DE REGISTRO

**ACTIVO**

FECHA DE INSCRIPCION 14-03-2007 FECHA DE INICIO DE OPERACIONES 01-11-2006

COTEJADO

## OBLIGACIONES

| CLAVE | DESCRIPCION | FECHA ALTA |
|---|---|---|
| 11 | Presentar la declaración y pago provisional mensual del Impuesto al Activo (IMPAC). | 01-01-2010 |
| 15 | Presentar la declaracion anual del impuesto al Activo (IMPAC) de personas morales. | 01-01-2010 |
| 193 | Presentar la declaración anual donde se informe sobre el crédito al salario entregado. | 01-11-2006 |
| 20 | Presentar la declaracion y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios. | 01-11-20[illegible] |
| 203 | Presentar la declaración anual de impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre los clientes y proveedores de bienes y servicios. | 01-11-20[illegible] |
| 26 | Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios. | 01-11-2006 |
| 30 | Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR). | 01-11-2006 |
| 42 | Presentar la declaración y pago provisional trimestral de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales por inicio del segundo ejercicio fiscal. | 01-01-2007 |
| 44 | Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales del régimen general. | 01-04-2007 |
| 46 | Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales. | 01-11-2006 |
| 579 | Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos del impuesto al Valor Agregado (IVA). | 01-11-2006 |
| 9 | Presentar la declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA). | 01-11-2006 |

| TRAMITES EFECTUADOS | FECHA DE PRESENTACION | FOLIO DEL TRAMITE |
|---|---|---|
| Reg. Federal Contribuyente / Inscripción / Inscripción de Persona Moral | 14-03-2007 | RF20072[illegible]46873 |
| Solicitud CIEC / / | 14-03-2007 | SC20072150569 |

Fecha de Impresion: 14 de Marzo de 2007
TELEFONO DE ATENCION CIUDADANA
(QUEJAS Y SUGERENCIAS, 01-800-728-2000)

MVqDJaqmaEhgFJFmYRLcXBpwwu7XMDjJ2Cwb6z1muE6zf67m2zYhdzAWs4A9lyNXGMVx8zTN8WRWxZnMC4lyiJcGxoSBY7DZaFxnR31IDY3ydxdDzWOEYYSqmP NV4Uyah6j6puASOZEuDgg/lVlsS1R6kSjFzES7xZo/AoTk=

000024

19

## → ACUSE DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

"2006, Año del Bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García"

**14 de Marzo de 2007**

**ve de RFC:** CKI061101LR1 **Folio:** RF20072146873 **Hoja 1 de 1**

**Razón o Denominación Social:**

CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV

La solicitud de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes se procesó exitosamente con el folio: RF20072146873.

**Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.**

**Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Local de Asistencia al Contribuyente de su preferencia y/o a través de la dirección http://www.sat.gob.mx**

**Sello Digital:** fKo3h3FPIHLoE6YLW+7Z6Gov5+HPry1sn68e7gSa3gUpFDY4+Lzma9Ld4/SiVJ4touxst/5zKVdNc4b4MJ0BftYCbDgpfs2cR8CcoN+aI6mYCUhtsopbJYqmY0GOr0yWXlsXmtaT4sDqc8r2HFdnETXfQ8ZUx3fRb3bC6I7NVbU=

**Cadena Original:** ||14/03/2007|RF20072146873|VEN|Reg. Federal ContribInscripciónInscripción de PM|CKI061101LR1|00000100000700011218 8||

Notificar

000025

# LIC. SERGIO GRANADOS PINEDA

NOTARIA PUBLICA NUMERO TRES
DISTRITO JUDICIAL MORELOS

FOLIO: 1Y021WQ3

EXPEDIENTE: 200608001022

**H. SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**
**DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS**
**DIRECCION DE PERMISOS ARTICULO 27 CONST.**

**ASUNTO: AVISO NOTARIAL**

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 31, párrafo tercero y 32, fracción II, párrafo cuarto del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, se notifica que con fecha 01 de noviembre de 2006 se autorizó la Escritura número 6, y se uso en la misma el permiso No. 0801.186 para:

Constituir una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

bajo la siguiente denominación*

CONSTRUCTORA KIKITA, S..A DE C.V.

La sociedad o asociación de referencia insertó en su Escritura la siguiente cláusula:

( XX ) Cláusula de exclusión de extranjeros.

( ) Cláusula de admisión de extranjeros.

Habiendo celebrado el convenio a que se refiere el artículo 31 del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera.

A t e n t a m e n t e
Notario Público No. TRes

En: Calle Coronado 115

Colonia Centro

Ciudad Chihuahua, Chih.

C. P. 31000

TELEFONO 410-00-99 410-01-00

LIC. SERGIO GRANADOS PINEDA
Nombre y Firma

S-A-5.

LIC. SERGIO GRANADOS PINEDA NOTARIO PUBLICO NUMERO TRES ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Chihuahua, Chih. DISTRITO JUDICIAL MORELOS

SELLO DEL NOTARIO

Secretaría de Relaciones Exteriores
DELEGACIÓN CHIHUAHUA
NOV. 17 2006
RECIBIDO

CUEJADO

EL C. LICENCIADO SERGIO GRANADOS PINEDA, NOTARIO PUBLICO NUMERO TRES, PARA ESTE DISTRITO JUDICIAL MORELOS, EXPIDO PRIMER TESTIMONIO PARA USO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA KIKITA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CONSTA DE ONCE FOJAS UTILES, DEBIDAMENTE COTEJADAS, CORREGIDAS, RUBRICADAS Y SELLADAS, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A LOS 09 NUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2007 DOS MIL SIETE.- DOY FE.----------

**LIC. SERGIO GRANADOS PINEDA**
NOTARIO PUBLICO NUMERO TRES

000027

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA
Gobierno del Estado
Sirr1801

# BOLETA DE INSCRIPCION

EL ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL:

FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 23570 * 10

| Control Interno | Fecha de Prelación |
|---|---|
| 2 | * 17 / ABRIL / 2007 |

Antecedentes Registrales:

Denominación

CONSTRUCTORA KIKITA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Afectaciones al:

| Folio | ID | Acto | Descripción | Fecha Registro | Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| 23570 | 10 | M10 | *Poder*<br>Caracteres de Autenticidad de Inscripción: 58e0b04e5f39f64f12e9e11f5284157f557e8fe1 | 18-04-2007 | 2 |
| 23570 | 10 | M4 | *Constitución de sociedad*<br>Caracteres de Autenticidad de Inscripción: 0e17be953511771840110543018899551125 9de1 | 18-04-2007 | 1 |

Derechos de Inscripción

Fecha 13 ABRIL 2007

Importe $2,148.00

Subsidio $.00

Boleta de Pago No.: E6704389 Y 90

REGISTRADOR ADSCRITO AL DISTRITO
JUDICIAL DE MORELOS

LUZ MARIA BALDERRAMA RODRIGUEZ

000028

23


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MORALES
MARIN
ADOLFO
DOMICILIO
C 1 DE MAYO 2603
COL SANTA RITA 31020
CHIHUAHUA, CHIH.

EDAD 53
SEXO H

FOLIO 0000055151246 AÑO DE REGISTRO 1991 01
CLAVE DE ELECTOR MRMRAD57110[illegible]01
CURP MOMA571106HCHRRD06
ESTADO 08 MUNICIPIO 019
LOCALIDAD 0001 SECCION 0462
EMISION 2011 VIGENCIA HASTA 2021
FIRMA


ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.
EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

LA C. LICENCIADA GRACIELA EUGENIA BACA CHÁVEZ, ASPIRANTE AL EJERCICIO DEL NOTARIADO ADSCRITA A LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 3 TRES DE ESTE DISTRITO JUDICIAL MORELOS, EN FUNCIONES DE NOTARIA POR LICENCIA DE SU TITULAR LICENCIADO SERGIO GRANADOS PINEDA, CERTIFICA: QUE LA PRESENTE COPIA CONCUERDA FIELMENTE CON SU ORIGINAL, PARA CONSTANCIA SE SELLA Y RUBRICA, VA EN UNA FOJA ÚTIL, SE EXPIDE PARA USO DE LA PARTE INTERESADA Y SE AUTORIZA Y FIRMA. EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.- DOY FE.

LIC. SERGIO GRANADOS PINEDA
NOTARIA PUBLICA No. TRES
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DISTRITO JUDICIAL MORELOS
CHIHUAHUA, ESTADO DE CHIHUAHUA

COTEJADO

000001

Cd. Chihuahua, Chih. A 22 de diciembre 2020.

**A quien corresponda:**

Por medio de la presente otorgo poder al **ING. MARIO ERNESTO CRUZ FLORES** para que presente la propuesta de licitación **Pública Nacional Presencial Con Reducción de Plazo No. CEDH:14C.4.001/2020 OP** Relativo **a Remodelación Interior Para Oficinas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos** en Chihuahua, Chih., Quien puede tomar cualquier decisión que él crea conveniente.

**A t e n t a m e n t e**

**Constructora Kikita S.A. de C.V.**
**Arq. Adolfo Morales Marín**
**Quien Otorga el Poder**

**Ing. Mario Ernesto Cruz Flores**
**Quien recibe el Poder.**

000002


MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
CRUZ
FLORES
MARIO ERNESTO
DOMICILIO
C 32A 1105-B
COL GUADALUPE 31410
CHIHUAHUA, CHIH.
FECHA DE NACIMIENTO
26/04/1962
SEXO H
CLAVE DE ELECTOR CRFLMR62042608H400
CURP CUFM620426HCHRLR09
AÑO DE REGISTRO 1992 07
ESTADO 08 MUNICIPIO 019 SECCIÓN 0428
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027


IDMEX1685315092<<042801340752 6
6204268H2712310MEX<07<<13536<7
CRUZ<FLORES<<MARIO<ERNESTO<<<<

000003

CONSTRUCTORA S.A DE C.V
IKITA
"HACEMOS LO MEJOR PARA USTED"
C. PRIVADA DE JUAREZ No. 1805-A
COL. MIRADOR
Cd. CHIHUAHUA, CHIH. 31205
TEL: (614) 410 77 57
kikita14 @hotmail.com

**LICITACIÓN No. CEDH:14c.4.001/2020 OP**
**REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA,CHIH.**

## INFORMACIÓN LEGAL.

Manifiesto que cuento con facultades suficientes para comprometer a **Constructora Kikita, S.A. de C.V.** en la licitación que nos invitaron.

Registro Federal de Contribuyentes: **CKI 061101 LR1**

Razón Social: **Constructora Kikita, S.A. de C.V.**

Domicilio.- C. Priv. De Juárez #1805-a

Calle y Número: #1805-a

Colonia: Mirador Delegación o Municipio: Chihuahua

Código Postal: 31205 Entidad Federativa: Chihuahua

Teléfonos: 614 410 7757 Fax: no aplica

Correo Electrónico: **kikita14@outlook.com**

No. de la Escritura Pública en la que consta su acta constitutiva: **6 seis** Fecha: **1 de Noviembre 2006**

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: **Lic. Sergio Granados Pineda**, Número **03**, calle Coronado No. 115 Chihuahua, Chih. C.P. 31000

Relación de Accionistas.-

| Apellido Paterno: | Apellido Paterno: | Nombre(s): |
|---|---|---|
| Morales | Marín | Adolfo |
| Morales | Marín | Rubén |

Descripción del objeto social: **Realización de proyectos, construcción de obra civil, instalaciones e infraestructura de todo tipo**

Reformas al acta constitutiva una modificación a incremento de capital.

Acta de Nacimiento Número: **2891** de fecha: **08 de mayo del 2009** inscrita en: **Notaria numero**

Nombre del apoderado o representante: **Arq. Adolfo Morales Marín**

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-

**Escritura pública número: 6** Fecha: **9/ Abril / 2007**

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: **Lic. Sergio Granados Pineda**, numero **03**, calle Coronado No. 115 Chihuahua, Chih. C.P. 31000

0000004

CONSTRUCTORA S.A DE C.V
IKITA
"HACEMOS LO MEJOR PARA USTED"
C. PRIVADA DE JUAREZ No. 1805-A
COL. MIRADOR
Cd. CHIHUAHUA, CHIH. 31205
TEL: (614) 410 77 57
kikita14 @hotmail.com

**LICITACIÓN No. CEDH:14c.4.001/2020 OP**
**REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA,CHIH.**






Protesto lo necesario para los efectos de la presente licitación.

Chihuahua, Chih. A 14 de Octubre de 2020.

**Constructora Kikita, S.A. de C.V.**

**Arq. Adolfo Morales Marín**

000005

[redacted]

Servicio de Administración Tributaria

## Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

| Folio | Clave de R.F.C. |
|---|---|
| 20ND7417238 | CKI061101LR1 |

### Nombre, Denominación o Razón social

CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV

### Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO.

La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 08 de diciembre de 2020, a las 12:08 horas

### Notas

1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 11 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 11 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

**Cadena Original**

||CKI061101LR1|20ND7417238|08-12-2020|P||00001088888800000031||

**Sello Digital**

vi+5MQBk/nCmDsjfJ7LXPHHnvOx4FpSzUmpd6vlg85F3ck0nGommqHtMF0XWIFXTkwP/BxLr957FXQBukE9vTXfZ3
Z/B87wBWUus7okZZO9i7OFIIHx9D9p0Fp0r5yQnYIkIOr0kkYN7eFTTB6OI3eF/Wuh0r9FyLX8tPLkOD4Q=

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

**Contacto:**
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.



000029

[redacted]

Servicio de Administración Tributaria

## Notas

3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.

4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.

5.- La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.

6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

**Cadena Original**

||CKI061101LR1|20ND7417238|08-12-2020|P||00001088888800000031||

**Sello Digital**

vi+5MQBk/nCmDsjfJ7LXPHHnvOx4FpSzUmpd6vlg85F3ck0nGommqHtMF0XWlFXTkwP/BxLr957FXQBukE9vTXfZ3
Z/B87wBWUus7okZZO9i7OFIIHx9D9p0Fp0r5yQnYlkIOr0kkYN7eFTTB6OI3eF/Wuh0r9FyLX8tPLkOD4Q=

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

**Contacto:**
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.



00030

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
RECAUDACION DE RENTAS

# Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales

Folio : 2020-30122-02275308-2459123

Nombre, Denominación o Razón Social : CONSTRUCTORA KIKITA SA CV

Clave de R.F.C. : CKI061101LR1

| Respuesta de Opinión |
| --- |
| En atención a su consulta se informa lo siguiente:<br><br>Que en los controles electrónicos institucionales de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, a la fecha de emisión de la presente, no se detectan a su cargo obligaciones fiscales pendientes de pago o de solventar.<br><br>Por lo anterior se emite opinión POSITIVA, respecto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. |
| **Inconsistencias Detectadas** |
| |

La presente opinión se emite en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los 30 días del mes de septiembre de 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 fracciones VIII, XVII y 116 segundo párrafo del Código Fiscal del Estado, 5 fracción II inciso C letra a, 8 fracciones I y XIII, 27 y 29 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda.

C.P. CLEMENTE GRIJALVA CERECERES
SUB-RECAUDADOR(A) DE RENTAS

Notas:

- La vigencia de la presente es de 30 días naturales a partir de la fecha de su emisión, la cual fue practicada a los 30 días del mes de septiembre de 2020, a las 08:57 horas.

- Para cualquier duda o aclaración pasar a la Recaudación de Rentas en su Localidad.

IPSIPR024

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

HACIENDA SAT

CKI061101LR1
Registro Federal de Contribuyentes

CONSTRUCTORA KIKITA
Nombre, denominacion o razón social

idCIF: 150102755-2
VALIDA TU INFORMACION FISCAL

HACIENDA SAT

## CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
**CHIHUAHUA , CHIHUAHUA A 09 DE NOVIEMBRE DE 2020**

CKI061101LR1

### Datos de Identificación del Contribuyente:

| | |
|---|---|
| RFC: | CKI061101LR1 |
| Denominación/Razón Social: | CONSTRUCTORA KIKITA |
| Régimen Capital: | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| Nombre Comercial: | CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV |
| Fecha inicio de operaciones: | 01 DE NOVIEMBRE DE 2006 |
| Estatus en el padrón: | ACTIVO |
| Fecha de último cambio de estado: | 14 DE MARZO DE 2007 |

### Datos de Ubicación:

| | |
|---|---|
| Código Postal:31205 | Tipo de Vialidad: CALLE |
| Nombre de Vialidad: PRIV. DE JUAREZ | Número Exterior: 1805 |
| Número Interior:A | Nombre de la Colonia: MIRADOR |
| Nombre de la Localidad: | Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: CHIHUAHUA |
| Nombre de la Entidad Federativa: CHIHUAHUA | Entre Calle: MIRADOR |
| Y Calle: 20 | Correo Electrónico: kikita14@hotmail.com |
| Tel. Fijo Lada: 614 | Número: 410-7757 |



GOBIERNO DE MÉXICO

COFEMER

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México.
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá: 1 877 44 88 728
denuncias@sat.gob.mx

000032

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

IMSS

FECHA: 08 de diciembre de 2020

# Resultado de la Consulta al Módulo de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social

Folio: 1607450107618508816106

Clave de R.F.C.: CKI061101LR1

Nombre, Denominación o Razón Social: CONSTRUCTORA KIKITA

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se detectó que usted tiene Registro(s) Patronal(es) vigente(s), y no tiene registrados trabajadores activos ante el Instituto, por lo que no se puede emitir una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

El (los) Registro(s) Patronal(es) localizado(s) es(son) el(los) siguiente(s):

| Situación | Deleg. | Subdelegación | Registro Patronal |
|---|---|---|---|
| ALTA PATRONAL | 08 | CHIHUAHUA | A8073593 10 6 |
| ALTA PATRONAL | 08 | CHIHUAHUA | Z4212563 10 1 |
| ALTA PATRONAL | 08 | CUAUHTEMOC | R3510584 10 8 |
| ALTA PATRONAL | 08 | JUAREZ 2 | Y7719170 10 7 |

NOTA:

En caso de estar inconforme, podrá usted promover una aclaración ante la Subdelegación que controla el(los) Registro(s) Patronal(es) y adjuntar este documento, así como los documentos que soporten su aclaración.

Este servicio es gratuito.
El IMSS es el instrumento básico de seguridad social para todos los trabajadores y sus familias.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del IMSS, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Subdelegación competente.

**Cadena Original:** ||Invocante:portalimssdigital|Tramite:Carta de No Adeudo Art. 32D|Fecha:08 de diciembre 2020, 11:55:07|Folio:1607450107618508816106|RFC:CKI061101LR1|Nombre o Razon Social:CONSTRUCTORA KIKITA|CURP:|Opinion:PATRON_SIN_TRABAJADORES|FechaInicioVigencia:08 de diciembre 2020, 11:55:07|FechaFinVigencia:07 de enero 2021, 11:55:07||

**Sello digital:** PC5gnYpe0ztQA1PZI8mcUrW2Ag2EbliThIlIZf+J8IO0jM4YI0mYfleKrJiiPNGQnmZoBUgrbTHJxtnD1IWEtBvxVVCSpmiYGQyPwNkX72SO82WFynUZ5YvIx0nfJWPYEEalAomx6ye7os3PDe651VZiu88DwoEdLod4Z67UX2+LAx5KhMCuvYSShHmRIMzpHuHZfZHEiKLjYKF1xCTVlnhb/xbpamNlz1nHt99gLqoeKQamrznDLwsULTJqaXUIFAtvyaMaJ61GssO6x2z+KJmCe4K9vab3M3t47alWH32KqL/DnrlLaZPFQUn1RbVpudVe8mP6YCtMhPBuxHR0Q==

**Secuencia Notarial:** 1c6a7fa7-4c89-4965-bf60-289bae5db6a7

**Número de Serie:** 00000000000000000001

000046

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

IMSS

FECHA: 08 de diciembre de 2020

## Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social

Folio: 160744967339850881759

Clave de R.F.C.: UES1501098J2

Nombre, Denominación o Razón Social: URBI EXPRESS

**Estimado Patrón:**

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social, toda vez que no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión **Positiva**.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancia del correcto entero de las aportaciones de Seguridad Social, para lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificación previstas en la Ley del Seguro Social y el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día **08 de diciembre de 2020**, a las **11:47** horas.

Esta carta opinión de cumplimiento de obligaciones tiene una vigencia hasta el **07 de enero de 2021**.

**Usted tiene registrado(s) 118 trabajador(es) activo(s) ante el IMSS.**

NOTAS:

1. La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), del Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
2. Tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión, de conformidad con el Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
3. La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del patrón en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el patrón está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) del Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social; NEGATIVA.- Cuando el patrón no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) del Acuerdo antes citado.
4. La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Este servicio es gratuito.
El IMSS es el instrumento básico de seguridad social para todos los trabajadores y sus familias.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del IMSS, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Subdelegación competente.

**Cadena Original:** ||Invocante:portalimssdigital|Tramite:Carta de No Adeudo Art. 32D|Fecha:08 de diciembre 2020, 11:47:52|Folio:160744967339850881759|RFC:UES1501098J2|Nombre o Razon Social:URBI EXPRESS|CURP:|Opinion:POSITIVA|FechaInicioVigencia:08 de diciembre 2020, 11:47:52|FechaFinVigencia:07 de enero 2021, 11:47:52||

**Sello digital:** Cp+FhfBZMo8CYVN6Ks87uOM8hw7iU8xtf7yq6t9bgp+NfoGbaf3EICdJ3hR2i4dSsbI5SJ4YXCRkuSZ3gm3QZpNirjq0ke1ZlnJCVhavZv+kQaEv5ivviSOm4UwKOawjBuh2PLyYVTm Lj+xgbSPvQla/tY3cGDNOw1H28Z0MfW/O/qZQ1O33pafc4nKFaxCUmVvRiYhPLpNG0ANT+H0n1kqOkwnM2FlwPZFV9+1HDMHm6nZQdfRQOBFKmdW1W45l17z2+JP3FxvdZz UK8WUKKAIZYDf0qEDGFufGMjDxtGcg8w6I0PEsDx5m59mZZeG4wFb/UG8P1awCb18VSvtDDw==

**Secuencia Notarial:** ffb632cb-7487-44b5-94c0-8cc05f15ddb8

**Número de Serie:** 00000000000000000001

***CONTRATO DE OPERACIÓN Y/O EJECUCIÓN TÉCNICA Y SOPORTE ADMINISTRATIVO.*** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **URBI EXPRESS, S. DE R.L. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C JUAN JOSE AVENDAÑO SIMON, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA OPERADORA"; Y POR LA OTRA, **CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV.**, REPRESENTADA POR EL C. ADOLFO MORALES MARIN, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CLIENTE", QUIENES EN CONJUNTO EN LO SUCESIVO SE LES LLAMARA "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

## D E C L A R A C I O N E S

**Declara LA OPERADORA:**

a. Ser una sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la escritura número 75,328 de fecha 08 de enero de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Alfredo Ayala Herrera, Notario Público número 237 del Distrito Federal.

b. Que conforme a su objeto social, le está permitido celebrar el presente contrato y obligarse en los términos del mismo.

c. Que se encuentra representada en este acto por el Sr. Héctor Javier Ampudia Obregón, quien cuenta con las facultades legales suficientes para obligarse a su representada en los términos del presente contrato, tal y como lo acredita con la Escritura Pública número 75,328, Libro 1,149, de fecha 8 de Enero de 2015, misma que fue otorgada ante la fe del Lic. ALFREDO AYALA HERRERA, Titular de la Notaria Pública número 237 en la Ciudad de México, asimismo manifiesta que a la fecha dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna.

d. Que para todos los efectos legales tiene su domicilio en Homero 538, interior 304, Colonia Polanco V Sección, C.P. 11560, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México

e. Que se encuentra Inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave UED1501098J2.

f. Que cuenta con la capacidad, experiencia y conocimientos necesarios para prestar los servicios a que se refiere este contrato.

g. Que cuenta con la infraestructura material y humana para la ejecución del objeto del presente Contrato y a nivel nacional.

9

h. Que es su deseo prestar a EL CLIENTE los servicios que se contemplan en el presente contrato, y obligarse en los términos del mismo.

**Declara EL CLIENTE**

a. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, tal como lo acredita con la Escritura Publica Numero 6, de fecha 01 de noviembre del 2006, otorgada ante la fe del Notario Público Número 3 del Distrito Judicial Morelos, Estado de Chihuahua, Licenciado Sergio Granados Pineda.

b. Que conforme a su objeto social, le está permitido celebrar el presente contrato y obligarse en los términos del mismo.

   Que su representante cuenta con la capacidad y facultades para obligarla en los términos de este contrato, lo cual acredita con la Escritura Publica Numero 6, de fecha 01 de noviembre del 2006, otorgada ante la fe del Notario Público Número 3 del Distrito Judicial Morelos, Estado de Chihuahua, Licenciado Sergio Granados Pineda, y declara bajo protesta de decir verdad que al momento de la firma de este contrato las mismas no le han sido revocadas, limitadas, ni modificadas en forma alguna y que está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave CKI061101LR1.

c. Que es su voluntad celebrar el presente contrato y obligarse en los términos del mismo.

d. Qué Para todos los efectos legales señala como domicilio el ubicado en Priv de Juarez, 1805, Colonia Mirador, en el Estado de Chihuahua, C.P. 31205.

e. Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave KI061101LR1.

f. Que requiere de la prestación de los servicios de OPERACIÓN Y/O EJECUCIÓN TÉCNICA Y SOPORTE ADMINISTRATIVO por parte de LA OPERADORA de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

**Declaran Las Partes:**

a. Que en el presente Contrato no existe dolo, error, mala fe o cualquier otro vicio de la voluntad, por lo que expresamente renuncian a invocarlos en cualquier tiempo.

b. Que se reconocen la personalidad con la que comparecen a la celebración de este contrato y expresamente convienen en someterse a las obligaciones contenidas en las siguientes:

## C L A Ú S U L A S

**PRIMERA.** OBJETO DEL CONTRATO.- Constituye el objeto del presente contrato la prestación de manera directa o indirecta por LA OPERADORA, de los servicios de realización, proyecto y planeación de trabajos construcción de obra civil, instalaciones e infraestructura de todo tipo, relacionadas con la construcción, la compraventa de materiales de construcción, comisionistas, diseño y planeación de obras que le sean asignados al amparo del presente contrato; en lo sucesivo LA OPERACIÓN, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el presente contrato.

LA PRESTADORA se obliga a proporcionar LA OPERACIÓN descritos en el párrafo anterior, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y especificaciones señaladas en el proyecto de obra privada otorgado a EL CLIENTE.

Para efectos de lo señalado en la presente Clausula, LA OPERADORA realizará las actividades del negocio de EL CLIENTE siempre basada en la políticas empresariales, administrativas y financieras determinadas por este último.

LA OPERADORA podrá prestar el servicio objeto del presente contrato, contratando al personal que se asigne a la prestación del servicio de manera directa o por medio de cualquiera de sus filiales y/o subsidiarias, según lo considere conveniente, siendo LA OPERADORA el único responsable ante EL CLIENTE de que dichas filiales o subsidiarias, cumplan con las obligaciones laborales pactadas en el presente contrato.

Para acreditar el DESARROLLO Y EJECUCIÓN de las actividades, funciones y/o servicios que se realicen en ejercicio de LA OPERACIÓN, LA OPERADORA elaborará una BITÁCORA que contendrá las actividades, funciones y servicios que se efectuaron durante el transcurso de cada mes y la exhibirá al termino del mismo y/o dentro de los 5 (CINCO) primeros días hábiles del mes siguiente para su firma y conocimiento del CLIENTE.

000050

**SEGUNDA.-** VIGENCIA. La vigencia del presente Contrato será por tiempo indefinido, por lo que, en el caso de LAS PARTES o alguna de

ellas desee, en forma voluntaria, dar por concluida la vigencia y como consecuencia la terminación del presente instrumento jurídico, deberá dar aviso por escrito a la otra parte con por lo menos treinta días de anticipación, en cuyo caso los contratantes se reunirán para efectuar el ajuste correspondiente en las prestaciones pactadas, así como el cumplimiento de cualquiera otra obligación pendiente a la fecha.

**TERCERA.-** PRECIO DE LOS SERVICIOS, LUGAR Y FORMA DE PAGO. Por los servicios pactados en el presente contrato, EL CLIENTE pagará a LA OPERADORA la cantidad resultante de aplicar el 10% (DIEZ POR CIENTO) al costo directo de su ejecución semanalmente; para tales efectos, se tomarán en cuenta los requerimientos que el primero hubiere realizado a la segunda de manera periódica, mismos que deberán hacerse constar por escrito o documento digital. A las cantidades que constituyen la contraprestación, deberá adicionarse el IMPUESTO AL VALOR AGREGADO que corresponda, en los términos de ley vigente.

Dichas contraprestaciones deberán ser pagadas en el domicilio del CLIENTE dentro de los días jueves de cada semana del mes de que se trate, una vez LA OPERADORA entregue la factura correspondiente a revisión al CLIENTE, debiendo dicha factura cumplir con todos los requisitos fiscales que establezcan las leyes aplicables

LAS PARTES convienen expresamente en que la cantidad que EL CLIENTE pague a LA OPERADORA en términos de esta cláusula incluye los costos, honorarios y contraprestaciones de terceros, permisos, licencias, derechos, material de trabajo, renta de equipo y en general todos los gastos y erogaciones en que incurra LA OPERADORA con motivo de la ejecución de LA OPERACIÓN.

**CUARTA.-** DE LA OPERACIÓN. LA OPERACIÓN a que se refieren las Clausulas Primera y Cuarta será ejecutada por LA OPERADORA, aportando y utilizando sus propios recursos personales, humanos, materiales y económicos, para ello la ejecución y actividades concernientes a la OPERACIÓN serán realizadas en la infraestructura e instalaciones con que cuente el cliente.

EL CLIENTE entregará EL REQUERIMIENTO DE OPERACIÓN correspondiente, en base al cual LA OPERADORA llevará a cabo la ejecución de los servicios y operación para el cumplimiento de la OPERACIÓN, así como el alcance y la forma en la que los mismos se desarrollaran.

51

EL CLIENTE se obliga a aportar los recursos materiales, instrumentos y herramienta mayores, maquinaria pesada y o especializada para llevar a cabo las actividades que requiera LA OPERACION.

LA OPERADORA aportará el personal especializado para la ejecución de LA OPERACION y proporcionara la herramienta menor y/o útiles necesarios

**QUINTA.-** REQUERIMINETOS DE LA OPERACIÓN. LA PRESTADORA no incurrirá en responsabilidad alguna por cualquier falta de presentación adecuada de LA OPERACION cuando la misma se deba a la falta de información o entrega oportuna de materiales que LA PRESTADORA previamente le haya solicitado a EL CLIENTE.

Para efecto de lo establecido en el párrafo anterior todo requerimiento que sea realizado por LA PRESTADORA a EL CLIENTE, tiene que ser mínimo con 3 (TRES) días de anticipación

**SEXTA.** ACEPTACIÓN DE LA EJECUCIÓN.- LA OPERADORA acepta ejecutar LA OPERACIÓN en los términos pactados expresamente en el presente Contrato, para optimizar los requerimientos de EL CLIENTE.

**SEPTIMA.** POLÍTICAS DE EJECUCIÓN.- EL CLIENTE en todo momento establecerá las directrices y políticas generales bajo las cuales debe ejecutarse LA OPERACIÓN, la cual será realizada por LA OPERADORA con sus recursos, conforme a la cláusula anterior o bien las cuales estarán debidamente calificados para realizarla con la eficacia requerida y bajo la responsabilidad y condiciones de LA OPERADORA.

**OCTAVA.** NO INJERENCIA EN LA DIRECCIÓN.- LA OPERADORA en ningún momento, tendrá injerencia en la dirección y políticas que EL CLIENTE desee aplicar dentro del lugar que destine para la ejecución de LA OPERACIÓN, en este sentido solo cumplirá con las directrices y políticas que aquel le señale a fin de que LA OPERACIÓN sea ejecutada a su entera satisfacción y con los resultados previstos.

**NOVENA.** INFORMACIÓN.- EL CLIENTE proporcionará la información, datos y en general los elementos que se requieran para que LA OPERADORA se encuentre en posibilidad de cumplir cabalmente con el objeto de este contrato; asimismo deberá informar a esta y con la debida anticipación, sobre las instalaciones, fechas y horarios en que deberá llevarse a cabo la ejecución de LA OPERACIÓN, y especificar el número de personal y calidad requeridos y los términos y condiciones bajo las cuales deban presentarse.

52

**DECIMA.** DIRECCIÓN.- EL CLIENTE no tendrá facultades de ninguna naturaleza para decidir sobre las actividades de LA OPERADORA ni sobre aquellas personas de que disponga para la ejecución de LA OPERACIÓN, motivo por el cual LA OPERADORA tendrá la total administración y dirección sobre sus propios recursos humanos y materiales así como de los terceros con los que contrate para el cumplimiento del objeto de este contrato.

**DECIMA PRIMERA.** RELACIÓN JURÍDICA.- LAS PARTES están de acuerdo en que, por la suscripción del presente instrumento no debe entenderse ni se entenderá que existe entre ellas sociedad, asociación o cualquier vínculo jurídico de naturaleza similar o afín, por lo que son individualmente e independientemente responsables de sus obligaciones y actividades.

LAS PARTES reconocen que debido a la naturaleza del objeto de este contrato, no existe ni se constituye subordinación, relación o vínculo laboral ni de ninguna otra naturaleza jurídica análoga entre ellas, por lo que, en ejecución de LA OPERACIÓN, LA OPERADORA será la parte obligada a cubrir todos los anticipos, alimentos, prestaciones, impuestos, cuotas y cualesquiera otro concepto que le correspondan frente a las autoridades fiscales, administrativas y del trabajo.

**DÉCIMA SEGUNDA.** RESPONSABILIDADES LEGALES.- LAS PARTES establecen que LA OPERADORA será la única responsable de las obligaciones legales, tanto administrativas, fiscales y laborales que deriven de la ejecución de su presentación, cumplimiento y pago, en beneficio y ejercicio de LA OPERACIÓN, siempre y cuando, EL CLIENTE proporcione la información, datos y demás elementos en tiempo y forma en lo establecido de común acuerdo para el correcto funcionamiento del ejercicio de LA OPERACIÓN.

De igual forma reconocen LAS PARTES que cada una de ella es y será exclusiva responsable de las relaciones laborales que actualmente tengan o puedan llegar a tener de manera directa con sus respectivos empleados, proveedores de bienes y servicios y empleados de dichos proveedores, por lo que refiere el pago de salarios, honorarios, prestaciones, vacaciones, cuotas del seguro social y cualquier otro relacionado. Las partes se obligan a dar cumplimiento, cada una y de manera personal e independiente, de todas y cada una de las obligaciones fiscales y administrativas a las que puedan estar obligados conforme a la ley. Las partes se obligan recíprocamente a defender, a sacar en paz y a salvo y en su caso a indemnizar, la una a la otra, ante cualquier responsabilidad y/u obligación nacida de actos u omisiones de cualquiera de las partes incluyendo a sus directivos, funcionarios,

53

empleados, agentes, contratistas, subcontratistas, proveedores, distribuidores, así como de sus respectivos clientes.

**DÉCIMA TERCERA.** CONFIDENCIALIDAD.- LAS PARTES se obligan a no difundir bajo ningún medio o forma la información científica, técnica, comercial y operativa a la que haya podido tener acceso con motivo de la ejecución de LA OPERACIÓN salvo en caso de acuerdo expreso que manifiesten por escrito las partes. En cualquiera de los casos de difusión de información se hará siempre referencia especial al presente Contrato.

Cualquier violación a lo establecido en la presente Clausula será motivo de rescisión del contrato independientemente de las responsabilidades civiles y/o penales que puedan generarse.

**DÉCIMA CUARTA.** DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.- Los logotipos, marcas, diseños, nombres comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual e industrial que sean propiedad de EL CLIENTE y en su caso, de sus clientes, así como el derecho de explotarlos, continuarán como derechos exclusivos de los mismos y en ningún momento se entenderá que LA OPERADORA tendrá derecho o facultad alguna sobre los mismos.

**DÉCIMA QUINTA.** CESIÓN DE DERECHOS.- Con excepción de lo dispuesto en la Cláusula DECIMA del presente instrumento, los derechos y obligaciones derivados de este Contrato no podrán ser cedidos, transferidos, negociados o afectados en manera alguna por LAS PARTES, salvo convenio expreso y por escrito firmado por las mismas.

**DÉCIMA SEXTA.** NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO.- LAS PARTES manifiestan que El presente contrato es de naturaleza civil, por lo que lo no previsto en el contenido del mismo se regulará por las disposiciones contenidas en el Código Civil del Estado de Chihuahua Vigente.

**DÉCIMA SEPTIMA.** NOTIFICACIONES.- LAS PARTES señalan como sus domicilios para hacerse y recibir todo tipo de notificaciones y avisos, los indicados en el capítulo de declaraciones.

Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado a la otra **PARTE** con por lo menos 15 días de anticipación hábiles; de lo contrario, las notificaciones y avisos se entenderán como legalmente hechas en el último domicilio que se tenga registrado.

220054

**DÉCIMA OCTAVA.** TERMINACION DEL CONTRATO.- El presente contrato se dará por terminado:

a. Por convenio expreso de ambas partes.
b. Por caso fortuito o causa de fuerza mayor, sin responsabilidad para LAS PARTES.
c. Por haberse configurado alguna de las causales de rescisión estipuladas en la Cláusula siguiente.
d. Por el cumplimiento del plazo convenido.

Para efecto de lo establecido en la presente cláusula, EL CLIENTE se obliga a pagar a LA OPERADORA sin necesidad de requerimiento, reclamación, notificación, solicitud u otro aviso extrajudicial o judicial, las cantidades que por concepto de contraprestación se hayan generado hasta el momento de configurarse la causal de terminación correspondiente.

**DECIMA NOVENA.** CAUSAS DE RESCISIÓN.- Son causales de rescisión del presente contrato, las que se enlistan a continuación:

a. La falta de pago de la contraprestación en los términos convenidos.
b. El incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CLIENTE".
c. Que "LA OPERADORA" dejare de ejecutar "LA OPERACIÓN" de la manera convenida en el presente contrato.
d. Si "EL CLIENTE" inicia cualquier procedimiento administrativo, extrajudicial o judicial en contra de "LA OPERADORA"
e. Por imposibilidad legal y/o material de cualquiera de las "PARTES" para el cumplimiento del objeto del contrato.

**VIGÉSIMA.** PENAS CONVENCIONALES, DAÑOS Y PERJUICIOS.-En caso de actualizarse cualquiera de las causales de rescisión establecidas en la cláusula que antecede, o en el supuesto de que las obligaciones del contrato no quedaren satisfechas para el cumplimiento del objeto y siempre que no hubiere convención expresa en contrario, se establece como pago de pena convencional la cantidad equivalente al 50% (Cincuenta por ciento) de la cantidad de la última factura expedida a favor de EL CLIENTE. En caso de que las obligaciones de cada una de las partes se vean suspendidas, se aplicará la pena convencional referida por cada mes que dure el incumplimiento y hasta en tanto la obligación no sea subsanada en su totalidad.

**VIGÉSIMA PRIMERA.** TITULO DE LAS CLAUSULAS.- LAS PARTES convienen en que los títulos que aparecen en cada una de las cláusulas de este instrumento, son solo referencias generales a su contenido y por consiguiente no se considera que definen, limitan o detallan el fondo, por lo que no afecta de ninguna forma su interpretación y literalidad.

55

**VIGÉSIMA SEGUNDA.** JURISDICCIÓN.- LAS PARTES convienen que para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, serán aplicables las leyes vigentes del Estado de Chihuahua, sometiéndose expresamente a la competencia y jurisdicción de los Tribunales de dicha entidad, renunciando desde este momento a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance, y no mediando vicios ocultos, de consentimiento, mala fe, dolo ni error, lo firman por duplicado en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 10:00 horas del día 01 de Julio de 2016.

"LA OPERADORA"
**URBI EXPRESS, S. DE R.L. DE C.V.**

**C. JUAN JOSE AVENDAÑO SIMON**
Representante Legal

"EL CLIENTE"
**CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV**

**ARQ. ADOLFO MORALES MARIN**
Representante Legal

000056

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA
**DE COMUNICACIÓNES**
**Y OBRAS PÚBLICAS**

Nº 0983

# COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO
## PADRON UNICO DE CONTRATISTAS DEL ESTADO

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 26, 27, 28, 29 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE OTORGA EL PRESENTE CERTIFICADO QUE ACREDITA AL TITULAR ESTAR INSCRITO EN EL PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS.

DATOS DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.

REP. O APODERADO LEGAL: MORALES MARÍN ADOLFO — EMAIL: kikita14@hotmail.com

DOMICILIO: PRIV. DE JUÁREZ NO. 1805-A, COL. MIRADOR, CP: 31205, CHIHUAHUA, CHIH. — TELÉFONO: (614) 4-10-77-57 — CÁMARA: CMIC-97101

R.F.C.: CKI-061101-LR1 — I.M.S.S.: A80-73593-10-6 — INFONAVIT: A80-73593-10-6 — CAPITAL CONTABLE: $ 11,205,323.00 — FECHA DE INICIO DE OPERACIONES: 01 DE NOVIEMBRE DE 2006

No.DE REGISTRO: PUCGE-09045 — INSCRIPCIÓN: 11/08/2009 — REVALIDACIÓN: 10/02/2020 — MODIFICACIÓN: 18/02/2020 — REEXPEDICION: — VIGENCIA: FEB-2021

| ESPECIALIDADES | |
|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCION |
| 111 Se* | TANQUES |
| 114 Se* | PREFABRICADOS (PRE-POST) |
| 115 Se* | PUENTES |
| 116 Se* | ESTRUCTURAS DE CONTROL Y CASETAS |
| 118 Se* | MUROS DE CONTENCIÓN |
| 120 G* | ESTRUCTURAS METÁLICAS |
| 130 G* | EDIFICACIÓN |
| 150 G* | INFRAESTRUCTURA DE ZONAS URBANAS Y SUB-URBANAS |
| 163 Se* | CANALES Y DRENAJES (EXCAVACIÓN RECUBRIMIENTO DE ESTRUCTURA ETC.) |
| 164 Se* | DESAZOLVES Y DESHIERBES |
| 165 Se* | OBRAS DE PROTECCIÓN Y ALMACENAMIENTO |
| 168 Se* | EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO |
| 169 Se* | TRABAJOS PRE-AGRÍCOLAS (SUBSOLEO, BARBECHO, RASTREO, NIVELACIÓN Y DESMONTES) |
| 170 Se* | ACARREOS |
| 172 Se* | DRENAJE EN CAMINOS Y/O FERROCARRILES (CLARO HASTA 6 MTS.) |
| 173 Se* | PLATAFORMAS PARA EDIFICIOS |
| 175 Se* | TERRACERÍAS PARA VIALIDADES URBANAS Y SUBURBANAS |
| 176 Se* | TERRACERÍAS PARA PLATAFORMAS EN EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES |
| 181 Se* | EN CAMINOS: |
| 182 Se* | EN VIALIDADES URBANAS Y SUBURBANAS |
| 183 Se* | EN ESTACIONAMIENTOS Y URBANIZACIONES |
| 184 Se* | MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFÁLTICO |
| 227 Se* | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, EÓLICOS, DE COMBUSTIÓN INTERNA U OTRAS FUENTES DE ENERGÍA. |
| 230 G* | LÍNEAS Y REDES DE CONDUCCIÓN |
| 310 G* | INSTALACIONES |
| 321 Se* | SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL |
| 330 G* | INSTALACIONES ESPECIALES |

| ESPECIALIDADES | |
|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCION |
| 410 G* | CIMENTACIONES |
| 424 Se* | MÁQUINA DIRECCIONAL |
| 430 G* | RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS HISTÓRICOS |
| 450 G* | OBRAS ACÚSTICOS |
| 465 Se* | COLOCACIÓN DE CERCO DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTE METÁLICO O DE CONCRETO HIDRÁULICO |
| 470 G* | DEMOLICIONES |
| 480 G* | PLANTAS POTABILIZADORAS O DE TRATAMIENTO |
| 500 G* | PERFORACIÓN PARA POZOS DE AGUA |
| 614 Se* | DE OBRAS HIDRÁULICAS |
| 615 Se* | DE INGENIERÍA EN URBANIZACIÓN |
| 616 Se* | DE ESTRUCTURA |
| 617 Se* | DE PROYECTOS INTEGRALES |
| 640 G* | PLANEACIÓN, ANTEPROYECTOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS |
| 650 G* | ESTUDIOS TÉCNICOS DE APOYO |
| 672 Se* | GERENCIA Y COORDINACIÓN |
| 673 Se* | SUPERVISIÓN TÉCNICA |
| 674 Se* | PRESUPUESTOS Y CONTROL DEL COSTO |
| 675 Se* | PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE AVANCES DE OBRAS |

OBSERVACIONES: REVALIDACIÓN 2020-2021ADICIÓN DE ESPECIALIDADES (114, 115, 116, 120, 165, 169, 172, 150, 181, 182, 183, 184, 321, 330, 410, 424, 450, 465, 500, 614, 615, 616, 617, 640, 650, 672, 673, 674, 675)

LIC. FRANCISCO JAVIER CORRALES MILLÁN
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

LIC. PEDRO ESCOBEDO TORRES
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

ING. SAUL ALFONSO FRANCO MARTINEZ
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
ING. GUSTAVO LEONARDO AGUILAR
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: CHIHUAHUA, CHIH. 18 DE FEBRERO DE 2020

G* = GENERAL, Se* = SUB-ESPECIALIDAD, Sse* = SUB-SUB-ESPECIALIDAD

ESTE DOCUMENTO NO SERÁ VÁLIDO SI PRESENTA TACHADURAS, ENMENDADURAS O RASPADURAS

**EL C. LIC. SERGIO GRANADOS PINEDA, NOTARIO PUBLICO NUMERO TRES, PARA ESTE DISTRITO JUDICIAL MORELOS, ESTADO DE CHIHUAHUA, CERTIFICA: ——**
**QUE LA PRESENTE COPIA CONSTA DE** 1 **FOJAS, CONCUERDA FIEL Y** CORRECTAMENTE CON SU Original **, CON EL CUAL SE COTEJO Y TUVE A LA VISTA, PARA CONSTANCIA SE SELLA Y RUBRICA. SE EXPIDE PARA USO DE PARTE INTERESADA, SE AUTORIZA Y FIRMA. ——————**
**CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A LOS** 24 **DIAS DEL MES DE** Marzo **DEL DOS MIL** 20 **.- DOY FE. ——————**

**LIC. SERGIO GRANADOS PINEDA**
**NOTARIO PUBLICO NUMERO TRES**

LIC. SERGIO GRANADOS PINEDA NOTARIA PUBLICA No. TRES ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DISTRITO JUDICIAL MORELOS CHIHUAHUA, ESTADO DE CHIHUAHUA

.- 000058

CIRCULO TRIBUTARIO

CORPORATIVO
AV. ZACATEPETL 163
COL. JARDINES DEL PEDREGAL
MEXICO, D.F. C.P. 04500
TELS: (55) 54 24 43 91
54 24 43 92, 56 06 83 04
56 06 00 83, 56 06 81 05
56 06 82 03, 54 88 47 37

PLAZA CHIHUAHUA
FRANCISCO J. MINA 913
COL. CENTRO C.P. 31000
TELS: (614) 415 62 72
415 67 86, 415 74 88

PLAZAS EN LA REPUBLICA
TIJUANA, B.C.
CABO SAN LUCAS, B.C.S.
CELAYA, GTO.
LEON, GTO.
GUADALAJARA, JAL.
MORELIA, MICH.
CUERNAVACA, MOR.
OAXACA, OAX.
PUEBLA, PUE.
CANCUN, QROO.
CULIACAN, SIN.
MAZATLAN, SIN.
OBREGON, SON.

WWW.CIRCULOTRIBUTARIO.COM.MX

# CONSTRUCTORA KIKITA S.A DE C.V

## Estado de Posicion Financiera, Balance General al 31 de Octubre del 2020

| | |
|---|---|
| **ACTIVO** | |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | |
| CAJA Y BANCOS | 22,508.39 |
| CLIENTES | 8,338,828.55 |
| CONTRIBUCIONES A FAVOR | 1,263,330.31 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 1,253,162.38 |
| DEUDORES DIVERSOS | 120,000.00 |
| IVA ACREDITABLE | 503,533.88 |
| PAGOS ANTICIPADOS | 242,045.00 |
| **TOTAL ACTIVO CIRCULANTE** | **11,743,408.51** |
| **ACTIVO FIJO** | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,689,938.95 |
| MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA | 88,486.50 |
| MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | 1,100,970.89 |
| HERRAMIENTAS | 240,353.27 |
| EQUIPO DE COMPUTO | 69,604.16 |
| TERRENOS Y CONSTRUCCIONES | 1,350,000.00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | **4,539,353.77** |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | 172,200.00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | **172,200.00** |
| **TOTAL ACTVO** | **16,454,962.28** |

| | |
|---|---|
| **PASIVO** | |
| **PASIVO A CORTO PLAZO** | |
| PROVEEDORES | 1,097,406.59 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 1,780,675.98 |
| IVA POR PAGAR | 761,680.80 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 299,760.23 |
| DOC.POR PAGAR A CORTO PLAZO | 531,641.01 |
| **TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO** | **4,471,164.61** |
| **TOTAL PASIVO** | **4,471,164.61** |
| **CAPITAL** | |
| **CAPITAL CONTABLE** | |
| CAPITAL SOCIAL | 3,500,000.00 |
| APORTACION PARA FUTUROS AUMENTOS | 715,000.00 |
| UTILIDADES ACUMULADAS | 7,015,532.66 |
| **TOTAL CAPITAL CONTABLE** | 11,230,532.66 |
| Utilidad o Pérdida del Ejercicio | 753,265.01 |
| **TOTAL CAPITAL** | **11,983,797.67** |
| **TOTAL PASIVO Y CAPTAL** | **16,454,962.28** |

**ARQ. ADOLFO MORALES MARIN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

**C.P VERONICA PRIETO MEDRANO**
**CED. PROF 1988122**

33

CIRCULO TRIBUTARIO

CORPORATIVO
AV. ZACATEPETL 165
COL. JARDINES DEL PEDREGAL
MEXICO, D.F. C.P. 04500
TELS: (55) 54 24 43 91
54 24 43 92, 56 06 63 04
56 06 00 63, 56 06 01 65
56 06 02 03, 54 86 17 37

PLAZA CHIHUAHUA
FRANCISCO J. MINA #15
COL. CENTRO C.P. 31000
TELS: (614) 415 92 79
415 67 86, 415 74 88

PLAZAS EN LA REPÚBLICA
TIJUANA, B.C.
CABO SAN LUCAS, B.C.S.
CELAYA, GTO.
LEON, GTO.
GUADALAJARA, JAL.
MORELIA, MICH.
CUERNAVACA, MOR.
OAXACA, OAX.
PUEBLA, PUE.
CANCUN, QROO.
CULIACAN, SIN.
MAZATLAN, SIN.
OBREGON, SON.

WWW.CIRCULOTRIBUTARIO.COM.MX

# CONSTRUCTORA KIKITA S.A DE C.V

## Estado de Resultados del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2020

| | Acumulado |
|---|---|
| **INGRESOS** | |
| INGRESOS POR OBRAS | 19,795,426.82 |
| OTROS INGRESOS | 57,762.77 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | - |
| OTROS PRODUCTOS | 796.97 |
| DESC Y DEV S/ COMPRA | 77,021.20 |
| **TOTAL INGRESOS** | **19,931,007.76** |
| **EGRESOS** | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 2,556,277.10 |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| OTROS GASTOS | 7,501.30 |
| COSTO DE OBRAS | 15,733,792.89 |
| GASTOS FINANCIEROS | 773,628.08 |
| GASTOS NO DEDUCIBLES | 106,543.38 |
| **TOTAL EGRESOS** | **19,177,742.75** |
| **TOTAL UTILIDAD ANTES DE IMPTOS.** | **753,265.01** |

**ARQ. ADOLFO MORALES MARIN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

**C.P VERONICA PRIETO MEDRANO**
**CED. PROF 1988122**

000034

CIRCULO TRIBUTARIO

CORPORATIVO
AV. ZACATEPETL 163
COL. JARDINES DEL PEDREGAL
MEXICO, D.F., C.P. 04500
TELS: (55) 54 24 43 91
54 24 43 92, 56 08 63 04
56 08 00 63, 56 08 01 05
56 06 02 03, 54 86 17 37

PLAZA CHIHUAHUA
FRANCISCO J. MINA 913
COL. CENTRO C.P. 31000
TELS: (614) 415 82 72
415 67 86, 415 74 68

PLAZAS EN LA REPUBLICA
TIJUANA, B.C.
CABO SAN LUCAS, B.C.S.
CELAYA, GTO.
LEON, GTO.
GUADALAJARA, JAL.
MORELIA, MICH.
CUERNAVACA, MOR.
OAXACA, OAX.
PUEBLA, PUE.
CANCUN, QROO.
CULIACAN, SIN.
MAZATLAN, SIN.
OBREGON, SON.

WWW.CIRCULOTRIBUTARIO.COM.MX

# CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

Balanza de Comprobación al 31 de Octubre del 2020

| Nombre | Saldos Actuales | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| ***ACTIVO*** | ***16,454,962.28*** | |
| *ACTIVO CIRCULANTE* | *11,743,408.51* | |
| **CAJA Y BANCOS** | **22,508.39** | |
| CAJA | 14,704.61 | |
| BANCO REGIONAL DEL NORTE | 5,586.23 | |
| BANCO DEL BAJIO CTA. 72805480201 | 1,166.40 | |
| BANCO BANORTE CTA 084523980 | 342.32 | |
| BANAMEX | 0.00 | |
| SANTADER | 708.83 | |
| **CLIENTES** | **8,338,828.55** | |
| EMMA PATRICIA RAMOS ROMERO | 8,245.30 | |
| JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 776,293.05 | |
| DESARROLLO INTEGRAL | 996,358.25 | |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA | 3,027,594.77 | |
| GOBIERNO DEL ESTADO | 2,837,469.58 | |
| MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 280,685.37 | |
| MUNICIPIO DE BALLEZA | 412,182.23 | |
| **DEUDORES DIVERSOS** | **120,000.00** | |
| ALEJANDRO AKEL QUINTANA | 100,000.00 | |
| FRANCISCO BARRIO MIRANDA | 20,000.00 | |
| **ANTICIPO A PROVEEDORES** | **1,253,162.38** | |
| MANUEL OJINAGA | 1,600.00 | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS | 100,000.00 | |
| URBI EXPRESS | 1,000.00 | |
| ANDRES MORUA BAEZA | 6,940.02 | |
| SERGIO GRANADOS PINEDA | 125,510.87 | |
| OSCAR BENJAMIN RASCON | 62,825.00 | |
| JOSE FLORENCIO GALDEAN | 279,483.04 | |
| MARGARITA TORRES | 30,000.00 | |
| MARIO HECTOR CHAVIRA | 440,103.45 | |
| LUIS ALBERTO SIERRA | 15,000.00 | |
| DESIGNS AND STYLES INC | 190,700.00 | |
| **IVA ACREDITABLE** | **503,533.88** | |
| IVA ACREDITABLE EFECTIVAMNETE PAGADO | 250,700.16 | |

CIRCULO TRIBUTARIO

CORPORATIVO
AV. ZACATEPETL 165
COL. JARDINES DEL PEDREGAL
MEXICO, D.F. C.P. 04500
TELS: (55) 54 24 43 91
54 24 43 92, 56 06 63 04
56 06 00 63, 56 06 01 05
56 06 02 03, 54 86 47 37

PLAZA CHIHUAHUA
FRANCISCO J. MINA 913
COL. CENTRO C.P. 31000
TELS: (614) 415 62 75
415 67 86, 415 74 88

PLAZAS EN LA REPUBLICA
TIJUANA, B.C.
CABO SAN LUCAS, B.C.S.
CELAYA, GTO.
LEON, GTO.
GUADALAJARA, JAL.
MORELIA, MICH.
CUERNAVACA, MOR.
OAXACA, OAX.
PUEBLA, PUE.
CANCUN, QROO.
CULIACAN, SIN.
MAZATLAN, SIN.
OBREGON, SON.

WWW.CIRCULOTRIBUTARIO.COM.MX

| | |
|---|---|
| IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO | 252,833.72 |
| **PAGOS ANTICIPADOS** | **242,045.00** |
| IETU | 97,237.00 |
| IDE RETENIDO | 19,808.00 |
| MARIA ASUNCION GUEVARA | 125,000.00 |
| **CONTRIBUCIONES A FAVOR** | **1,263,330.31** |
| *ACTIVO FIJO* | *4,539,353.77* |
| **TERRENOS Y CONSTRUCCIONES** | **1,350,000.00** |
| **EQUIPO DE TRANSPORTE** | **1,689,938.95** |
| **MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA** | **88,486.50** |
| **MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS** | **1,100,970.89** |
| **HERRAMIENTAS** | **240,353.27** |
| **EQUIPO DE COMPUTO** | **69,604.16** |
| *ACTIVO DIFERIDO* | *172,200.00* |
| **DEPOSITOS EN EFECTIVO** | **172,200.00** |

CIRCULO TRIBUTARIO

CORPORATIVO
AV. ZACATECAS 185
COL. JARDINES DEL PEDREGAL
MEXICO, D.F. C.P. 04500
TELS: (55) 54 24 43 91
54 24 43 92, 56 06 63 04
56 06 60 63, 56 06 01 05
56 06 02 03, 54 86 17 37

PLAZA CHIHUAHUA
FRANCISCO J. MINA 913
COL. CENTRO C.P. 31000
TELS: (614) 415 92 75
415 67 65, 415 74 88

PLAZAS EN LA REPUBLICA
TIJUANA, B.C.
CABO SAN LUCAS, B.C.S.
CELAYA, GTO.
LEON, GTO.
GUADALAJARA, JAL.
MORELIA, MICH.
CUERNAVACA, MOR.
OAXACA, OAX.
PUEBLA, PUE.
CANCUN, QROO.
CULIACAN, SIN.
MAZATLAN, SIN.
OBREGON, SON.

WWW.CIRCULOTRIBUTARIO.COM.MX

# CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

Balanza de Comprobación al 31 de Octubre del 2020

| Nombre | Saldos Actuales | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| ***PASIVO*** | | ***4,471,164.61*** |
| *PASIVO A CORTO PLAZO* | | *4,471,164.61* |
| **PROVEEDORES** | | **1,097,406.59** |
| FEHLMEX SA DE CV | | 500.00 |
| ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO | | 17,514.50 |
| MONNIER ILUMINACION | | 16,419.20 |
| ANDRES MORUA BAEZA | | 1,440.00 |
| COEL SA DE CV | | 44,697.52 |
| MATERIALES DE TELECOMUNICACIONES | | 8,457.94 |
| JESUS HERRERA | | 27,087.39 |
| MARCELO ALBERTO DELGADO | | 20,000.00 |
| INGENIERIA Y EQUIPOS | | 26,946.17 |
| ARMABISE SA DE CV | | 1,392.00 |
| VICTOR HUGO YAÑEZ PIÑA | | 110,000.00 |
| TEOFILO HERNANDEZ | | 521,133.84 |
| SERGIO OMAR MORENO | | 245,142.03 |
| ASEO Y RECOLECCION ESTRADA SA DE CV | | 26,980.00 |
| FRANCISCO JAVIER FELIX | | 29,696.00 |
| **ACREEDORES DIVERSOS** | | **1,780,675.98** |
| ADOLFO MORALES | | 1,758,278.98 |
| GRACIELA CHAVEZ ESTRADA | | 5,597.00 |
| FRANCISCA MARIN | | 16,800.00 |
| **IMPUESTOS POR PAGAR** | | **299,760.23** |
| RETENCION 10% ISR HONORARIOS | | 8,198.60 |
| RETENCION 2/3 IVA HONORARIOS | | 5,857.97 |
| RET. 4% FLETES | | 13,295.33 |
| ISR POR PAGAR | | 272,408.33 |
| **IVA POR PAGAR** | | **761,680.80** |
| **DOCUMENTOS POR PAGAR** | | **531,641.01** |

000037

CIRCULO TRIBUTARIO

CORPORATIVO
AV. ZACATEPETL 165
COL. JARDINES DEL PEDREGAL
MEXICO, D.F. C.P. 04500
TELS: (55) 54 24 43 91
54 24 43 92, 55 06 63 04
56 06 90 63, 56 06 81 05
56 06 02 03, 54 86 17 37

PLAZA CHIHUAHUA
FRANCISCO J. MINA 913
COL. CENTRO C.P. 31000
TELS: (614) 415 82 75
415 67 86, 415 74 98

PLAZAS EN LA REPUBLICA
TIJUANA, B.C.
CABO SAN LUCAS, B.C.S.
CELAYA, GTO.
LEON, GTO.
GUADALAJARA, JAL.
MORELIA, MICH.
CUERNAVACA, MOR.
OAXACA, OAX.
PUEBLA, PUE.
CANCUN, QROO.
CULIACAN, SIN.
MAZATLAN, SIN.
OBREGON, SON.

WWW.CIRCULOTRIBUTARIO.COM.MX

| | |
|---|---|
| *CAPITAL* | *11,983,797.67* |
| *CAPITAL CONTABLE* | *11,230,532.66* |
| CAPITAL SOCIAL | 3,500,000.00 |
| APORTACIÓN PARA FUTUROS AUMENTOS | 715,000.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 753,265.01 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 7,015,532.66 |

**ARQ. ADOLFO MORALES MARIN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

**C.P VERONICA PRIETO MEDRANO**
**CED. PROF 1988122**

000038

CIRCULO TRIBUTARIO

CORPORATIVO
AV. ZACATEPETL 165
COL. JARDINES DEL PEDREGAL
MEXICO, D.F. C.P. 04500
TELS: (55) 54 24 43 84
54 24 43 92, 56 06 63 04
56 06 00 63, 56 06 01 85
56 06 02 03, 54 86 17 37

PLAZA CHIHUAHUA
FRANCISCO J. MINA 913
COL. CENTRO C.P. 31000
TELS: (614) 415 82 75
415 67 86, 415 74 88

PLAZAS EN LA REPUBLICA
TIJUANA, B.C.
CABO SAN LUCAS, B.C.S.
CELAYA, GTO.
LEON, GTO.
GUADALAJARA, JAL.
MORELIA, MICH.
CUERNAVACA, MOR.
OAXACA, OAX.
PUEBLA, PUE.
CANCUN, QROO.
CULIACAN, SIN.
MAZATLAN, SIN.
OBREGON, SON.

WWW.CIRCULOTRIBUTARIO.COM.MX

# CONSTRUCTORA KIKITA S.A DE C.V

## Estado de Posicion Financiera, Balance General al 31 de Diciembre 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | **PASIVO** | |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | **PASIVO A CORTO PLAZO** | |
| CAJA Y BANCOS | 138,197.51 | PROVEEDORES | 1,441,787.33 |
| CLIENTES | 9,684,332.63 | ACREEDORES DIVERSOS | 2,756,000.82 |
| CONTRIBUCIONES A FAVOR | 1,542,294.64 | IVA POR PAGAR | 1,767,706.55 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 1,184,980.54 | IMPUESTOS POR PAGAR | 303,141.37 |
| DEUDORES DIVERSOS | 120,000.00 | DOC.POR PAGAR A CORTO PLAZO | 443,308.96 |
| IVA ACREDITABLE | 319,073.60 | | |
| PAGOS ANTICIPADOS | 242,045.00 | **TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO** | **6,711,945.03** |
| **TOTAL ACTIVO CIRCULANTE** | **13,230,923.92** | **TOTAL PASIVO** | **6,711,945.03** |
| **ACTIVO FIJO** | | **CAPITAL** | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,689,938.95 | **CAPITAL CONTABLE** | |
| MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA | 88,486.50 | | |
| MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | 1,100,970.89 | CAPITAL SOCIAL | 3,500,000.00 |
| HERRAMIENTAS | 240,353.27 | APORTACION PARA FUTUROS AUMENTOS | 715,000.00 |
| EQUIPO DE COMPUTO | 69,604.16 | UTILIDADES ACUMULADAS | 6,076,999.09 |
| TERRENOS Y CONSTRUCCIONES | 1,350,000.00 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | **4,539,353.77** | **TOTAL CAPITAL CONTABLE** | 10,291,999.09 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | Utilidad o Pérdida del Ejercicio | 938,533.57 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | 172,200.00 | **TOTAL CAPITAL** | **11,230,532.66** |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | **172,200.00** | | |
| **TOTAL ACTVO** | **17,942,477.69** | **TOTAL PASIVO Y CAPTAL** | **17,942,477.69** |

**ARQ. ADOLFO MORALES MARIN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

**C.P VERONICA PRIETO MEDRANO**
**CED. PROF 1988122**

000039

CIRCULO TRIBUTARIO

CORPORATIVO
AV. ZACATEPETL 165
COL. JARDINES DEL PEDREGAL
MEXICO, D.F. C.P. 04500
TELS: (55) 54 24 43 91
54 24 43 92, 56 06 63 04
56 06 00 63, 56 06 01 05
56 06 02 03, 54 86 17 37

PLAZA CHIHUAHUA
FRANCISCO J. MINA 913
COL. CENTRO C.P. 31000
TELS: (614) 415 82 75
415 67 86, 415 74 08

PLAZAS EN LA REPUBLICA
TIJUANA, B.C.
CABO SAN LUCAS, B.C.S.
CELAYA, GTO.
LEON, GTO.
GUADALAJARA, JAL.
MORELIA, MICH.
CUERNAVACA, MOR.
OAXACA, OAX.
PUEBLA, PUE.
CANCUN, QROO.
CULIACAN, SIN.
MAZATLAN, SIN.
OBREGON, SON.

WWW.CIRCULOTRIBUTARIO.COM.MX

## CONSTRUCTORA KIKITA S.A DE C.V

### Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2019

| | Acumulado |
|---|---|
| **INGRESOS** | |
| INGRESOS POR OBRAS | 36,347,621.95 |
| OTROS INGRESOS | 37,532.06 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 7,152.77 |
| OTROS PRODUCTOS | 77.16 |
| DESC Y DEV S/ COMPRA | 376,838.81 |
| **TOTAL INGRESOS** | **36,769,222.75** |
| **EGRESOS** | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 3,240,826.33 |
| GASTOS DE VIAJE | 2,800.00 |
| OTROS GASTOS | 0.46 |
| COSTO DE OBRAS | 31,773,425.02 |
| GASTOS FINANCIEROS | 807,482.67 |
| GASTOS NO DEDUCIBLES | 6,154.70 |
| **TOTAL EGRESOS** | **35,830,689.18** |
| **TOTAL UTILIDAD ANTES DE IMPTOS.** | **938,533.57** |

**ARQ. ADOLFO MORALES MARIN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

**C.P VERONICA PRIETO MEDRANO**
**CED. PROF 1988122**

CIRCULO TRIBUTARIO

CORPORATIVO
AV. ZACATEPETL 155
COL. JARDINES DEL PEDREGAL
MEXICO, D.F. C.P. 04500
TELS: (55) 54 24 43 84
54 24 43 92, 56 08 63 04
56 06 00 63, 56 06 01 05
56 06 02 03, 54 88 17 37

PLAZA CHIHUAHUA
FRANCISCO J. MINA 913
COL. CENTRO C.P. 31000
TELS: (614) 415 82 75
415 67 86, 415 74 86

PLAZAS EN LA REPUBLICA
TIJUANA, B.C.
CABO SAN LUCAS, B.C.S.
CELAYA, GTO.
LEON, GTO.
GUADALAJARA, JAL.
MORELIA, MICH.
CUERNAVACA, MOR.
OAXACA, OAX.
PUEBLA, PUE.
CANCUN, QROO.
CULIACAN, SIN.
MAZATLAN, SIN.
OBREGON, SON.

WWW.CIRCULOTRIBUTARIO.COM.MX

# CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

Balanza de Comprobación al 31 de Diciembre del 2019

| Nombre | Saldos Actuales | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| ***ACTIVO*** | ***17,942,477.69*** | |
| *ACTIVO CIRCULANTE* | *13,230,923.92* | |
| **CAJA Y BANCOS** | **138,197.51** | |
| CAJA | 14,704.61 | |
| BANCO DEL BAJIO CTA. 72805480201 | 3,551.19 | |
| BANCO BANORTE CTA 084523980 | 70,966.08 | |
| BANAMEX | 854.97 | |
| SANTADER | 48,120.66 | |
| **CLIENTES** | **9,684,332.63** | |
| EMMA PATRICIA RAMOS ROMERO | 8,245.30 | |
| JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 206,732.33 | |
| DESARROLLO INTEGRAL | 883,219.50 | |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA | 5,334,703.44 | |
| GOBIERNO DEL ESTADO | 1,975,796.81 | |
| MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 863,453.02 | |
| MUNICIPIO DE BALLEZA | 412,182.23 | |
| **DEUDORES DIVERSOS** | **120,000.00** | |
| ALEJANDRO AKEL QUINTANA | 100,000.00 | |
| FRANCISCO BARRIO MIRANDA | 20,000.00 | |
| **ANTICIPO A PROVEEDORES** | **1,184,980.54** | |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS | 100,000.00 | |
| NORTEC SA DE CV | 4,183.18 | |
| SERGIO GRANADOS PINEDA | 125,510.87 | |
| JOSE FLORENCIO GALDEAN | 279,483.04 | |
| MARGARITA TORRES | 30,000.00 | |
| MARIO HECTOR CHAVIRA | 440,103.45 | |
| LUIS ALBERTO SIERRA | 15,000.00 | |
| DESIGNS AND STYLES INC | 190,700.00 | |
| **IVA ACREDITABLE** | **319,073.60** | |
| IVA ACREDITABLE EFECTIVAMNETE PAGADO | 54,014.72 | |
| IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO | 265,058.88 | |

00041

CIRCULO TRIBUTARIO

CORPORATIVO
AV. ZACATEPETL 165
COL. JARDINES DEL PEDREGAL
MEXICO, D.F. C.P. 04500
TELS: (55) 54 24 43 91
54 24 43 92, 56 06 63 04
56 06 09 63, 56 06 01 65
56 06 02 03, 54 86 47 37

PLAZA CHIHUAHUA
FRANCISCO J. MINA 915
COL. CENTRO C.P. 31000
TELS: (614) 415 82 75
415 67 86, 415 74 98

PLAZAS EN LA REPUBLICA
TIJUANA, B.C.
CABO SAN LUCAS, B.C.S.
CELAYA, GTO.
LEON, GTO.
GUADALAJARA, JAL.
MORELIA, MICH.
CUERNAVACA, MOR.
OAXACA, OAX.
PUEBLA, PUE.
CANCUN, QROO.
CULIACAN, SIN.
MAZATLAN, SIN.
OBREGON, SON.

WWW.CIRCULOTRIBUTARIO.COM.MX

| | |
|---|---|
| **PAGOS ANTICIPADOS** | **242,045.00** |
| IETU | 97,237.00 |
| IDE RETENIDO | 19,808.00 |
| MARIA ASUNCION GUEVARA | 125,000.00 |
| **CONTRIBUCIONES A FAVOR** | **1,542,294.64** |
| | |
| *ACTIVO FIJO* | *4,539,353.77* |
| **TERRENOS Y CONSTRUCCIONES** | **1,350,000.00** |
| **EQUIPO DE TRANSPORTE** | **1,689,938.95** |
| **MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA** | **88,486.50** |
| **MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS** | **1,100,970.89** |
| **HERRAMIENTAS** | **240,353.27** |
| **EQUIPO DE COMPUTO** | **69,604.16** |
| | |
| *ACTIVO DIFERIDO* | *172,200.00* |
| **DEPOSITOS EN EFECTIVO** | **172,200.00** |

000042

CIRCULO TRIBUTARIO

CORPORATIVO
AV. ZACATEPETL 165
COL. JARDINES DEL PEDREGAL
MEXICO, D.F. C.P. 04500
TELS: (55) 54 24 43 91
54 24 43 92, 56 06 83 94
56 06 00 63, 56 06 91 05
56 06 82 05, 54 86 47 37

PLAZA CHIHUAHUA
FRANCISCO J. MINA 913
COL. CENTRO C.P. 31000
TELS: (614) 415 82 76
415 67 86, 415 74 88

PLAZAS EN LA REPUBLICA
TIJUANA, B.C.
CABO SAN LUCAS, B.C.S.
CELAYA, GTO.
LEON, GTO.
GUADALAJARA, JAL.
MORELIA, MICH.
CUERNAVACA, MOR.
OAXACA, OAX.
PUEBLA, PUE.
CANCUN, QROO.
CULIACAN, SIN.
MAZATLAN, SIN.
OBREGON, SON.

WWW.CIRCULOTRIBUTARIO.COM.MX

# CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

Balanza de Comprobación al 31 de Diciembre del 2019

| Nombre | Saldos Actuales | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| *PASIVO* | | ***6,711,945.03*** |
| *PASIVO A CORTO PLAZO* | | *6,711,945.03* |
| **PROVEEDORES** | | **1,441,787.33** |
| GCC COMERCIAL SA DE CV | | 9,078.68 |
| ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO | | 100,235.30 |
| MONNIER ILUMINACION | | 26,424.00 |
| ARMANDO MALDONADO RAMOS | | 44,777.44 |
| DAPHNE MUÑOZ ALVAREZ | | 59,412.76 |
| CESAR ESPARZA COLOMO | | 25,409.46 |
| MATERIALES DE TELECOMUNICACIONES | | 8,457.94 |
| JESUS HERRERA | | 39,689.70 |
| MARCELO ALBERTO DELGADO | | 20,000.00 |
| LOGISTICA LEX S D ERL E CV | | 8,582.00 |
| ARMABISE SA DE CV | | 1,392.00 |
| VICTOR HUGO YAÑEZ PIÑA | | 110,000.00 |
| TEOFILO HERNANDEZ | | 521,133.84 |
| SERGIO OMAR MORENO | | 245,142.03 |
| DISTRIBUIDORA DE MATERIALES | | 2,135.97 |
| FRANCISCO JAVIER FELIX | | 29,689.20 |
| ANTONIO ARAMIS SANCHEZ | | 10,000.00 |
| JOSE MARIA ALVAREZ | | 180,227.01 |
| **ACREEDORES DIVERSOS** | | **2,756,000.82** |
| ADOLFO MORALES | | 2,704,460.18 |
| LLANTERA EL CHE SA DE CV | | 10,067.44 |
| GRACIELA CHAVEZ ESTRADA | | 24,673.20 |
| FRANCISCA MARIN | | 16,800.00 |
| **IMPUESTOS POR PAGAR** | | **303,141.37** |
| RETENCION 10% ISR HONORARIOS | | 9,834.60 |
| RETENCION 2/3 IVA HONORARIOS | | 8,078.97 |
| RET. 4% FLETES | | 12,819.47 |
| ISR POR PAGAR | | 272,408.33 |
| **IVA POR PAGAR** | | **1,767,706.55** |
| **DOCUMENTOS POR PAGAR** | | **443,308.96** |

43

CIRCULO TRIBUTARIO

CORPORATIVO
AV. ZACATEPETL 165
COL. JARDINES DEL PEDREGAL
MEXICO, D.F. C.P. 04500
TELS: (55) 54 24 43 91
54 24 43 92, 56 06 63 04
56 06 00 63, 56 06 01 05
56 06 02 03, 54 86 17 37

PLAZA CHIHUAHUA
FRANCISCO J. MINA 813
COL. CENTRO C.P. 31000
TELS: (614) 415 82 75
415 67 86, 415 74 88

PLAZAS EN LA REPUBLICA
TIJUANA, B.C.
CABO SAN LUCAS, B.C.S.
CELAYA, GTO.
LEON, GTO.
GUADALAJARA, JAL.
MORELIA, MICH.
CUERNAVACA, MOR.
OAXACA, OAX.
PUEBLA, PUE.
CANCUN, QROO.
CULIACAN, SIN.
MAZATLAN, SIN.
OBREGON, SON.

WWW.CIRCULOTRIBUTARIO.COM.MX

| | |
|---|---|
| *CAPITAL* | *11,230,532.66* |
| *CAPITAL CONTABLE* | *10,291,999.09* |
| CAPITAL SOCIAL | 3,500,000.00 |
| APORTACIÓN PARA FUTUROS AUMENTOS | 715,000.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 938,533.57 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 6,076,999.09 |

**ARQ. ADOLFO MORALES MARIN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

**C.P VERONICA PRIETO MEDRANO**
**CED. PROF 1988122**

44

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

1988122

EN VIRTUD DE QUE MANUELA VERONICA PRIETO MEDRANO

CUMPLIO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 5° CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROFESIONES Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE LA PRESENTE

CEDULA

CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER LA PROFESION DE

*CONTADOR PUBLICO*

MEXICO, D.F., A 9 DE SEP DE 19 94

EL DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

LIC. MARIANO F. HERRAN SALVATTI

CEDULA 1988122

TITULO

REGISTRADO A FOJAS

A198

DEL LIBRO

DE REGISTRO

PROFESIONALES Y

GRADOS



S. E. P.

DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

DEPARTAMENTO DE REGISTRO

FIRMA DEL INTERESADO

TGN.

LIC. SERGIO GRANADOS PINEDA
NOTARIA PUBLICA No. TRES
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DISTRITO JUDICIAL MORELOS
CHIHUAHUA, ESTADO DE CHIHUAHUA

000045

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

**AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020**

**TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS**
**LADA SIN COSTO 01-800-201-1758**
**E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx**
**www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx**


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL, NO. **CEDH:14c.4.001/2020 OP**

**MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 71 Y 102 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.**

Chihuahua, Chih., a 23 de Diciembre de 2020.

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E S .

Me refiero al concurso por Licitación Pública No. **CEDH:14c.4.001/2020 OP**, relativo a la REMODELACIÓN INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ubicada en CHIHUAHUA, CHIH., en el cual manifiesto bajo protesta de decir verdad que esta empresa: **CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.,** no se encuentra en ninguno de los supuestos de los Artículos 71 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua.

**Atentamente**

**CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.**
**ARQ. ADOLFO MORALES MARIN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

000059

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

**AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020**

**TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS**
**LADA SIN COSTO 01-800-201-1758**
**E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx**
**www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx**


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL, NO. **CEDH:14c.4.001/2020 OP**

**DECLARACION DE INTEGRIDAD.**

Chihuahua, Chih., a 23 de Diciembre de 2020.

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E S .

Me refiero al concurso por Licitación Pública No. **CEDH:14c.4.001/2020 OP**, relativo a la REMODELACIÓN INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ubicada en CHIHUAHUA, CHIH., en el cual manifiesto bajo protesta decir verdad que por mí mismo o atreves de interpósita persona me abstendré de tomar conductas para que servidoras o servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

**Atentamente**

**CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.**
**ARQ. ADOLFO MORALES MARIN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

000060

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS
LADA SIN COSTO 01-800-201-1758
E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx
www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL, NO. **CEDH:14c.4.001/2020 OP**

**MANIFESTACIÓN DE CORREO ELECTRONICO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES.**

Chihuahua, Chih., a 23 de Diciembre de 2020.

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E S .

Me refiero al concurso por Licitación Pública No **CEDH:14c.4.001/2020 OP**, relativo a la REMODELACIÓN INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ubicada en CHIHUAHUA, CHIH., en el cual manifiesto bajo protesta de decir verdad que se tendrá por notificado de todos los actos del procedimiento licitatorio, en la dirección de correo electrónico: kikita14@hotmail.com y a través del sistema electrónico de contrataciones, notificaciones que surtirán todos sus efectos legales.

**Atentamente**

**CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.**
**ARQ. ADOLFO MORALES MARIN**
**REPRESENTANTE LEGAL**

000061

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS
LADA SIN COSTO 01-800-201-1758
E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx
www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL, NO. **CEDH:14c.4.001/2020 OP**

**COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL**

# NO APLICA

000062

LIC. SERGIO GRANADOS PINEDA
NOTARIA PUBLICA No. TRES
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DISTRITO JUDICIAL MORELOS
CHIHUAHUA, ESTADO DE CHIHUAHUA

CEDULA 1589022

TITULO REGISTRADO A FOJAS 181-23

DEL LIBRO A158

DE REGIST[illegible] [illegible]FESIONALES Y GRADOS



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

S. E. P.
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES
DEPARTAMENTO DE REGISTRO
Y EXPEDICION DE CEDULAS

Flores M. E.

FIRMA DEL INTERESADO

TGN.

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA.
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

1589022

EN VIRTUD DE QUE MARIO ERNESTO CRUZ FLORES

CUMPLIO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 5º CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROFESIONES Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE LA PRESENTE

CEDULA

CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER LA PROFESION DE

*ING. CIVIL*

CHIHUAHUA, CHIH. ~~MEXICO, D.F.~~, A 9 DE AGO DE 19 91

EL DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES
ENRIQUE SANCHEZ BRINGA

000063

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA

Secretaría SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección Y CULTURA
Departamento DEPARTAMENTO ESTATAL
No. de Oficio DE PROFESIONES
Expediente

ASUNTO:

# CONSTANCIA No.999001

LA C. LIC. LÍA GRIJALVA GÓMEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO ESTATAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 13, 28 Y 36 DE LA LEY DE PROFESIONES PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD RECIBIDA Y CUMPLIDOS LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR ESTA LEY. ----------

EXPIDE **CONSTANCIA DE REGISTRO** DEL TÍTULO PROFESIONAL DE:

**INGENIERO CIVIL**

CON CÉDULA PROFESIONAL NÚMERO: **1589022**
A FAVOR DE:

**MARIO ERNESTO CRUZ FLORES**

PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.----------

SE EXTIENDE LA PRESENTE A LOS 8 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 1999, DEBIDAMENTE REGISTRADA BAJO EL NÚMERO 90 A FOLIOS 90 DEL LIBRO 1 DE INGENIEROS CIVILES.----------

COTEJADO

000064

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO ESTATAL DE PROFESIONES

LIC. LÍA GRIJALVA GÓMEZ

*Para uso exclusivo de Asuntos Oficiales*

*Al contestar sírvase citar invariablemente el número del [illegible] y del Expediente*

# CURRICULUM DE:

## ING. MARIO ERNESTO CRUZ FLORES

## PRIV DE JUAREZ No. 1805-A CD. CHIHUAHUA, CHIH.

## OBRAS PRINCIPALES

### AÑO 2007 - 2019

### OBRAS SIMILARES EN COLOR AMARILLO

| OBRA | AÑO | LOCALIDAD | DEPENDENCIA | TELEFONO | TRATO DIRECTO | IMPORTE | AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Remodelacion del Área de Tococirujia, Ce y E y Quirófano del Hospital General "Dr. Salvador Zubirán Anchondo", en Chihuahua, Chih." | 2020 | Chihuahua. Chih. | SCOP | (614)131-95-66 | ARQ. ARMANDO HIRAM DÍAZ HERRERA | $ 12,027,064.78 | 30% |
| "Primera etapa de la Construccion y Remodelación del Centro de Archivo y Patrimonio Histórico de Chihuahua, Chih." | 2020 | Chihuahua. Chih. | SCOP | (614)131-95-66 | ING. JESUS ANTONIO FLORES ZUÑIGA | $ 6,046,525.06 | 60% |
| EQUIPAMIENTO DEL POZO VIRREYES 2, TREN DE DESCARGA, LINEA DE CONDUCCION, TELEMETRIA, Y OBRA CIVIL (CASETA, BARDA Y PORTON) | 2019 | Chihuahua, chih. | Junta Cental de Agua y Saneamiento | 6485059477 | ING. Roosvelt José Solis Magdaleno | $4,164,456.28 | 100% |
| RESTAURACION DE CASA SIGLO XIX | 2019 | Chihuahua. Chih. | Presidencia Municipal de Chihuahua | (614) 200-48-00 | ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA | $ 4,068,795.02 | 100% |
| RESTAURACION DE CANTERA Y CARPINTERIAS HISTORICAS DEL PARQUE LERDO | 2019 | Chihuahua. Chih. | Presidencia Municipal de Chihuahua | (614) 200-48-00 | ING.ADRIAN BARRAZA CARRASCO | $ 1,615,528.94 | 100% |
| Remodelacion de las instalaciones de Semilla, centro de ciencia y tecnologia | 2019 | Chihuahua. Chih. | SCOP | (614)131-95-66 | - | 4582453.03 | 100% |
| Adecuacion y remodelacion de area de terapia intensiva del hospital central del estado. | 2019 | Chihuahua, chih. | SCOP | (614)131-95-66 | - | 6699540.73 | 100% |
| Construccion de 667.42 m de sistema de conduccion de agua potable en Mina Veta Colorida a Fraccionamiento Quijote en tuberia de P.V.C. hidraulico' | 2018 | Hidalgo del Parral, en el Estado de Chihuahua | Junta Cental de Agua y Saneamiento | 439-35-00 | Ing. Julio Fernando Guitierrez Calleros | $ 2,687,836.30 | 100% |
| Repocicion del colector oriente consistente en suministro e instalacion de tuberia de pvc de 24" de diametro y pozo de visita. | 2018 | Cd. Cuauhtemoc , Chih | CONAGUA | 4-32-24-00 | Ing. Ruben Baquera Marquez | $ 1,875,894.68 | 100% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardin de Ninos Alfonso ...yes | 2018 | Municipio Saucillo, Chihuahua. | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | (614) 401-42-32 | Ing. Felipe Baca | $ 863,374.63 | 100% |
| Proyectos Ex Haciendas de Chihuahua modificaciondes de Ex Hacienda El Torreon y Ex Hacienda El Sauz. | 2018 | Chihuahua, Chih. | Presidencia Municipal de Chihuahua | (614) 200-48-00 | Arq. Gloria Ruelas | $ 39,440.00 | 100% |
| Casa Hogar de Ninas | 2018 | Chihuahua, Chih. | Presidencia Municipal de Chihuahua | (614) 200-48-00 | Arq. Gloria Ruelas | $ 237,800.00 | 100% |
| Universidad Pedagogica Nacional | 2018 | Juarez Chihuahua | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | (614) 401-42-32 | Ing. Felipe Baca | $ 17,226,709.17 | 100% |
| Secundaria Felipe Angeles | 2018 | Buena Aventura, Chihuahua | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | (614) 401-42-32 | Ing. Felipe Baca | $ 1,102,913.19 | 100% |
| Infraestrucctura y Equipamiento Rural en el ...icipio de Chihuahua (Ex Hacienda El Torreon) | 2017 | Municipio de Chihuahua | Obras Publicas del Estado de Chih. | (614)131-95-66 | Ing. Salvador Torres | $ 5,098,835.56 | 100% |
| Construcción del Centro de Salud, Ubicado en la localidad de Basaseachi, Mío. De Ocampo, Chih. | 2017 | Mío. De Ocampo, Chih. | Obras Publicas del Estado de Chih. | (614)131-95-66 | Arq. Brem Parra | $ 11,636,026.57 | 100% |
| Remodelación y adecuación de sótano de Quinta Touche para uso de productos regionales | 2017 | Chihuahua, Chih. | Obras publicas del gobierno del Estado de Chihuahua | (614) 177-89-62 | Arq. Leuf coronel | $ 317,463.60 | 100% |
| Escuelas al CIEN en Guachochic | 2017 | Guachochi | Instituto Chihuahuense De Infraestructura Fisica Educativa | 414-0201 | ING. JORGE DE LA TORRE | $ 7,887,485.02 | 100% |
| Construcción de sala de usos multiples,cocina-comedor, dormitorio-baños,en el Albergue Escolar Indígena "Benito Juárez" en la comunidad de Nabogame, Municipio de Guadalupe y ...o, Chih. | 2016 | Mío. De Guadalupe y Calvo, Chih. | FECHAC | (614)131-67-32 | Ing. Javier Ronquillo | $ 10,433,733.35 | 100% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secundaria Tecnica 98 y oratorio | 2016-2017 | Cd Juarez Chih | Instituto Chihuahuense De Infraestructura Fisica Educativa | (656) 202-4574 | Ing. Salas | $ 6,095,459.52 | 100% |
| Construccion de Lineas de Conducción de Agua Potable | 2016 | Fresno (El Tarin) | Presidencia Muncipal de Chihuahua | (614) 200-48-00 | Ing. Escobedo | $ 3,162,338.72 | 100% |
| Remodelacion del Rastro Municipal | 2016-2017 | Cd, Cuuahtmeoc Chih. | Precdidencia Municipal de Cuauhtemoc | (625)115-0665 | Ing. Elias Castillo | $ 20,870,418.79 | 100% |
| Bachillerato Intercultural Numero 1 | 2016 | Cuiteco, Urique, Chihuahua | Instituto Chihuahuense De Infraestructura Fisica Educativa | 414-0201 | ING. JORGE DE LA TORRE | $ 497,481.78 | 100% |
| Bachillerato Intercultural Numero 5 | 2016 | Guapalayna, Urique, Chihuahua | Instituto Chihuahuense De Infraestructura Fisica Educativa | 414-0201 | ING. JORGE DE LA TORRE | $ 398,818.61 | 100% |
| Construcción de 2 aulas, 1 laboratorio, taller de estructura 751 modificada, ...icios sanitarios ...eciales, incluye obras y redes exteriores en la Escuela Telesecundaria Federalizada Manuel Ojinaga Castañeda | 2016 | Guacheachi, Urique, Chihuahua. | Instituto Chihuahuense De Infraestructura Fisica Educativa | 414-0201 | ING. JORGE DE LA TORRE | $ 1,341,889.48 | 100% |
| Rehabilitaciones Generales en la escuela Secundaria Plan de Ayutla | 2016 | Bocoyna, Chihuahua | Instituto Chihuahuense De Infraestructura Fisica Educativa | 414-0201 | ING. JORGE DE LA TORRE | $ 435,907.31 | 100% |
| Rehabilitaciones Generales en la escuela Secundaria Tecnica 26 | 2016 | Bocoyna, Chihuahua | Instituto Chihuahuense De Infraestructura Fisica Educativa | 414-0201 | ING. JORGE DE LA TORRE | $ 542,887.93 | 100% |
| CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASIHUARE, MUNICIPIO DE GUACHOCHI, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. | 2015 | Basihuare Mpiop de guachochic | Junta Cental de Agua y Saneamiento | 439-3500 | Ing. Sergio Facio | $ 4,174,100.52 | 100% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINEA DE CONDUCCION, EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION DE TANQUES EN LA LOCALIDAD DE FLORES MAGON, MUNICIPIO DE BUENAVENTURA | 2015 | Flores Magon Mpio de Buenaventura | Junta Cental de Agua y Saneamiento | 439-3500 | Ing. Sergio Facio | $ 2,088,191.33 | 100% |
| | | | | | | | |
| Ampliacion de 900 ml de linea de red de conduccion de agua tratada en calle 4ta. Entre Ave. Constitucion y Calle Abraham Gonzalez en Colonia Dublan | 2014 | Localidad Nuevo Casas Grandes | Junta Municipal de Agua y Saneamiento | 636-694-32-04 | Ing. Alberto Aguirre | $ 332,783.19 | 100% |
| Construccion de Cocina Comedor en Escuela Primaria en Ejido Union Campesina Chihuahua | 2014 | Municipio de Cuauhtemoc Chihuahua | Precidencia Municipal de Cuauhtemoc | (625)581-9200 | Ing. Daniel de la Peña Meras | $ 603,337.74 | 100% |
| Restauracion de la Exhacienda el Torreon Segunda etapa | 2015 | Municipio de Chihuahua | Presidencia Muncipal de Chihuahua | (614) 200-48-00 | Lic. Francisco Barrio Mirazo | $ 5,942,051.99 | 100% |
| Restauracion del Centro Cultural "Quinta Carolina" V a | 2015 | Chihuahua, Chihuahua. Mexico. | Obras Publicas del Gobierno del Estado de Chihuahua | (614) 432 0401 y (614) 429 3300 | Ing. Mario Curiel | $ 4,653,820.41 | 100% |
| Restauracion del Centro Cultural "Quinta Carolina" IV Etapa | 2014 | Municipio de Chihuahua | Presidencia Muncipal de Chihuahua | (614) 200-48-00 | Ing. Campos | $ 11,739,201.49 | 100% |
| Terminación de los Trabajos y Restauracion de Mural y Restauración de Mural de Casa Grienssen | 2014 | Hidalgo del Parral, Chih. | Obras Publicas del Gobierno del Estado de Chihuahua | (614) 432 0401 y (614) 429 3300 | Arq. Gustavo Jauregui | $ 240,687.91 | 100% |
| Restauracion de la Exhacienda el Torreon | 2014 | Municipio de Chihuahua | Presidencia Muncipal de Chihuahua | (614) 200-48-00 | Ing. Arturo Lopez | $ 2,684,262.01 | 100% |
| Restauracion, Rehabilitacion de la antigua Presidencia Muncipal de Parral para museo Benito Juarez | 2014 | Municipio de Chihuahua | Obras Publicas del Gobierno del Estado de Chihuahua | (614) 432 0401 y (614) 429 3300 | Ing. Salomon | $ 6,319,353.00 | 100% |
| Construccion de sistema de agua potable. | 2014 | Localidad de Calabazas, Municipio de Guadalupe y Calvo | Junta Cental de Agua y Saneamiento | 4-39-35-00 | Ing. Sergio Facio | $ 5,018,788.40 | 100% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restauracion de la Casa Grienssen para adecuacion Museo de Cera | 2013 - 2014 | Hidalgo del Parral, Chih. | Obras Publicas del Gobierno del Estado de Chihuahua | (614) 432 0401 y (614) 429 3300 | Arq. Gustavo Jáuregui | $ 8,047,302.00 | |
| Construccion de edificio Cruz Roja correspondiente a las siguientes areas: Sala de espera, baños, modulo de atencion medica, consultorio, area de urgencias, area de ambulancias. | 2013 | Col. Benito Juarez - Namiquipa | FECHAC | 413-20-20 | Ing. Adrian Aguirre | $ 2,362,181.50 | 100% |
| Remodelacion de fachada y sala de juntas en auditorio de las 3 culturas. | 2013 | Cuauhtemoc Chihuahua | Obras Publicas del Municipales de Cuauhtemco. | (625) 58 19200 | ARQ. ABEL CERA LOYA | $ 890,552.87 | 100% |
| CONSTRUCCION DEL EDIFICO OFICINAS DEL AEROPUERTO INTERNACINAL BARRANCAS DEL COBRE | 2013 | CREEL MUNICIPIO DE BOCOYNA CHIHUAHUA | Obras Publicas del Gobierno del Estado de Chihuahua | (614) 432 0401 y (614) 429 3300 | ING BERENICE ARRIETA | $ 15,148,709.60 | |
| Remodelacion Oficina Digital RPT | 2013 | Chihuahua | Cablemas | (614) 102-0420 (614) 2600044 | Ing. Jesus Aragon Estrada | $ 2,859,823.11 | 100% |
| Construccion, remodelacion y adecuacion de cocina, comedor, dormitorios, casa de maestro, baños, salon de usos multiples, fosa septica, | 2012 | Guazapares, Mpio. Guazapares | FECHAC | 413-20-20 | Ing. Adrian Aguirre | $5,968.805.98 | 100% |
| Construccion de CRC Chihuahua, en la ciudad de chihuahua, Estado de Chihuahua. | 2012 | Chihuahua | Cablemas | (614) 102-0420 (614) 2600044 | Ing. Jesus Aragon Estrada | $ 3,760,665.32 | |
| Red de atarjeas y descargas domiciliarias, en la localidad ascencion, municipio del mismo nombre en el estado de chihuahua | 2012 | ascencion | Junta Cental de Agua y Saneamiento | 4-39-35-00 | Ing. Sergio Facio | $2,937,886,02 | 100% |
| Restauracion Centro Cultural Quinta Carolina Segunda II Etapa | 2012 | Municipio de Chihuahua | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA | 617-6358 | Arq. Luis Fernándo Armendáriz Ledezma | $ 1,845,084.41 | 100% |
| Sistema de acantarillado sanitario y saneamiento. | 2012 | Localidad de Col. Esperanza Municipio de Praxedis G. Guerrero | Junta Cental de Agua y Saneamiento | 4-39-35-00 | Ing. Sergio Facio | $ 3,721,432.27 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nstruccion de sistema integral de agua potable. | 2012 | Localidad de Hormigueros , Municipio de Guazapares | Junta Cental de Agua y Saneamiento | 4-39-35-00 | Ing. Sergio Facio | $ 2,175,836.41 | 100% |
| Sistema de acantarillado sanitario y saneamiento. | 2012 | Agua Blanca, Municipio de Bachiniva | Junta Cental de Agua y Saneamiento | 4-39-35-00 | Ing. Sergio Facio | $ 2,148,828.47 | 100% |
| Construccion de sistema de agua potable. | 2012 | Juan Mata Ortiz (Pearson), Municipio de Casas Grandes | Junta Cental de Agua y Saneamiento | 4-39-35-00 | Ing. Sergio Facio | $ 4,512,498.67 | 100% |
| Red de atarjeas y descargas domiciliarias, en la localidad de ascension, municipio del mismo nombre en el estado de chihuahua. | 2012 | ascension | Junta Cental de Agua y Saneamiento | 4-39-35-00 | Ing. Sergio Facio | $ 2,931,886.02 | 100% |
| Primera Etapa de la abilitacion de la ienda de la Hacienda Quinta Carolina (Casa Grande) | 2010 | Municipio de Chihuahua | Obras Publicas del Gobierno del Estado de Chihuahua | (614) 432 0401 y (614) 429 3300 | Arq. Abad E. Romero | $ 9,722,641.60 | 100% |
| Adecuacion del Centro de Salud "Cuauhtemoc" | 2011 | Cuauhtemoc , Chihuahua | Obras Publicas del Municipales de Cuauhtemco. | (614)439-78-78 | Ing. Javier Alonso Facio | $ 1,398,561.73 | 100% |
| Servicios de Mantenimiento y concervacion de espacios fisicos: CADER 03 General | 2011 | Cuauhtemoc , Chihuahua | SAGARPA | 614-4277621 | Ing. Carlos Mauricio Aguilar Camargo | $ 1,040,427.48 | 100% |
| Ampliacion remodelacion y mantenimiento de Sagarpa Trias, Sagarpa Cuauhtemoc y Sagarpa Guerrero | 2011 | Cuauhtemoc , Trias y Guerrero | SAGARPA | 614-4277621 | Arq. Mirna Delia Ortega | $ 972,831.95 | 100% |
| Remodelacion, adecuacion de instalaciones, construccion de cancha deportiva en ALBERGUE para comunidad Indigena. | 2011 | cajurichi mpio. De ocampo | FECHAC | 413-20-20 | Ing. Adrian Aguirre | $ 759,994.90 | 100% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construccion de parque Deportivo Benito Juarez en Cuauhtemoc, Chih. | 2011 | Cuauhtemoc Chihuahua | Obras Publicas del Municipales de Cuauhtemco. | (625) 58 19200 | Ing. Jesus Roberto Corral Ordoñez | $ 3,649,609.27 | 100% |
| Suministro e Instalacion de 613 postes de madera tipo Telefonico de 25 Pies de longitud (8 mts.) impregnados de CCA-C BASE DE OXIDO, CLASE 25 C-II, Para retardador de daño en poste en la Cd. de Chihuahua, Chih. para CABLE-MAS | 2011 | Cd. Chihuahua, Chih. | CABLE-MAS | (614) 102-0420 (614) 2600044 | Ing. Jesu Aragon Estrada | $ 1,279,080.96 | 100% |
| Cruce direccionada Subterranea para tuberia de PAD de 4" en Av. Universidad en Cd. Chihuahua, | 2011 | Chihuahua, Chihuahua | CABLE-MAS | (614) 102-0420 (614) 2600044 | Ing. Jesu Aragon Estrada | $ 454,912.83 | 100% |
| Pavimento con concreto hidraulico en las calles 14a, 20a y 22a | 2011 | Cuauhtemoc Chihuahua | Presidencia Municipal | 625 58 19200 | Ing. Jesus Roberto Corral Ordoñez | $ 762,320.31 | 100% |
| Ampliacion remodelacion y mantenimiento de Sagarpa Trias, Sagarpa Cuauhtemoc y Sagarpa Guerrero | 2011 | Cuauhtemoc , Trias y Guerrero | SAGARPA | 614-4277621 | Arq. Mirna Delia Ortega | $ 972,831.95 | 100% |
| Remodelacion, adecuacion de instalaciones, construccion de cancha deportiva en ALBERGUE para comunidad Indigena. | 2011 | cajurichi mpio. De ocampo | FECHAC | 413-20-20 | Ing. Adrian Aguirre | $ 759,994.90 | 100% |
| Construccion de parque Deportivo Benito Juarez en Cd. Cuauhtemoc, Chih. | 2011 | Cuauhtemoc Chihuahua | Obras Publicas del Municipales de Cuauhtemco. | (625) 58 19200 | Ing. Jesus Roberto Corral Ordoñez | $ 3,649,609.27 | 100% |
| Suministro e Instalacion de 613 postes de madera tipo Telefonico de 25 Pies de tud (8 mts.) impregnados de CCA-C BASE | 2011 | Cd. Chihuahua, Chih. | CABLE-MAS | (614) 102-0420 (614) 2600044 | Ing. Jesus Aragon Estrada | $ 1,279,080.96 | 100% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remodelacion, Construccion de Oficinas Administrativas HOSPITAL "CENTRO DE SALUD" | 2011 | Cuauhtemoc Chihuahua | Obras Publicas del Gobierno del Estado de Chihuahua | (614) 432 0401 y (614) 429 3300 | Ing. Pedro Carranza Castro | $ 1,488,174.95 | 100% |
| Canalizacion para transferencia de Fibra Optica, y Trabajos diversos para CABLEMAS. | 2011 | Chihaua, Cuauhtemoc , Delicias y Parral | CABLE-MAS | (614) 102-0420 (614) 2600044 | Ing. Jesus Aragon Estrada | $ 654,979.40 | 100% |
| Cruce direccionada Subterranea para tuberia de PAD de 4" en Av. Universidad y cruce la Cantera en Cd. Chihuahua, | 2011 | Chihuahua, Chihuahua | CABLE-MAS | (614) 102-0420 (614) 2600044 | Ing. Jesus Aragon Estrada | $ 602,063.00 | 100% |
| Pavimento con concreto hidraulico en las calles 14a, 20a y 22a | 2011 | Cuauhtemoc Chihuahua | Presidencia Municipal | 625 58 19200 | Ing. Jesus Roberto Corral Ordoñez | $ 762,320.31 | 100% |
| nodelacion Oficina Digital RPT" Chihuahua. Calle Blas Cano de los Rios #901. | 2010 | Chihuahua, Chihuahua | Cablemas | (614) 102-0420 (614) 2600044 | Ing. Jesus Aragon Estrada | $ 347,118.89 | 100% |
| Construccion de edificios que albergan equipo para fibra opticoa para la empresa de CABLEMAS. | 2010 | Delicias, Chihuahua y Parral | Cablemas | (614) 102-0420 (614) 2600044 | Ing. Jesus Aragon Estrada | $ 604,361.88 | 100% |
| Construccion de madrina en la col. Tierra y Libertad, ademas de la reubicacion de linea de conduccion Presa Parral en la Localidad Hidalgo del Parral, Municipio del mismo nombre en el Estado de Chihuahua | 2010 | Hidalgo del Parral, Chihuahua. | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-01 | Ing. Sergio Facio | $ 597,915.57 | 100% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construccion de estructura ...mpedora de presion a ...ase de tanques metalicos superficiales de 100 m3 y 50 m3 de capacidad, incluye cimentacion y cerco de proteccion, en acueducto San Juanito-Creel-San Rafael, Municipio de Bocoyna, en el estado de Chihuahua. | 2010 | Bocoyna, Chihuahua | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-01 | Ing. Sergio Facio | $ 684,438.87 | 100% |
| Const. De alcantarillado sanitario consistente en el suministro e instalacion de 826.0 m. de tuveria de PVC de 40 cms., 346.0m. De tuveria de P.A.D. de 40 cms., ademas de 9 pozos de visita tipo comun en la localidad de barreales y en la localidad de (PORFIRIO PARRA) Juarez y Reforma, del municipio de Guadalupe D. B., en el estado de Chihuahua. | 2010 | Mpio. Guadalupe Distrito Bravo | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-01 | Ing. Sergio Facio | $ 4,939,396.41 | 100% |
| Construccion de sistema lagunar en la localidad Barraganes Mpio. de Cuauhtemoc, en el estado de Chihuahua. | 2010 | BARRAGANES MPIO. DE CUAUHTEMOC | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-01 | Ing. Sergio Facio | $ 1,999,474.07 | 100% |
| Remodelacion y adecuacion del edificio que alberga el distrito de desarrollo rural 05 madera ubicado en calle Tercera y Juarez en ciudad Madera, Chihuahua. | 2010 | Ciudad Madera, Chih. | Presidencia Mpal. Cd. Madera | (614) 427-76-21 (652) 572-08-24 | Arq. Delia Mirna Ortega Ing. De Villa | $ 502,961.88 | 100% |
| Construccion de linea alimentacion y red de distribucion de 7803.00 mts de 3" y 1236.74 mts de 4" de diam de PVC. RD 41 | 2010 | Col Esperanza Mpio de praxedis G Guerrero | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-01 | Ing. Sergio Facio | $ 2,247,062.02 | 100% |
| Suministro de tuberia y piezas especiales para la sectorizacion de la linea de alimentacion y curces ...eciales ademas de 85 ...as docmiciliarias | 2010 | Col Esperanza Mpio de praxedis G Guerrero | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-01 | Ing. Sergio Facio | $ 1,636,493.77 | 100% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remodelacion de Parque Arenas III | 2010 | Chihuahua, chih. | Obras Publicas del Estado de Chih. | (614)439-78-78 | Ing. Carlos Vazquez Cano | $ 72,240.11 | 100% |
| Rehabilitacion y adecuacion de las oficinas de DELEGACION en la planta alta del edificio zarco | 2009-2010 | Chihuahua, chih. | SAGARPA | (614) 427-76-21 | Arq. Delia Mirna Ortega | $ 445,871.54 | 100% |
| Equipamiento Electromecanico de los pozos 29, 30 y 31 en la localidad de Cuauhtemoc, Chih. | 2009-2010 | Cuauhtemoc , Chih. | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-01 | Ing. Sergio Facio | $ 2,750,973.70 | 100% |
| Construccion del Centro de Salud con Servicios Ampliados en la Localidad de Moris, Chih. | 2009 | Moris, Chih. | Servicios de Salud de Chihuahua | | | $ 4,809,708.00 | 100% |
| Red de distribucion, suministro e instalacion de tuberia de P.A.D. 1456.64 ml de 6", 1257.87 ml de 3" y 969 ml y tanque superficial de 200 m3, y de 60 m3 en san Rafael mpio de uruachi | 2009 | San Rafael Mpio de Uruachi | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-00 | Ing. Sergio Facio | $ 3,335,540.35 | 100% |
| Construccion del templo de San Isidro labrador a base de estructura de acero en la localdiad de Col. Reforma Mpio. De Cd. Cuauhtemo, chih. | 2009 | Colonia Reforma Mpio. De cuauhtemco | p. Muncipal de cuauhtmeoc | 625 58 19200 | Ing. Hector Maldonado parra | $ 680,795.72 | 100% |
| Construccion y remodelalcion del edificio y jardineria "Centro de Derechos Humanos de la mujeres" | 2009 | Chihuahua, Chih. | Centro Derechos Humanos de las Mujeres | (614) 488-40-52 | Ing. Gabino Gomez | $ 1,510,000.00 | 100% |
| Construccion del sistmea de alcantarillado sanitario en la localdiada de Francisco I Madero, Mpio. De Bachiniva en el estado de Chihauhaua | 2009 | Francisco I Madero mpio de Bachiniva | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-00 | Ing. Sergio Facio | $ 1,563,883.64 | 100% |
| Construccion del sistema de agua potable en la colnizas "La Lajita, Tarahumara, La loma, Obrera, el Salto y Piedra Agujerada" en la localdiad de Guachochi, Mpio. Del mismo nombre en el estado de Chihuahua. | 2009 | Guachochi Mpio de Guachochi | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-00 | Ing. Sergio Facio | $ 3,227,371.79 | 100% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construccion de La pavimentacion a base de concreto asfalto en las calles la Grandalia de los Claveles a Calle Victoria, ubicados en el Fraccionamiento las Flores en Cd. Juarez, Chih. | 2009 | Fracc Las Flores en Cd. Juarez, Chih | Instituto de la Vivienda del Estado De Chihauah | (614) 39-78-78 | Ing. Jose Luis Negret. | $ 4,105,201.30 | 100% |
| Construccion del sistema lagunar de de 7.9 l.ps. Para las localidades de Benito Juarez y Santa Catarina Mpio de Namiquipa en el estado de Chihuahua | 2009 | Sta catarina Mpio. Namiquipa | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-00 | Ing. Sergio Facio | $ 3,103,405.18 | 100% |
| Siministro y colocacion de pavimento en la calle Jurez entre la calle 27 y 35 en la cd de Cuauhtemoc, Chih. | 2009 | Localidad de Cuahtemoc, Mpio de Cuauhtemoc , Chih. | Municipio | (625) 581 9200 | Ing. Javier Maldonado | $ 2,625,321.30 | 100% |
| Construccion de el Edificio de la SAGARPA denominados DDR 06 y CADER 02 a base de estructura de acero asi como piso y cubierta de losa acero ubicado en la Col Emilian Zapata en Cd. Cauahtemoc, Chih. | 2009 | Localidad de Cuahtemoc, Mpio de Cuauhtemoc , Chih. | SAGARPA | (625) 581 9200 | Ing. Javier Maldonado | $ 1,282,416.04 | 100% |
| Desazolve de carcamo de bombeo, reposicion de las instalaciones electricas (electronivel,cableado, arrancadores; reparacion de linea de conduccion presurizada que va hacia la planta de tratamiento | 2009 | Localidad de Saucillo Mpio. de Saucillo | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-00 | Ing. Yobanko de los santos | $ 686,459.51 | 100% |
| | | | | | | | |
| Desazolve y reposicon parcial de emisor y reparacion de daños a pozos de visita | 2009 | Localidad de Saucillo Mpio. de Saucillo | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-00 | Ing. Yobanko de los santos | $ 477,733.93 | 100% |
| Construccion de La pavimentacion de concreto hidraulico de 15 cm de espesor en las calles Mitl y Mextla en el Fraccionamiento Zaragoza Cd. Juarez Chih. | 2009 | Fracc Zaragoza en Cd. Juarez, Chih | Instituto de la Vivienda del Estado De Chihauah | (614) 39-78-78 | Ing. Jose Luis Negret. | $ 2,356,051.25 | 100% |

000075

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reposicon de emisor, asi como reparacion de pozos visita y la cosntruccion de scarga | 2009 | El Gorneño Mpio. de Saucillo | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-00 | Ing. Yobanko de los santos | $ 352,091.33 | 100% |
| Desasolve y reposicion parcial de emisor asi como reparacion de pozos de visita | 2009 | El Mezquital Mpio. de Saucillo | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-00 | Ing. Yobanko de los santos | $ 352,091.33 | 100% |
| Construccion de La pavimentacion asfaltica en el acceso al Fraccionamiento La Estacion del Salto longitud de 5036.00 mts y seccion de 9.00 mts en el barrio de La Estacion En Cd,. Juarez, Chih. | 2009 | Barrio la Estacion en Cd. Juarez, Chih | Instituto de la Vivienda del Estado De Chihauah | (614) 39-78-78 | Ing. Jose Luis Negret. | $ 3,001,210.35 | 100% |
| Sumibnistro e instalacion de red de atarjeas con tuberia de 8" en la colonia Emiliano Zapata con una longitud de 1850.20 mts en material "C" asi como 160 descargas domiciliarias con tuberia de "6" de pvc y 16 pozos de a tipo comun en | 2009 | MPIO. MANUEL BENAVIDES | PRESIDENCIA DE MANUEL BENAVIDES | | JOSE URIEL GRADO HINOJOS | $ 3,165,753.18 | 100% |
| Reposicion de emisor de aguas negras. | 2009 | Ancon de Carros Mpio. de Saucillo | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-00 | Ing. Yobanko de los santos | $ 459,983.50 | 100% |
| Construccion de Tanque elevado de 200.00 m3 con torre de 15 mts, en la localidad de Santa Rosalia Camargo, en el estado de Chihuahua. | 2008 | Cd. Camargo, Chihuahua | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-00 | Ing. Jesus corral | $ 859,360.58 | 100% |
| Construccion del sistema de alcantarillado sanitario, en la Col. Tierra Nueva en las calles 66, 68 Y 70 consistentes en825 mts. De tuberia de pvc de 8", pozos de visita y 64 descargas domiciliarias en le Municipio de Cuauhtemoc, Chih. | 2008 | MPIO DE CUAUHTEMOC | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC | 625 58 19200 | ING. HECTOR MALDONADO PARRA | $ 556,414.71 | 100% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reposicion de Galeria filtrante, equipo electromecanico y linea de conduccion, pila de almacenamiento,equipo de cloracion etc. | 2008 | Boca del Rios Mpio. De Satevo | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-00 | Ing. Sergio Aguirre | $ 479,896.96 | 100% |
| Construccion del sistema lagunar de 7.5 lts. P.S. para el Ejido La Norteña en el municipio de Madera, Chih. | 2008-2009 | LA NORTEÑA MPIO. DE MADERA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA | | ING. ARMANDO VEGA CHAVARRIA | $ 2,204,471.43 | 100% |
| Reposicion de Galeria filtrante equipo electromecanico y linea de conducccion apila existente | 2008 | Rancho Salinas Mpio. De Satevo | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-00 | Ing. Sergio Aguirre | $ 479,896.96 | 100% |
| Construccion del sistema de alcantarillado sanitario de , 1492 MTS en material "B" con tuberia de 8" Y 55 pozos en Col. Alvaro Obregon Municipio de Cuauhtmeoc, Chih. | 2008 | COL. ALVARO OBREGON | COL. ALVARO OBREGON MPIO. DE CUAUHTEMOC | | ARQ. RAUL GALDEAN | $ 725,840.15 | 100% |
| Construcción del sitema de agua potalble concistente en de conducccion, y Suministro e instalacion de EQUIPO SOLAR , linea de sitribucion carcamo de rebombeo y tomas domiciliarias en Colonia Tarahumara en mpio de Carichic. | 2008 | Ojo de Buey mpio. Carichi | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-00 | Ing. Eduardo Raynal Carrera | $ 2,756,130.15 | 100% |
| Construccion de La pavimentacion asfaltica en las calles 3a y 5a entre las calles La revolucion y la Artilleria en la colonia Revolucion en Cd. Camargo, Chih. | 2008 | Cd. Camargo Chih. | Instituto de la Vivienda del Estado De Chihauah | (614) 39-78-78 | Ing. Jose Luis Negret. | $ 2,301,210.40 | 100% |
| | | | | | | | |
| Construccion del sistema de alcantarillado sanitario consistente en 3231. mts de tuberia de pvc de 8" y 2051 mts de tuberia de pvc de 6", asi como pozos de visita y 68 descargas somiciliarias en La Norteña en el municipio de Madera, Chih. | 2008 | LA NORTEÑITA MPIO DE MADERA | RESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA | | ING. ARMANDO VEGA CHAVARRIA | $ 4,521,268.57 | 100% |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcción de tanque metalico para almacenamiento de agua de 150 m3 incluye cimentacion, y tuberias para concecion a linea de conduccion en la localidad de Col. Reforma Mpio, de cuahtmeoc, Chih. | 2008 | Col. Reforma Mpio. De Cuahtmeoc, Chih. | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-00 | Ing. Eduardo Raynal Carrera | $ 859,361.20 | 100% |
| | | | | | | | |
| Construccion del sistema lagunar de 6.2 L.P.S asi como colector de 16" de diam. de pvc con una longitud de 1250.20 mts. en la localidad de Manuel Benavides Municipio de Manuel Benavides. | 2008 | Manuel Benavides Mpio. De Mmanuel Benavides. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES | | JOSE URIEL GRADO HINOJOS | $ 4,718,911.36 | 100% |
| | | | | | | | |
| Siministro y colocacion de pavimento de concreto hidraulico, guarniciones, banquertas y señalizacion en la calle Guadalupe Rocha ente Ojinaga y 9 en la localidad de Albaro Obregon mpio. de Cuauhtemoc, Chih. | 2008 | Localidad de Col albaro Obregon mpio. De Cuauhtemoc , Chih. | Municipio de Cuauhtemoc, Chih | (625) 581 9200 | Ing. Javier Maldonado | $ 10,399,123.20 | 100% |
| | | | | | | | |
| Construccion del sistema lagunar de 7.9 L. P. S. para la localidad de Aboreachi, Municipio de Guachochi, en el Estado de Chihuahua. | 2008 | Aboreachi munciipio de Guachochic | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI | | ING. COPERNICO TELLEZ | $ 2,318,391.69 | 100% |
| | | | | | | | |
| Construcción de Edificio Medica ABC (distribuidora de medicamentos oncológicos especializados) | 2008 | Cd. Chihuahua, Chih. | Particular | (614) 423-50-28 | Sra. Emma Patricia Ramos | $ 590,123.00 | 100% |
| | | | | | | | |
| Construcción y remodelación de Albergue Tarahumara Aboreachi | 2007 - 2008 | Aboreachi mpio. Guachochi | Fundación del Empresariado Chihuahuense | (614) 413-20-20 | In Adrián Aguirre R | $ 1,970,120.35 | 100% |
| | | | | | | | |
| Construcción de 5 residencias nivel medio alto ubicadas en fraccionamiento Portal de las Lomas | 2007-2008 | Cd. Chihuahua, Chih. | Recursos propios | (614) 415-9746 y (614) 410-77-57 | Constructora Kikita S.A. De C.V | $ 4,137,250.00 | 100% |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construción de oficinas Afiansadora Sofimex en Col. Felipe (obra en proceso al 100% de avance) | 2007-2008 | Cd. Chihuahua, Chih | Sofimex | (614) 414-5492 | Sra. Rosa Maria Estrada | $ 389,675.00 | 100% |
| | | | | | | | |
| Elaboracion de tanque de almacentamietno de agua metalico a base de acero de 1/4" de expesor y con pintura anticorrosiba en ambas caras asi como linea de ocnducc. del poso al tanque a base de 1365.20 mts de tuberia de pad de 2 1/2" rd 17 | 2007 | Campo menonita No 30 Mpio de cuauhtemoc | Junta Cental de Agua y Saneamiento | (614) 439-35-00 | Ing. Jesus corral | $ 1,215,230.20 | 100% |
| | | | | | | | |
| Construcción de Autolavado (Carwash) (obra en proceso al 100% de avance) | 2007-2008 | Cd. Chihuahua, Chih | Particular | (614) 435-1475 y cel 235-1332 | Sr. Reydecel López | $ 1,803,574.20 | 100% |
| | | | | | | | |
| Construcción de Residencia campestre en Rancho Los Pinos en Mpio de cuauhtemoc. | 2007 | Cd. Cuauhtemoc, Chih. | Particular | (625) 584-0489 | Sra. Manuela López | $ 1,930,528.00 | 100% |
| | | | | | | | |

ING. MARIO ERNESTO CRUZ FLORES

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

**AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020**

**TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS**
**LADA SIN COSTO 01-800-201-1758**
**E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx**
**www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx**


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL, NO. **CEDH:14c.4.001/2020 OP**

LA MAQUINARIA A UTILIZAR SERA RENTADA, POR LO QUE ESTE FORMATO NO APLICA.

80

Chihuahua Tel: 614-421-6174 / 614-417-6782 Monterrey Tel: 83 72 24 41 / 83 75 61 82

MMK MAQUINARIA
RENTA VENTA Y SERVICIOS

Chihuahua, Chih., a 23 de Diciembre de 2020.

**Arq. Adolfo Morales Marín.**

**PRESENTE.-**

Por medio de la presente, hago constar que se le rentara la siguiente maquinaria a la Compañía concursante, **CONSTRUCTORA KIKITA S.A DE C.V.**, Para usarse durante el periodo que dure la obra de la Licitación Pública No. **CEDH:14c.4.001/2020 OP.**, relativo a la **REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA, CHIH**.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SOLDADORA | *LINCOLN* | *SAE 300* | *300 AMP.* | *M1020170207* |
| CORTADOR DE PISO | TARGET | GASOLINA | 5 1/2" | 916-C |
| PARIANA NEUMATICA | WACKER | BS | 4 HP | 1311178170 |
| GRUA TODO TERRENO | GROVE | TELESCOPICA | 19 TON | 15324879 |
| ESTACION TOTAL | SOKKIA SET | 620 K | PRECISION 6" | 36009-ANG |
| COMPRESOR DE AIRE | INGERSON RAND | DIESEL | 185-PCM | G1832005 |
| RETROEXCAVADORA | JHON DEERE | DIESEL | 0.60 M3 | LMS00722 |
| REVOLVEDORA | CIPSA | DIESEL | 1 SACO | 47865-5A |

***LA MAQUINARIA SE ENCUENTRA EN DISPONIBILIDAD INMEDIATA EN LA CD. DE CHIHUAHUA.**

**QUEDO A SUS ORDENES**
**ATENTAMENTE**

**ING. MIGUEL SALAZAR MENDOZA**

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS
LADA SIN COSTO 01-800-201-1758
E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx
www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

CHIHUAHUA, CHIH A 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.

## *RECIBO DE BIENES Y PRODUCTOS*

EN APEGO AL PUNTO **2.11 COSTO DE PARTICIPACIÓN**, PARA ADQUIRIR LAS BASES DE LA **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL CON REDUCCIÓN DE PLAZOS No. CEDH:14C.4.001/2020 OP**, RELATIVA A LA REMODELACIÓN INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA, CHIH., POR UN IMPORTE DE **$ 3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),** EN ESPECIE DE MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ENFRENTAR LA CONTINGENCIA MUNDIAL DENOMINADA COVID-19

DICHO RECIBO SERÁ OBLIGATORIO MOSTRARLO PREVIO AL REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES EN LA PRESENTE LICITACIÓN E INCLUIRLO EN LA PROPUESTA TÉCNICA EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE. LA LISTA DE PARTICIPANTES EN LA LICITACIÓN SE INTEGRARÁ SIN EXCEPCIÓN ALGUNA CON AQUELLOS LICITANTES QUE HAYAN CUBIERTO SU COSTO DE PARTICIPACIÓN.

## *BIENES Y PRODUCTOS RECIBIDOS.*

| MATERIAL | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL SIN IVA |
|---|---|---|---|
| TOALLA HÚMEDA DESINFECTANTE | 2 | $ 77.58 | $ 155.17 |
| GEL ANTIBACTERIAL | 12 | $ 28.01 | $ 336.21 |
| CUBREBOCAS KN95 5UN | 5 | $ 204.74 | 1023.71 |
| GM CUBREBOCAS KN95 IND | 8 | $ 61.42 | $491.38 |
| GUANTE ESTÉRIL LÁTEX | 3 | $ 37.67 | $113.02 |
| AEROSOL DESINFECTANTE | 3 | $ 111.20 | $333.62 |
| ATOMIZADOR CÍTRICO DESINFECTANTE | 4 | $ 47.41 | $189.66 |
| | | **TOTAL IVA INCLUIDO** | **$ 3,065.60** |

**C. CARLOS E. MUNGUIA PIMENTEL**
**JEFE DEL DEPTO. DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO**
**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.**

CONSTRUCTORA S.A DE C.V
KIKITA
"HACEMOS LO MEJOR PARA USTED"

C. PRIVADA DE JUAREZ No. 1305-A
COL. MIRADOR
Cd. CHIHUAHUA, CHIH. 31205
TEL. (614) 410 77 57
kikita14 @hotmail.com

18 Dic/2020
10:17 am
Recibido

Chihuahua, Chih., a 18 de diciembre de 2020

**COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**

**P R E S E N T E:**

En relación a la Licitación Pública Nacional con **NO. CEDH:14c.4.001/2020 OP** RELATIVO **A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA, CHIH.** Manifiesto que es de nuestro interés participar en la licitación mencionada para que seamos tomado en cuenta para presentar nuestra propuesta.

**A T E N T A M E N T E**
**Firma:**

000083

**CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.**

**ARQ.ADOLFO MORALES MARIN**
**ADMINISTRADOR UNICO**