

Contrato 2d.



RFC: LOLA7301189I3  
Tel. (614) 235-0224  
arteloya1@gmail.com

Calle Cordillera Alpina 6218  
Fracc. Cordilleras  
C.P. 31124 Chihuahua, Chih.

CEDH  
Obra: Archivero de tablaroca  
Lugar: Ave Zarco 2427  
En atención: Lic. Karla Yañez

20-mar-22

En atención a la solicitud por usted requerida me permito presentar el siguiente:

**PRESUPUESTO DE OBRA A COSTO DIRECTO**

Arca  
de  
Finanzas

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.000	Archivero a base de tablaroca de 13mm. de 4.25m x 2.70 con bastidor metálico oculto, perfilado con esquineros metálicos, sellado de juntas con compuesto redimix y cubrejuntas perfacinta. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	1.00	\$ 22,317.10	\$ 22,317.10
2.000	Archivero a base de tablaroca de 13mm. de 1.10m x 2.70 y 2.08m x .70m, con bastidor metálico oculto, perfilado con esquineros metálicos, sellado de juntas con compuesto redimix y cubrejuntas perfacinta. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	1.00	\$ 8,709.40	\$ 8,709.40
3.000	Suministro y aplicación de pintura Vinil-Acrilica marca berel, hasta cubrir perfectamente la superficie, sobre muros con terminado liso, Incluye: una mano de sellador acrílico 5 x 1 de y dos manos de pintura, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Lote	1.00	\$ 6,323.50	\$ 6,323.50

SUBTOTAL	\$37,350.00
I.V.A.	\$5,976.00
TOTAL	\$43,326.00

Seguro de cumplir con sus expectativas quedo de usted atentamente:

Ing. Artemio Loya  
Costos y Control de Obra