Jesús Manríquez

4 DE JULIO DEL 2022

Comisión Estatal de los Derechos Humanos

PRESENTE

Jesús Manríquez Solís
RFC: MASJ7211203N6
C. Consuelo Enriquez 1620,
Col. Cumbres del Sur C.P. 31063
Chihuahua Chih.
jmansolis@hotmail.com

A continuación le mustro a usted los concepros y costos del presupuesto:

Concepro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
Clausurar de agua en muro incluye: resane y pintura **(OIC)**	lote	1.00	$ 1,200.00	$ 1,200.00
Suministro e instalación de Muro de Tablaroca a dos caras con bastidor metálico, incluye fibra de vidrio 2.5" de espesor, tornillería, sellado de juntas y todo lo necesario para su correcta instalación	m2	18	$ 1,150.00	$ 20,700.00
Suministro y colocación de ventana de aluminio anodizado café obscuro de 3"de 60 x 30 cm. Con doble vidrio	pz	1	$ 3,500.00	$ 3,500.00
Desmonte de puertas (aluminio y madera) y muros de Tablaroca y madera existentes, Incluye: tirado de escombro	lote	1	$ 2,650.00	$ 2,650.00
Suministro e instalación de puerta de tambor corrediza con hueco de vidrio, color blanco de 1.10 x 2.03 incluye riel, guía en piso, y lo necesario para su correcto funcionamiento	pz	1	$ 11,000.00	$ 11,000.00
Suministro e Instalación de lampara led luz blanca, incluye soporte y conexión por medio de tira panduit	pz	2	$ 820.00	$ 1,640.00
Salida para contacto con caja galvanizada, contactos tipo italiano cable calibre 12 y todo lo necesario para su correcta instalación.	sal	3	$ 820.00	$ 2,460.00
Salida de apagador doble con caja galvanizada, apagador tipo italiano, cable calibre 12 y todo lo necesario para su correcta instalación.	sal	1	$ 850.00	$ 850.00
Retiro de cerámica, incluye: Acarreo para su posterior retiro **(OIC)**	M2	17	$ 190.00	$ 3,230.00
Suministro y colocación de cerámica de 35x35 harvest blanco en piso de área de contraloría marca vitromex o similar incluye: pegazulejo, boquilla y lo necesario para su correcta instalación. **(OIC)**	M2	17.00	$ 520.00	$ 8,840.00
Demolición de piso de concreto hasta 10cm. De espesor incluye equipo, herramienta, mano de obra acarreo a un punto en la obra para su posterior retiro, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. **(OIC)**	m2	1.8	$ 720.00	$ 1,296.00
Suministro y aplicación de pintura vinilica mate marca osel o similar color White cw051w en nuevas oficinas de sala de juntas anexo cabina de radio DHNET. Incluye preparación de la superficie y sellador	m2	24	$ 110.00	$ 2,640.00
Aplicación y fabricación de concreto por medio de cemento arena en endiduras y desnivel (de piso duela)	lote	1	$ 545.00	$ 545.00
Instalación de tomacorrientes en planta alta y planta baja de edificio nuevo con tira panduit y cableado cal. 12; para silla automatica de escalera.	lote	1.00	$ 3,600.00	$ 3,600.00
Instalación de placa conmemorativa en pasillo de entrada de edificio nuevo	lote	1.00	$ 800.00	$ 800.00
Salida de voz y datos con caja galvanizad, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	sal	2	$ 1,250.00	$ 2,500.00
			Subtotal	$ 67,451.00
			Iva	$ 10,792.16
			Total	$ 78,243.16

Jesús Manríquez Solís