



JOSE ALFREDO LEVARIO ESPINOZA

CONCEPTO DEL PAGO

Elaboración de presupuesto base y asesoría, proyecto auditorio y museo, Delicias.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
111	20100000	Banamex 3513213 Ppal.			23,200.00
533	91110000	Serv. Profesionales, Científicos y Técnicos Integr		23,200.00	
53321					
SUMAS				23,200.00	23,200.00

<p>RECIBI CHEQUE</p>  <p>FIRMA DEL COBRADOR</p>	<p>HECHA POR:</p>  <p>D.T.P. A.L.H.A. P.A.Q.R. 19/10/2018</p>	<p>REVISADA POR:</p> <p>J.L.A.G.</p>	<p>AUTORIZADA POR:</p>	<p>POLIZA No.</p> <p>000242</p> <p>11916</p>
---	--	--------------------------------------	------------------------	--

Emisor:
JOSE ALFREDO LEVARIO ESPINOZA
LEEA6110104V2

MONTES PONTICOS 4601 Cumbres Universidad IV, CP:
31124, Chihuahua, CHIHUAHUA, México
Lugar de Expedición: 31124 CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
Comisión Estatal De Los Derechos
Humanos
CED920927MP5

Ave. Zarco 2427 Col. Zarco, CP: 31020,
Chihuahua, CHIHUAHUA, MEXICO
Uso del CFDI: P01 - Por definir

Folio Fiscal:
AD5947AA-AD5E-4A08-9DCA-9367D19C32B4

Fecha / Hora de Emisión:
18/10/2018 - 17:00:41

No. de Certificado Digital:
00001000000410894182

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
72111006	1	KT - Kit	ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO BASE Y ASESORIA. PROYECTO AUDITORIO Y MUSEO, DELICIAS.	\$20,000.00	\$20,000.00

No Identificación:

Traslados:

IVA: 002, Base: \$20,000.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$3,200.00

Subtotal: \$20,000.00

IVA 16%: \$3,200.00

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Total: \$23,200.00

Forma de Pago:
03 - Transferencia
electrónica de fondos

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||L1|AD5947AA-AD5E-4A08-9DCA-9367D19C32B4|2018-10-18T17:04:29|FLI081010EK2|Q550zwwZsqwJTMUpkhtFywF/I9JJaKtM/cWodTjrRSCQIcabs/JOx18ctT8aDp8+GdogFNxSgnh/HHNkgbn7ULLJeh9T9XVhXudYhui+xFMFTnML6jvUUBSeNzZcZO/W4Xwp22LkwnNdfMPogR8D954xgMq2pg9K88hShrW24jyrB2szMMwJslJIGX2XoVnST8GnW4BmHGpLepNeQ9mL8qKFMWa3U2WnmEzaOWYHvVxEnRmamolrL4x+uscQHck85gWlQOeqsDTE23VYIA9hSvzyXtMQzsa6b+TVL81kPSaOR+hwMJkivDfOQqahza6T5yCD58tyZa17Z+Z0pA==|000100000403498740|

Sello Digital del CFDI

Q550zwwZsqwJTMUpkhtFywF/I9JJaKtM/cWodTjrRSCQIcabs/JOx18ctT8aDp8+GdogFNxSgnh/HHNkgbn7ULLJeh9T9XVhXudYhui+xFMFTnML6jvUUBSeNzZcZO/W4Xwp22LkwnNdfMPogR8D954xgMq2pg9K88hShrW24jyrB2szMMwJslJIGX2XoVnST8GnW4BmHGpLepNeQ9mL8qKFMWa3U2WnmEzaOWYHvVxEnRmamolrL4x+uscQHck85gWlQOeqsDTE23VYIA9hSvzyXtMQzsa6b+TVL81kPSaOR+hwMJkivDfOQqahza6T5yCD58tyZa17Z+Z0pA==

Sello Digital del SAT

VPuOx7uBjnjJpQFny2E/Gj25DD98YGHAoc7pW01uj3NoGQwV0qAzTdVWh5/Xty6eEH5vb1odHU21gfdH4SEfK6JQ9az27CN7ocefOYHWFhZOT+GnxhS+vY/HaDzy4oxvIro6uMRJyglkxwIHJeh3KGM6vq51C18LYmCw0gaWT24qs1Cq02KASLczCQRzf14vINWC3fh6aFmbzLRO8ry7ZTVrwoJkH3s2y6sk3JRQ/nie6T+fguaOEnROlWzpie/Ew/hHM9ePZsGakhuqN+bDyZf5wdH98RDkBFPEwv/eOUr8sWo78gOr2tIQTmzcP11DE7dcs7opLuucn5ilQ==

Fecha / Hora de Certificación:
18/10/2018 - 17:04:29

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403498740

000245

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

OBRA:

AUDITORIO Y MUSEO INTERACTIVO EN CD. DELICIAS.

Ubicación:

Calle 1a. Norte No. 4 , Col. Centro, Cd. Delicias, Chih.

Chihuahua, Chih. OCTUBRE 2018

P R E S U P U E S T O

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES				
1.1	Demolicion de banqueta publica existente,reacomodo de arboles , para reubicar acceso vehicular. Incluye , mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.0	LOTE	\$ 5,894.00	\$ 5,894.00
1.2	Demolicion de escalera interior existente,por medios manuales y equipo de corte calificado para concreto y acero (para construccion de rampa). Incluye , mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.0	LOTE	\$ 4,765.00	\$ 4,765.00
1.3	Demolicion de secciones de losa existente,segun proyecto, por medios manuales,y equipo de corte calificado para concreto y acero (para construccion de rampa). Incluye , mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	26.54	m2	\$ 687.00	\$ 18,232.98
1.4	Demolicion de muro de block,por medios manuales,existente en ranchada , para reubicar acceso vehicular.Incluye ,perfilado, refuerzo de soporte (de ser necesario) mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.0	LOTE	\$ 3,258.00	\$ 3,258.00
1.5	Carga y acarreo de material producto de la demolicion a lugar autorizado por municipio. Incluye, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	32.56	m3	\$ 325.00	\$ 10,582.00
1.6	Trazo y nivelación RAMPA . Incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	52.80	m2	\$ 32.00	\$ 1,689.60
2	ALBAÑILERIA RAMPA				
2.1	Excavación de zanja por medio de medios manuales en suelo tipo C., 0.60 x 0.60 m , promedio, para cimentación de muro de soporte de rampa, según proyecto.Incluye mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	11.46	m3	\$ 485.00	\$ 5,558.10
2.2	Plantilla de cimentación de 5 cm de espesor hecha de concreto f'c=100 kg/cm2 hecho en obra. incluye material, mano de obra, desperdicios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	19.10	m2	\$ 75.64	\$ 1,444.72
2.3	Zapata corrida de 20 x 60 cm ,de concreto f'c=200 kg/cm2 premezclado, con armado con 3 varillas #3 en sentido longitudinal y @25 cm en sentido transversal. Incluye material, mano de obra, desperdicios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	53.06	ml	\$ 394.68	\$ 20,941.72
2.4	Rodapie de block de 15 x 20 x 40 asentado con mortero cemento - arena proporción 1:4.y relleno de concreto f'100, promedio 2 hiladas,Incluye material, mano de obra, desperdicios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	53.06	ml	\$ 425.67	\$ 22,586.05
2.5	Castillo de concreto premezclado f'c=200 kg/cm2 de 15 x 20 cm armado con 4 varillas #3 y estribos de alambón @20 cm. incluye material, mano de obra, desperdicios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	57.00	ml	\$ 220.00	\$ 12,540.00
2.6	Dala de desplante de concreto premezclado f'c= 200 kg/cm2 de 15 x 20 cm, armado con 4 varillas #3 con estribos de alambón @20 cm. Incluye material, mano de obra, desperdicios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	53.06	ml	\$ 226.07	\$ 11,995.27
2.7	Muro de block de 15 x 20 x 40 cm, asentado con mortero cemento - arena proporción 1:4. Incluye material, mano de obra, desperdicios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	90.73	m2	\$ 523.36	\$ 47,484.45
2.8	Dala de cerramiento de concreto premezclado f'c= 200 kg/cm2 de 15 x 20 cm, armado con 4 varillas #3 con estribos de alambón @20 cm. Incluye material, mano de obra, desperdicios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	68.00	ml	\$ 258.76	\$ 17,595.88

000246

2.9	Relleno de zanjas con material producto de la excavación y/o material de banco ,compactado en capas de 30 cm al 95 %. Incluye material, mano de obra, desperdicios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.Bajo una seccion de primera rampa y en cimentacion	16.2	m3	\$ 350.00	\$ 5,670.00
2.10	Losa de rampa de 15 cm de espesor hecha de concreto premezclado f'c=200 kg/cm, armada con 5 vs. No 3 en sentido long, y @ 20 transversal. Incluye material, mano de obra, desperdicios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	51.18	m2	\$ 612.14	\$ 31,329.33
2.11	Firme de concreto premezclado f'150 de 10 cm de espesor , en acceso principal, . Incluye nivelacion, compactacion,material, mano de obra, desperdicios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	23.53	m2	\$ 268.30	\$ 6,313.10
2.12	Suministro y colocacion de plancha de nivelacion en area de pisos generales,EN LOSA EXISTENTE DE ENTREPISO , *donde asi lo requiera, espesor de 5 cms promedio, con aligerante tipo carlita o perlita, acabado regleado y perfectamente nivelado para recibir ceramica.Incluye material, mano de obra, desperdicios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	259.73	m2	\$ 203.40	\$ 52,829.08
3 ESTRUCTURA METALICA					
3.1	Suministro y colocacion COLUMNA METALICA (al final de rampa) segun proyecto, de PTR estructural , alta resistencia. incluye placa metalica , anclas, material, mano de obra, desperdicios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	LOTE	\$ 4,525.00	\$ 4,525.00
3.2	Suministro y colocación de viga metalica estructural tipo IPR. Incluye material, mano de obra, desperdicios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	LOTE	\$ 2,987.00	\$ 2,987.00
4 TABLAROCA-DUROCK					
4.1	Muro de tablaroca de 1/2" a una cara, con estructura metalica, perfacinta y readimix, incluye material, mano de obra ,desperdicios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	134.75	m2	\$ 346.00	\$ 46,623.50
4.2	Muro de tablaroca de 1/2" a dos caras, con estructura metalica, perfacinta y readimix, incluye material, mano de obra ,desperdicios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	152.58	m2	\$ 652.00	\$ 99,482.16
4.3	Plafon de tablaroca de 1/2" a una cara, con estructura metalica, perfacinta y readimix, incluye material, mano de obra ,desperdicios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	324.42	m2	\$ 220.30	\$ 71,469.73
4.4	Muro de durock o permabase de 1/2" a dos caras, con estructura metalica, plastimalla y basecoat, incluye material, mano de obra ,desperdicios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	108.26	m2	\$ 845.00	\$ 91,479.70
5 ACABADOS					
5.1	Suministro y colocación de yeso regleado de 0.5 a 1.5 cm de espesor, en muros de block cara interior.Incluye material, mano de obra, desperdicios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	78.46	m2	\$ 75.00	\$ 5,884.50
5.2	Suministro y colocacion de aplanado de mortero cemento-arena, acabado fino, 1.5 cm de espesor, en exterior de muro de block lateral de rampa.Incluye material, mano de obra, desperdicios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	56.43	m2	\$ 174.56	\$ 9,850.42
5.3	Construcción de murete y jardineras en vestibulo principal,a base de ladrillo recocado acomodo sencillo , acabado aparente, según proyecto.	1	lote	\$ 4,564.00	\$ 4,564.00
5.3	Suministro y colocación de cerámica de 60 X 60 cm Inter ceramic línea napolés color beige, en pisos generales, asentado con adhesivo y boquilla Inter ceramic . Incluye zoclo misma ceramica, material, mano de obra, desperdicios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	337.65	m2	\$ 872.00	\$ 294,430.80
5.4	Suministro y colocación de ceramica antiderrapante en rampa de 50 x 50 cm Inter ceramic linea strata grigio, asentado con adhesivo y boquilla Inter ceramic. . Incluye material, mano de obra, desperdicios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	61.41	m2	\$ 726.00	\$ 44,583.66
5.5	Suministro y colocación de lambrín sobre lavabos y tarjas 1.20m altura, color similar a piso, Inter ceramic modelo a definir, asentado con adhesivo Inter ceramic y boquilla Inter ceramic. Incluye material, mano de obra, desperdicios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	lote	\$ 9,785.00	\$ 9,785.00

000.247

5.7	Suministro y colocación de pintura vinilica EN MUROS Y PLAFONES DE TABLAROCA, marca Berel, línea Berelinte, en color blanco satinado, a dos manos, con previo sellador vinilico. Incluye material, mano de obra, preparación y lijado de la superficie, desperdicios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	871.17	m2	\$ 95.00	\$ 82,761.15
5.8	Suministro y colocación de pintura vinilica en losa reticular existente, marca Berel, línea Berelinte, en color negro mate a dos manos, aplicada con avispa y/o pistola de aire, con previo sellador vinilico. Incluye, preparado de la superficie, rebajes y resanes, limpieza, material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	466.61	m2	\$ 112.00	\$ 52,260.32
6 INSTALACION ELECTRICA					
6.1	Centro de carga de 4 polos con interruptores termomagneticos de 1 x 15 Amperes (sujeto a recomendación de tecnico electricista.). Incluye material, mano de obra, desperdicios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 2,545.00	\$ 2,545.00
6.2	Salida electrica para luz de centro, lamparas y spots, a base de tubo conduit de pdg 16 mm. Cable THW-LS cal 12. Incluye caja galvanizada de 4" x 4", material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	127	salida	\$ 710.00	\$ 90,170.00
6.4	Salida electrica para apagadores a base de tubo conduit de pdg 16 mm. Incluye caja galvanizada de 2" x 4", material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	25	salida	\$ 710.00	\$ 17,750.00
6.5	Salida electrica para contactos a base de tubo conduit de pdg 16 mm. 2 Cables THW-LS cal 10 y 1 cable THW-LS cal 12. Incluye caja galvanizada de 2" x 4", material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	26	salida	\$ 710.00	\$ 18,460.00
6.6	Salida para minisplits a base de tubo conduit de pdg 16 mm. Incluye caja galvanizada de 2" x 4" y tapa, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	6	salida	\$ 710.00	\$ 4,260.00
6.7	Salida para V/D, voz y datos, a base de tubo conduit de pdg 16 mm. Incluye caja galvanizada de 2" x 4" y tapa, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	5	salida	\$ 710.00	\$ 3,550.00
6.9	Suministro y colocación de lamparas de 61 x 61 cm. 3 x 14 wats, empotradas, P/LED 7W85/265V BF, incluye, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	52	pza	\$ 1,254.60	\$ 65,239.20
6.10	Suministro y colocación spots, tecnolite LED empotrados, Incluye, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	79	pza	\$ 875.42	\$ 69,158.18
6.11	Suministro y colocación de apagador doble incluye placa marca Cien, Btcono, o similar, en color blanco. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	25	pza	\$ 358.40	\$ 8,960.00
6.12	Suministro y colocación de contacto duplex con placa, marca Cien, Btcono, o similar. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	26	pza	\$ 358.40	\$ 9,318.40
7 INSTALACION HIDROSANITARIA					
7.1	Conexión de drenaje a red general por medio de tubería PVC 4 y 2" marca duralon. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	22	ml	\$ 158.00	\$ 3,476.00
7.2	Conexión de suministro de agua potable de red general por medio de tubería tuboplus 1/2" y/o 3/4". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	25	ml	\$ 215.40	\$ 5,385.00
7.3	Salida hidrosanitaria para lavabo a base de tubería de PVC de 2", tubería de tuboplus de 1/2" de diámetro. Incluye conexiones, ranurado, materiales, mano de obra, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2	salida	\$ 456.00	\$ 912.00
7.4	Salida hidrosanitaria para wc a base de tubería de PVC de norma de 4" y tuboplus de 1/2". Incluye conexiones, ranurado, materiales, mano de obra, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2	salida	\$ 456.00	\$ 912.00
7.5	Salida hidrosanitaria para tarja a base de tubería de PVC de 2" y tuboplus para suministro de agua potable de 1/2". Incluye conexiones, ranurado, materiales, mano de obra, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2	salida	\$ 456.00	\$ 912.00

000248

7.6	Suministro y colocación de mueble sanitario alargado marca CATO. Incluye conexiones, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2 pza	\$ 1,325.00	\$ 2,650.00
7.7	Suministro y colocación de lavabo y pedestal marca CATO con llaves económicas marca RUGO. Incluye conexiones, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2 pza	\$ 954.00	\$ 1,908.00
7.8	Suministro y colocación de tarja para fregadero en area de café con llaves económicas marca RUGO. Incluye conexiones, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1 pza	\$ 186.00	\$ 186.00
7.9	Suministro y colocación de tarja de acero inoxidable, para limpieza de areas, con llaves económicas marca RUGO. Incluye conexiones, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1 pza	\$ 2,125.00	\$ 2,125.00
8	CARPINTERÍA Y HERRERÍA			
8.1	Suministro y colocación de puertas para baño tipo tambor ,marca eucaplac roble o similar de 0.76 x 2.03 m. Incluye marco de madera, vestiduras, chapa con boton, pintura, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	4 pza	\$ 3,542.00	\$ 14,168.00
8.2	Suministro y colocación de puerta para bodega, tipo tambor ,marca eucaplac roble o similar de 0.96 x 2.03 m. Incluye marco de madera, vestiduras, chapa con llave, pintura, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1 pza	\$ 3,542.00	\$ 3,542.00
8.3	Suministro y colocación de puerta principal de aluminio blanco 3" y cristal filtrazol 6mm marca Clás o similar 1.80 x 2.20 m. (en 2 hojas)Incluye marco de aluminio, chapa con llave y pasador, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1 pza	\$ 11,088.00	\$ 11,088.00
8.4	Suministro y colocación de puertas, museo y auditorio, de aluminio blanco 3" y cristal arenado 6mm marca Clás o similar 1.50 x 2.20 m. (en 2 hojas)Incluye marco de aluminio, chapa con llave y pasador, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2 pza	\$ 9,240.00	\$ 18,480.00
8.5	Suministro y colocación de ventana de aluminio, perfil 3" , color blanco de 1.40 x 2.20 m.y cristal filtrazol 6mm. Incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	3 pza	\$ 8,624.00	\$ 25,872.00
9.6	Suministro y colocación de ventana correquiza, en baños, de aluminio, perfil 2", color blanco de 0.60 x 0.60 m.y cristal arenado 3mm y mosquitero. Incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2 pza	\$ 1,008.00	\$ 2,016.00
8.7	Suministro y colocación de mueble barra para area de care, de 2.30 x .10 x 1.00 m, de madera de pino, incluye puertas inferiores, cajones, antepecho y zoclo, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1 lote	\$ 5,876.00	\$ 5,876.00
8.8	Suministro y colocación de entrepanos en area de utilera y limpieza, según area en proyecto, de madera de pino, incluye puertas tipo tambor en dos hojas, de 2.00 m de altura, antepechos, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1 lote	\$ 4,756.00	\$ 4,756.00
8.9	Suministro y colocación de baranda metálico en rampa, a base de tubo de 2" y 1 1/2", varilla redonda de 1/2", lamina perforada, según diseño, soldado a placa de acero de 10 cm x 1/4" y tornillo barrenanclas de 3/8" sobre concreto de losa de rampa.	1 lote	\$ 28,800.00	\$ 28,800.00
#####	Puertas plegables en división de museo y auditorio(POR DEFINIR)	1 lote	\$ 32,400.00	\$ 32,400.00
9	OBRA EXTERIOR			
9.1	Banqueta de concreto f'c=150kg/cm2 de 10 cm de espesor con acabado escobillado. Incluye guarniciones, material, mano de obra, desperdicios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1 lote	\$ 8,900.00	\$ 8,900.00
9.2	Carpeta de acceso vehicular, de banqueta pública a acceso a edificio, de concreto hidraulico de 15 cm de espesor con acabado escobillado. Incluye guarniciones, pintura de señalización, material, mano de obra, desperdicios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	65 m2	\$ 524.00	\$ 34,060.00
10	LIMPIEZA FINAL			
10.1	Limpieza fina de obra. Incluye material, mano de obra, desperdicios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	5 jor	\$ 800.00	\$ 4,000.00

000249

10.2	Carga y acarreo de material, basura y escombros, producto final de la obra, en lugar autorizado por municipio. Incluye, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	4	viaje 7mts	\$ 2,145.00	\$ 8,580.00
11	PRUEBAS INSTALACIONES				\$ -
11.1	PRUEBA FINAL EN INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	1	LOTE	\$ 950.00	\$ 1,855.00
11.2	PRUEBA FINAL EN INSTALACIONES ELECTRICAS	1	LOTE	\$ 1,245.00	\$ 1,245.00

TOTAL \$ 1,614,910.81

NOTAS:

El presente presupuesto incluye MATERIAL Y MANO DE OBRA
El presente presupuesto, está sujeto a cambios y sus precios pueden variar.
Solo se presupuesta lo descrito en éste presupuesto

000250

Dirección:
 Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario	Abonos
19/Oct/2018		Egresos		11,916	Elaboracion de presupuesto base y asesoria, proyecto auditorio y museo, Delicias.						23,200.00
	1	11916	1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.						
	2	11916	5-3321-1-00-000		Elaboracion de presupuesto base y asesoria, proyecto a..			20	23,200.00		
					Serv diseño, arquitectura, ingeniería y act relac						
					Elaboracion de presupuesto base y asesoria, proyecto a..						
Total póliza :									23,200.00		23,200.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA										Total
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC/TaxId	Razón Social				
18/Oct/2018	ingreso	13		AD5947AA-AD5E-4A08-9DCA-9367D19C32B4	LEEA6110104V2	JOSE ALFREDO LEVARIO..			23,200.00	
									Total CFD/CFDI :	23,200.00
									Total Comp. Ext. :	0